

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Blocul bucatariei catre cladirea gradinitei de copii din s. Tintareni, r-nul Telenesti****Valoarea de deviz 813 054 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de fundatie.				
		1.1. Sapaturi.				
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	9,90	881,44 0,00	8 726,25 0,00
2	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	2,30	174,67 174,67	401,75 401,75
3	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	24,40	84,44 84,44	2 060,24 2 060,24
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	24,40	41,93 0,00	1 023,05 0,00
Total Sapaturi.						12 211,29
Incluziv salariu						2 461,99
		1.2. Lucrari de betonare a talpii				

1	2	3	4	5	6	7
		fundatiei.				
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,30	406,97 65,97	122,09 19,79
6	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 15	m3	3,10	1 110,44 260,47	3 442,35 807,47
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina de 6 mm	kg	23,31	29,54 4,42	688,65 102,92
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 12 mm	kg	38,00	27,70 3,49	1 052,68 132,60
Total Lucrari de betonare a talpii fundatiei.						5 305,77
Incluziv salariu						1 062,78
		1.3. Lucrari de betonare a fundatiei.				
9	CA09A2	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual	m3	6,50	1 098,68 244,09	7 141,43 1 586,58
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,80	118,69 79,16	2 468,74 1 646,61
11	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 15	m3	4,32	1 110,92 260,67	4 799,17 1 126,11
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor	kg	4,32	29,55 4,43	127,64 19,13

1	2	3	4	5	6	7
		pina de 6 mm				
13	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor de 12 mm	kg	96,12	27,71 3,50	2 663,65 336,45
Total Lucrări de betonare a fundației.						17 200,63
Incluziv salariu						4 714,88
Total Lucrări de fundație.						34 717,69
Incluziv salariu						8 239,65
		2. Executarea scheletului de rezistență.				
		2.1. Stâlpi.				
14	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu astieria din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,00	118,51 79,16	2 844,20 1 899,93
15	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor de 16 mm	kg	88,50	27,71 3,50	2 452,37 309,40
16	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până de 6 mm	kg	29,96	29,56 4,43	885,66 132,60
17	CA03A	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 15	m3	1,92	1 111,57 260,79	2 134,22 500,72
Total Stâlpi.						8 316,45
Incluziv salariu						2 842,65
		2.2. Zidărie.				

1	2	3	4	5	6	7
18	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	25,60	916,74 245,40	23 468,47 6 282,33
19	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,37	2 801,08 356,27	12 240,74 1 556,89
Total Zidarie.						35 709,21
Incluziv salariu						7 839,22
		2.3. Centura antiseismica cota 2,400-2,800				
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	41,60	120,10 79,16	4 996,12 3 293,22
21	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 12 mm	kg	74,80	27,71 3,49	2 072,42 261,24
22	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 20 mm	kg	39,40	27,71 3,50	1 091,58 137,88
23	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina de 6 mm	kg	46,60	29,56 4,42	1 377,40 205,83
24	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 15	m3	4,32	1 110,92 260,67	4 799,17 1 126,11
25	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 16 mm	kg	17,40	27,68 3,49	481,71 60,69
26	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37	kg	463,20	29,55	13 689,50

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm			4,42	2 047,05
27	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 12 mm	kg	5,34	27,75 3,58	148,20 19,13
Total Centura antiseismica cota 2,400-2,800						28 656,10
Incluziv salariu						7 151,15
		2.4. Planseu.				
28	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	50,86	265,57 112,15	13 506,93 5 703,77
29	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8 mm inclusiv	kg	498,00	26,82 2,84	13 356,95 1 412,42
30	CA04I	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/16(Bc20/B250	m3	5,20	1 201,58 72,57	6 248,24 377,34
31	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2	50,89	49,66 1,32	2 527,39 67,29
32	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G	m2	50,86	271,98 5,94	13 832,91 302,14

1	2	3	4	5	6	7
		100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %				
Total Planseu.						49 472,42
Incluziv salariu						7 862,96
Total Executarea scheletului de rezistenta.						122 154,18
Incluziv salariu						25 695,98
		3. Pardoseli..				
33	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,38	1 986,21 449,63	754,76 170,86
34	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,82	1 154,15 303,43	4 408,85 1 159,10
35	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete verticale grosime 4mm	m2	38,20	212,28 7,91	8 109,08 302,14
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	55,52	150,25 59,38	8 342,07 3 296,52
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,52	87,13 46,17	4 837,31 2 563,59
38	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	55,52	285,50 72,56	15 851,20 4 028,79

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli..						42 303,27
Incluziv salariu						11 521,00
		4. Acoperis.				
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (20x15 cm, pasul - 80 cm)	m3	4,10	8 289,51 1 484,16	33 986,98 6 085,07
40	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (15x5 cm, pasul - 80 cm)	m3	1,02	9 452,11 1 589,11	9 641,15 1 620,89
41	CE30A n. lemn=0.00 45	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	90,00	48,99 19,46	4 408,83 1 751,50
42	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	78,60	42,21 16,49	3 317,61 1 296,31
43	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	90,00	280,02 75,87	25 201,82 6 827,90
44	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,00	233,07 23,09	2 330,75 230,90
45	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	19,00	242,34 19,79	4 604,49 376,03
Total Acoperis.						83 491,63
Incluziv salariu						18 188,60
		5. Termoizolarea exterioara.				
46	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi	m2	64,00	484,29 192,84	30 994,67 12 341,66

1	2	3	4	5	6	7
		ignifudate din vata minerala (g=10cm)				
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	64,00	25,11 7,92	1 607,03 506,65
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	64,00	138,78 80,48	8 882,12 5 150,94
49	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	14,00	29,85 2,97	417,93 41,56
50	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	14,00	685,05 442,00	9 590,64 6 187,98
Total Termoizolarea exterioara.						51 492,39
Incluziv salariu						24 228,79
		6. Termoizolarea planseului.				
51	CA12A	Prepararea cheramzitobetonului M50 pe santier	m3	11,12	1 387,30 75,22	15 426,80 836,50
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,74	87,13 46,17	4 856,38 2 573,49
Total Termoizolarea planseului.						20 283,18
Incluziv salariu						3 409,99
		7. Timplaria.				

1	2	3	4	5	6	7
53	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 (Low E)	m2	14,52	1 584,41 74,60	23 005,69 1 083,23
54	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	5,30	130,79 23,65	693,17 125,35
55	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,30	123,35 26,39	653,75 139,86
56	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,74	1 760,40 53,44	13 625,50 413,63
Total Timplaria.						37 978,11
Incluziv salariu						1 762,07
		8. Finisari interioare.				
		8.1. Tavan.				
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	55,20	121,83 100,94	6 724,89 5 571,83
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,52	44,49 36,28	2 470,33 2 014,06
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,52	50,98 36,29	2 830,26 2 014,72
60	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	57,20	42,85 34,30	2 450,83 1 961,95
Total Tavan.						14 476,31

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						11 562,56
		8.2. Pereti.				
61	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	124,64	142,49 105,56	17 759,99 13 156,39
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	147,64	101,37 80,48	14 966,54 11 882,52
63	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-147,64	20,02 15,83	-2 955,32 -2 337,32
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	147,64	44,50 36,28	6 570,00 5 356,77
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	147,64	50,97 36,28	7 525,49 5 356,76
Total Pereti.						43 866,70
Incluziv salariu						33 415,12
		8.3. Panou.				
66	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 400 mm	m2	84,80	301,72 108,85	25 585,73 9 230,52

1	2	3	4	5	6	7
Total Panou.						25 585,73
Incluziv salariu						9 230,52
Total Finisari interioare.						83 928,74
Incluziv salariu						54 208,20
		9. Electricitatea.				
67	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	133,70	27,26 14,51	3 644,08 1 940,18
68	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp	m	165,60	40,78 9,90	6 753,95 1 638,69
69	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	13,00	84,44 84,44	1 097,74 1 097,74
70	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,07	25 121,00 20 912,43	1 758,47 1 463,87
71	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,06	9 545,33 5 805,33	572,72 348,32
72	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	8,00	79,19 19,79	633,53 158,33
73	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,14	4 454,07 2 511,57	623,57 351,62

1	2	3	4	5	6	7
Total Electricitatea.						15 084,06
Incluziv salariu						6 998,75
		10. Tehnica sanitara.				
74	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	32,70	39,81 3,57	1 301,63 116,76
75	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	12,00	84,44 84,44	1 013,30 1 013,30
76	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	14,20	69,81 24,39	991,24 346,34
77	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	1,00	1 438,62 135,24	1 438,62 135,24
78	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	4,00	1 567,14 112,15	6 268,55 448,60
79	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,60	203,51 21,10	3 581,86 371,41
80	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	24,50	102,03 16,48	2 499,71 403,74
81	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc	5,00	660,35	3 301,75

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			108,85	544,25
82	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton	buc	1,00	770,21 29,69	770,21 29,69
83	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	502,08 49,48	502,08 49,48
84	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	87,92 21,77	87,92 21,77
Total Tehnica sanitara.						
						21 756,87
Incluziv salariu						
						3 480,58
		11. Sistema de incalzire.				
85	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	2,30	174,67 174,67	401,75 401,75
86	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	7,90	39,72 3,51	313,82 27,71
87	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din	buc	4,00	57,83 52,77	231,30 211,10

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului				
88	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	7,00	84,44 84,44	591,09 591,09
89	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	13,50	69,86 24,43	943,14 329,85
90	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	34,50	47,06 23,75	1 623,61 819,35
91	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	41,20	93,78 21,78	3 863,73 897,19
92	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	12,00	264,45 18,47	3 173,42 221,66
93	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	7,00	10,28 9,90	71,97 69,27
94	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 - 1200 mm	buc	4,00	1 945,01 42,88	7 780,04 171,52
95	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 - 2000 mm	buc	2,00	3 149,84 42,88	6 299,68 85,76
Total Sistema de incalzire.						25 293,55
Incluziv salariu						3 826,25
		12. Scari, pandus si trotuar.				

1	2	3	4	5	6	7
96	TsA01D2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	2,10	227,75 227,75	478,28 478,28
97	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3	2,10	525,87 52,78	1 104,33 110,83
98	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	11,30	1 428,60 376,03	16 143,20 4 249,12
99	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	16,30	303,25 49,50	4 943,00 806,81
100	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,60	313,38 59,38	501,40 95,00
101	DE09E	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 4x20x50 cm, pe fundatie de beton	m	33,80	310,74 31,01	10 503,13 1 048,27
102	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2	19,20	232,03 44,87	4 454,93 861,56
103	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime	m2	19,20	239,34 39,31	4 595,41 754,70

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 5 cm				
104	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ	kg	45,30	91,01 39,58	4 122,78 1 793,06
Total Scari, pandus si trotuar.						46 846,46
Incluziv salariu						10 197,63
Cheltuieli direct			lei		585 335	
Asigurarea sociala			24,00 %		41 223	
Cheltuieli de transport			3,00 %		12 092	
Total:			100,00 +		638 650	
Cheltuieli de regie			3,00 %		19 160	
Total:			100,00 +		657 810	
Beneficiu de deviz			3,00 %		19 735	
Total:			100,00 +		677 545	
TVA			20,00 %		135 509	

Total deviz: **813 054**
Incluziv salariu **171 761**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)