

**Lucrări de reparație capitală
a acoperișului grădiniței de copii
nr.1 or.Vulcănești**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-04-04

Valoarea de deviz 521 926,83 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	642,500	6,68 6,53	4 294,48 4 198,10
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	642,500	14,51 14,16	9 320,75 9 095,87
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	642,500	26,34 26,14	16 920,88 16 792,38
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,000	146,06 143,38	1 168,52 1 147,08
5	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	34,960	16,33 16,33	571,07 571,07
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu	t	34,960	7,60	265,70

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km			0,00	0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				32 541,40 31 804,50
		2. Монолитный пояс и опорные подушки				
7	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	300,000	18,88 18,88	5 662,80 5 662,80
8	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	59,600	13,40 6,53	798,70 389,42
9	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	102,320	61,27 43,56	6 269,40 4 457,06
10	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante .(Стальная арматура класса А3б диаметром 12ммб для монолитного пояса и опорных подушек, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	724,800	16,57 1,20	12 012,02 868,22
11	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А1 диаметром 6 ммвключительно	kg	280,800	17,37 2,00	4 877,92 560,62
12	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	63,000	16,57 1,20	1 044,09 75,47

1	2	3	4	5	6	7
		glisante(Стальная арматура класса A16 диаметром 12мм - анкера длиной 450 мм)				
13	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B15	m3	19,000	1 108,26 36,30	21 057,02 689,70
		Total Монолитный пояс и опорные подушки Inclusiv salariu				51 721,95 12 703,29
		3. Кровля				
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (стойки сечением 120*120мм)	m3	3,630	4 437,73 816,75	16 108,96 2 964,80
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	15,080	4 852,17 874,47	73 170,66 13 186,95
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (связи сечением 40*120, 40*100мм)	m3	0,980	4 437,86 816,74	4 349,10 800,41
17	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	170,600	31,41 10,89	5 358,47 1 857,83
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (антикондесатная пленка)	m2	686,600	22,51 9,08	15 457,78 6 230,90
19	цр	Прижимная рейка сечением 50*25мм*326м	m3	1,150	0,00 0,00	0,00 0,00
20	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	20,840	175,61 30,86	3 659,69 643,02
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se	m2	686,600	22,77 10,71	15 633,50 7 352,46

1	2	3	4	5	6	7
		iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок сечением 100*30мм включая пошивку карнизных свесов)				
22	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (100+30)*2*2400 м,п) =624 м2	100m2	6,240	620,69 114,71	3 873,08 715,76
23	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (обрешетки)	100m2	6,240	424,67 159,36	2 649,92 994,40
24	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Закладкат кирпича и растворе М50 под рашивку)	m3	2,056	1 541,82 196,03	3 169,98 403,04
25	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство каркаса и жалюзей слуховых окон из брусьев и досок - 0,93м3)	buc	5,000	1 101,99 239,69	5 509,95 1 198,45
26	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - culoarea se coordoneaza cu grupus de lucru	m2	100,500	48,86 36,30	4 910,43 3 648,15
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - (в комплекте с коньковыми элементами = 76 м,п)	m2	686,600	164,38 41,75	112 863,99 28 662,12
28	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Снегодержатели, длина одно йштуки = 2,0м б всего 50 штук)	m	100,000	71,59 30,86	7 158,85 3 085,50

1	2	3	4	5	6	7
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Φ 125mm- culoare se coordoneaza cu grupul de lucru	m	120,000	107,14 10,89	12 856,50 1 306,80
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (воронки -12 шт)	m	82,000	118,22 12,71	9 694,12 1 041,81
		Total Кровля Inclusiv salariu				296 424,98 74 092,40
		4. Пожарная лестница на кповлю				
31	RpCP19A	Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta (32*4mm=50,02 kg, 25*3=26,8kg, polosa 40*4=43,43kg, 80*4=11,3kg, и распорный болт M12 для0,2м=20шт)	kg	131,550	35,72 19,60	4 699,07 2 578,68
32	CN27A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb	t	0,132	1 101,36 453,71	145,38 59,89
		Total Пожарная лестница на кповлю Inclusiv salariu				4 844,45 2 638,57

		Total	lei	385 532,78
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	27 278,72
		Cheltuieli de transport	2,00 %	5 238,31
		Cheltuieli de regie	2,00 %	8 361,00
		Beneficiu de deviz	2,00 %	8 528,22
		Total	100,00 +	434 939,03
		TVA	20,00 %	86 987,80
		Total deviz: Inclusiv salariu		521 926,83 121 238,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

