

Formularul nr. 7

Obiectivul: I.M.Parcul urban de autobuze ,mun.Chisinau ,str.Sarmizegetuza 51

Obiectul: Lucrari de reparatie partiala a acoperisului de la Blocul principal de productie al I.M. Parcul urban de autobuze

Devizul: Lucrari de rearatie partiala a acoperisului de la blocul principal de productie al I.M.Parcul urban de autobuze

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 782 770,01 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	500,00	25,42	12 709,15
					25,12	12 559,15
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	500,00	12,00	5 999,50
					11,25	5 623,50
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (praimer)	m2	3 411,00	10,12	34 526,11
					1,50	5 115,14
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	500,00	59,20	29 599,45
					26,24	13 121,50
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	1 500,00	17,63	26 442,99
					1,69	2 530,58
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu.(bipoli EPP 1 strat) sau echivalent dupa caracteristici Material marunt=1,0500	m2	500,00	92,60	46 298,24
					18,00	8 997,60
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (bipoli EKP 2 strat) sau echivalent dupa caracteristici Material marunt=1,0500	m2	3 411,00	102,15	348 440,58
					18,00	61 381,63
8	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv. (капельник) Mat.marunte(acid azotic,mangal etc.)=1.0500	m	588,00	111,44	65 524,22
					38,24	22 485,00
9	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: crostein	kg	50,00	68,62	3 430,81
					7,87	393,65

Total manopera (ore)	3 526,48
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		572 971,06
Asigurari sociale	24,00%	31 729,86
Total		604 700,91
Cheltuieli de transport	1,00%	4 363,83
Total		609 064,74
Cheltuieli de regie	5,00%	30 453,24
Total		639 517,98
Beneficiu de deviz	2,00%	12 790,36

Total General fara TVA	652 308,34
TVA (20%)	130 461,67
TOTAL GENERAL	782 770,01
Inclusiv salariul	132 207,74

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiectivul: I.M.Parcul urban de autobuze ,mun.Chisinau ,str.Sarmizegetuza 51

Obiectul: Lucrari de reparatie partiala a acoperisului de la Blocul principal de productie al I.M. Parcul urban de autobuze

Devizul: Lucrari de reparatie partiala a acoperisului de la blocul principal de productie al I.M.Parcul urban de autobuze

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 782 770,01 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123020011140	Fierar beton	h-om	60,000	37,49	2 249,40
2	7132030012600	Mozaicar	h-om	300,000	37,49	11 247,00
3	7132040012700	Parchetar	h-om	75,000	37,49	2 811,75
4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 309,740	37,49	49 102,15
5	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	37,49	18,75
6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	687,760	37,49	25 784,12
7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,500	37,49	356,16
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 083,980	37,49	40 638,41
Total manopera						132 207,74
Materiale						
1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,000	2,85	2,85
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	21,000	279,00	5 859,00
3	2010237318750	Distanțieri	buc	450,000	0,22	98,33
4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	1 176,000	0,19	223,44
5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,000	0,00	15 389,82
6	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	5,000	0,00	1 937,49
7	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	1 173,300	23,75	27 865,88
8	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1 023,300	28,70	29 368,20
9	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,500	35,63	17,81
10	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 501,000	1,57	10 190,32
11	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	16,500	0,00	0,00
12	2682132600470	Membrane bituminoase-Bipoli EKP sau echivalent	m2	3 922,650	63,25	248 111,54
13	2682132600470	Membrane bituminoase-Bipoli EPP sau echivalent	m2	575,000	55,34	31 819,06
14	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	194,040	18,00	3 492,72
15	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	588,000	58,14	34 186,32
16	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,500	24,94	187,03
17	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,000	24,94	374,06
18	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	17,640	15,00	264,60
19	2811236309800	Confecții metalice diverse-crostein	kg	50,000	60,00	3 000,00
20	2873122004100	Plase sudate	kg	1 515,000	15,20	23 028,00
21	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	17,640	33,03	582,65
22	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,250	56,29	14,07
23	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	2,17	0,87
24	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	8,411	11,04	92,86
25	4100126202818	Apă	m3	25,000	11,04	276,00
Total materiale						436 382,91
Utilaje						
1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	391,100	1,00	391,10
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	51,023	5,00	255,12
3	2922140007000	Macara	h-ut	0,900	250,00	225,00
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de misaj	h-ut	171,440	5,00	857,20
5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l, actionat electric	h-ut	6,000	50,00	300,00
6	3410520005702	Platforma telescopica de auto	h-ut	58,800	40,00	2 352,00



Total utilaje		4 380,42
Total		572 971,06
Asigurari sociale	24,000%	31 729,86
Total		604 700,91
Cheltuieli de transport	1,000%	4 363,83
Total		609 064,74
Cheltuieli de regie	5,000%	30 453,24
Total		639 517,98
Beneficiu de deviz	2,000%	12 790,36
TOTAL Deviz fara TVA		652 308,34
Total		652 308,34
TVA	20%	130 461,67
TOTAL Deviz		782 770,01

Intocmit: "Resacons STR" SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDev, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor:

Obiect: Lucrari de rearatie partiala a acoperisului de la blocul principal de productie al I.M.Parcul urban de autobuze

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			25,42
						25,12
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,470	37,49	17,62
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	37,49	7,50
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060	5,00	0,30
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			12,00
						11,25
2.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	11,04	0,55
2.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	37,49	5,62
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	37,49	5,62
2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	5,00	0,20
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (praimer)	m2			10,12
						1,50
3.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	28,70	8,61
3.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	11,04	0,01
3.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	37,49	1,50
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,000	5,00	0,00
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,20
						26,24
4.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
4.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,57	20,38
4.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	279,00	11,72
4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	11,04	0,11
4.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	37,49	22,49
4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	37,49	3,75
4.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,00	0,15
4.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg			17,63
						1,69
5.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	15,20	15,35
5.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,94	0,12
5.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	24,94	0,25
5.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,22	0,07
5.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	37,49	1,50
5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	37,49	0,19
5.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	250,00	0,15
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(bipoli EPP 1 strat) sau echivalent dupa caracteristici Material marunt=1,0500	m2			92,60
						18,00
6.1	2682132600470	Membrane bituminoase-Bipoli EPP sau echivalent	m2	1,150	55,34	63,64
6.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	23,75	7,13
6.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	0,00
6.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	37,49	11,25
6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	37,49	6,75
6.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,100	1,00	0,10
6.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	5,00	0,20
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (bipoli EKP 2 strat) sau echivalent dupa caracteristici Material marunt=1,0500	m2			102,15
						18,00
7.1	2682132600470	Membrane bituminoase-Bipoli EKP sau echivalent	m2	1,150	63,25	72,74
7.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	23,75	7,13
7.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	0,00
7.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	37,49	11,25
7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	37,49	6,75



7.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,100	1,00	0,10
7.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	5,00	0,20
8	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv. (капельник) Mat.marunte(acid azotic,mangal etc.)=1.0500	m			111,44 38,24
8.1	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	1,000	58,14	58,14
8.2	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,330	18,00	5,94
8.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,030	15,00	0,45
8.4	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,030	33,03	0,99
8.5	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000	0,19	0,38
8.6	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	5,000	0,00	0,00
8.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,770	37,49	28,87
8.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	37,49	9,37
8.9	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,100	40,00	4,00
9	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: crostein	kg			68,62 7,87
9.1	2811236309800	Confectii metalice diverse-crostein	kg	1,000	60,00	60,00
9.2	2673155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	56,29	0,28
9.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,17	0,02
9.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	35,63	0,36
9.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,57	0,03
9.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	2,85	0,06
9.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	37,49	7,12
9.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	37,49	0,37
9.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	37,49	0,37

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Beneficiar: I.M. PARCUL URBAN DE AUTOBUZE
codul fiscal 1004600054327
MD-2032, Moldova, CHISINAU, MUN. CHISINAU,
str.Sarmizegetusa 51

Data: 25.07.2022

GARANȚIE DE OFERTĂ¹

Nr. LD2220600109

BC „MAIB” S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, cod bancar AGRNMD2X (Garant), a fost informată că **RESACONS-STR S.R.L.**, codul fiscal **1003600159764** (Ofertant¹) urmează să înainteze oferta pentru livrarea **Lucrări de reparație parțială a acoperișului de la blocul principal de producere al Î.M Parcul urban de autobuze** (Ofertă) conform anunțului de participare nr. **ocds-b3wdp1-MD-1655882203969** din 27.07.2022.

La cererea Ofertantului, noi, BC "MAIB" S.A., prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de: **6550,00 (ȘASE MII CINCI SUTE CINCIZECI) MDL** la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile Ofertei, și anume:


- și-a retras Oferta în timpul perioadei valabilității Ofertei sau a modificat Oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a Ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **27.07.2022** și este valabilă până la data de **25.10.2022**, inclusiv.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Cu respect,


(semnătura)
Numele, prenumele: **Elena M. Macovei**
Reprezentantul Băncii



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată
pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare



¹ În conformitate cu formularul F3.2 al Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri (nr. 173 din 05.10.2018)



nr. S451 / E00155

25 iulie 2022

CERTIFICAT

Tip Certificat: Cont/ Sold

Banca comercială „MAIB” S.A., Sucursala Gheorghe Asachi confirmă că RESACONS-STR S.R.L., IDNO 1003600159764 este deținător al următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Valuta contului	Soldul contului la data de: 25.07.2022
MD37AG000000002251951431	MDL	314695.92
MD11AG0000000022511801997	EUR	4.33
MD67AG0000000022513559599	MDL	260950.00
MD47AG0000000022514245361	MDL	0.00

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.

(semnătura)

Nume, Prenume, funcție



Specificatii tehnice

Anexa nr.22

la Documentatia standard nr.1115 din 15.09.2021

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 2,3,4,6,7 ,iar de catre autoritatea contractanta-in coloanele 1,5]

Numarul procedurii de achizitie: Achizitii .md 21058855 _data 27.07.2022_						
Obiectul achizitiei: Achizitionarea Lucrari de reparatie partiala a acoperisului de la blocul principal al I.M.Parcul urban de autobuze						
Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7
Obiectul achizitiei: Achizitionarea Lucrari de reparatie partiala a acoperisului de la blocul principal	Acoperis ,acoperit din membrane bituminoase ;Lucrari de reparatie	Md	"Resac on-STR"S RL	Lucrari de reparatie partiala a acoperisului de la blocul principal	Lucrari de reparatie partiala a acoperisului de la blocul principal conform Formular de deviz nr.1-Lista cu cantitati de lucrari si Deviz de oferta (formularele F 7,3,5)	

Semnat: Electronic Numele,Prenumele: Stratulat Viorel In calitate de: Director

Ofertantul: "Resacons-STR"SRL Adresa: _mun.Chisinau or.Codru ,str.Sitarului 15/2_



Specificatii de pret

Numarul procedurii de achizitie: Achizitii.md 21058855 data 27.07.2022

Obiectul de achizitie : Achizitionarea Lucrari de reparatie partiala a acoperisului de la blocul principal al I.M.Parcul urban de autobuze

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitat ea	Pret unitar(far a TVA)	Pret unitar(cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/pr estare	Clasific atie bugeta ra (IBAN)	Disc ount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45400000-1	Achizitionarea Lucrari de reparatie partiala a acoperisului de la blocul principal al I.M.Parcul urban de autobuze conform Formular de deviz nr.1-Lista cu cantitati de lucrari si Deviz de oferta (formularele F7.3.5)	Conform Deviz de oferta (form ularele F7,3, 5)	Conform Deviz de oferta (formulare ele F7,3,5)	Conform Deviz de oferta (formulare e F7,3,5)	Conform Deviz de oferta (formularele F7,3,5)	652308,34	782770,01	60 zile		
	Total									

Semnat electronic _____ Numele, Prenumele _____ Stratulat Viorel _____ In calitate de Director _____
Ofertantul: "Resacons-STR" SRL Adresa: _mun.Chisinau ,or.Codru str. Sfatulbat 15/2

