

A C H I Z I Ț I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 15/05/2015

15 mai 2015

s.Cosnita

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 343/15 din 27.04.2015, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 29 din 17.04.2015, între **Liceul Teoretic Vlad Iovita, s.Cocieri, rl Dubasari**, cu sediul în s.Cocieri, str Școlii /47 cont, telefon 024852249, fax 024852232, e-mail ltvladiovita@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 5885 din 28 decembrie 2012, reprezentat prin **Ursul Aurelia**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SRL Igostaff Construct**, cu sediul în rl Dubasari, s.Dorotcaia, telefon 079377991, e-mail tatarus83@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014600001827 autorizat prin Licența nr. 043560 seria AMMII pentru activitatea în construcții: autorizația, eliberată de camera de licențiere, pe un termen de **5 ani**, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **Tatarus Igor**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Termoizolarea fașadei la Liceul Teoretic Vlad Iovita, s.Cocieri, rl Dubasari Cod CPV: 45443000-4** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **4 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod

corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînd îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren Beneficiarul va aprecia dacă sînd întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În caz în care se constată că sînd lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1199668.15. (un million una suta nouazeci si noua mii sase sute saizeci si opt lei) bani , inclusiv TVA).**

4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în speță datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînd în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la

- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;

- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

BENEFICIAR

Liceul Teoretic „ Vlad Ioviță,,

c/d: 226653

c/t: 220106033382296

banca: MF Trezoreria de Stat

c/b: TRFZMD2X

c/f: 1013620000124

(semnatura autorizata)



ANTREPRENOR

SRL Igostaff Construct

c/d 2251654848MD

c/b EXMMMD22420

c/f 1014600001827




* În funcție de specificul lucrărilor care fac obiectul achiziției, autoritatea contractantă este în drept să includă careva clauze suplimentare.

*Art. 243.03 - 317391 lei cu bani
(trei sute șaptesprezece mii trei sute nouăzeci și unu lei cu bani)*

c/d - 226653

c/tr - 220106033382296

c/f - 1013620000124



243-03 317391 Chaw

Antreprenor SRL „IGOSTAFF CONSTRUCT”
(denumirea)

Investitor Liceul Teoretic Cocieri
(denumirea)

Obiect Liceul Teoretic "Vlad Iovita" s.
Cocieri, r-nul Dubasari

Valoarea lucrarilor executate

316 997,96 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe luna an 2015

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea fatadelor cu polistiren expandat de 150 mm				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	2 127,00	8,50 8,35	18 076,10 17 757,05
	71220500134 00	Zidar	h-om	255,24	30,92	7 892,02
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	319,05	30,92	9 865,03
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,27	15,00	319,05
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 127,00	15,96 3,71	33 936,99 7 892,02
	71410200133 01	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	255,24	30,92	7 892,02
	24302261010 101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	882,70	29,00	25 598,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	106,35	4,20	446,67
3	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor EPS	m2	31,83	178,93 46,33	5 695,46 1 474,57
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	38,20	30,92	1 181,14
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	9,49	30,92	293,43

1	2	3	4	5	6	7
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,21	3 000,00	630,00
	20101029190 00	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,64	3 000,00	1 920,00
	20201429254 12	PFL dur de 6 mm	m3	0,26	4 000,00	1 040,00
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A* pentru constructii	kg	6,38	15,00	95,70
	28112300076 06	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	9 571,50	1,50	14 357,25
		Total capitul:				
		Total				216 213,42
		Inclusiv salariu				91 584,11

Total proces-verbal:

		Total	lei	216 213,42
		Asigurarea sociala si meidcala	27,50 %	25 185,63
		Cheltueli de transport	7,00 %	7 695,68
		Total	100,00 +	249 094,73
		Cheltueli de regie	5,00 %	12 454,73
		Total	100,00 +	261 549,46
		Beneficiu de deviz	1,00 %	2 615,50
		Total	100,00 +	264 164,96
		TVA	20,00 %	52 833,00
				316 997,96
		TOTAL:		91 584,11

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)



APROBAT:

Investitor

[Handwritten signature]

(denumirea)

()


()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat

[Handwritten signature]



Antreprenor SRL „IGOSTAFF CONSTRUCT”
(denumirea)

Investitor Liceul Teoretic "Vlad Iovita" s. Cocieri
(denumirea)

Obiect Liceul Teoretic "Vlad Iovita" s. Cocieri, r-nul Dubasari

Valoarea lucrarilor executate
494 908.81 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 2015

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea fatadelor cu polistiren expandat de 150 mm				
1	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoiz-lui), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor EPS	m2	1 798,17	178,90 46,32	321 690,90 83 287,66
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	2 157,80	30,92	66 719,18
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	535,85	30,92	16 568,48
	24621061105 45	Adeziv "Ideal Universal"	kg	7 264,61	2,80	20 340,91
	24621061105 47	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	7 264,61	2,80	20 340,91
	25213026029 02	Placi termoizolante, placi polistiren celular b=150 EPS	m2	1 906,96	89,00	169 719,44
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1 997,77	5,00	9 988,85
	27107035010 57	Cornier din aluminiu l = 3m	m	617,49	2,50	1 543,72
	28741363134 00	Diblu din material plastic	buc	10 896,91	1,50	16 345,36
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	2,16	15,00	32,40
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,11	15,00	91,65
2	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoiz-lui), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor XPS	m2	64,61	360,25 46,32	23 275,55 2 992,44
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	77,53	30,92	2 397,23
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	19,25	30,92	595,21

1	2	3	4	5	6	7
	24621061105 45	Adeziv "Ideal Universal"	kg	261,02	2,80	730,8
	24621061105 47	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	261,02	2,80	730,8
	25213026029 021	Placi termoizolante, placi polistiren celular b=150 XPS	m2	68,52	260,00	17 815,20
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	71,78	5,00	358,90
	27107035010 57	Cornier din aluminiu l = 3m	m	22,19	2,50	55,48
	28741363134 00	Diblu din material plastic	buc	391,54	1,50	587,31
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,08	15,00	1,20
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,22	15,00	3,30
3	RpCI42A	Demontarea burlane	m	162,00	4,48 4,33	725,56 701,26
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	14,58	30,92	450,8
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	8,10	30,92	250,4
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,62	15,00	24,30
4	RpCI42A	Demontarea glafuri	m	209,00	4,48 4,33	936,07 904,72
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	18,81	30,92	581,61
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	10,45	30,92	323,11
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,09	15,00	31,35
		Total capitul:				
		Total				346 628,08
		Inclusiv salariu				87 886,08

Total proces-verbal:


	Total	lei	346 628,08
	Asigurarea sociala si meidcala	27,50 %	24 168,67
	Cheltueli de transport	7,00 %	18 099,05
	Total	100,00 +	388 895,80
	Cheltueli de regie	5,00 %	19 444,80
	Total	100,00 +	408 340,60
	Beneficiu de deviz	1,00 %	4 083,41
	Total	100,00 +	412 424,01
	TVA	20,00 %	82 484,80
			494 908,81
	TOTAL:		87 886,08

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (Subantreprenor)

Investitor



Antreprenor SRL „IGOSTAFF CONSTRUCT”
(denumirea)

Investitor Liceul Teoretic "Vlad Iovita" s. Cocieri
(denumirea)

Obiect Liceul Teoretic "Vlad Iovita"
s. Cocieri, r-nul Dubasari

Valoarea lucrarilor ex

374 470

Proces - verbal nr.4

de receptie a lucrarilor executate
pe la 10.06.2015 an 2015

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoar inclusiv sa (col.5xco (lei/U.N
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea fatadelor cu polistiren expandat de 150 mm				
1	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 957,00	99,31 37,72	94 355 73 822.
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	2 387,54	30,92	73
	26531021008 311	Tink	kg	4 501,10	26,72	120
	29522700076 07	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	10,53	25,00	
2	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	140,00	308,60 89,67	43 204. 12 553.
	93100600199 30	Muncitor	h-om	406,00	30,92	12
	26701122020 51	Placi din ceramica granit	m2	144,23	190,00	27
	24621061105 57	Adeziv de acril sau latex	kg	622,16	3,00	1
	24302261000 001	Fuga	kg	60,80	17,00	1
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,54	15,00	
	29522700038 20	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,54	25,00	
	29522700032 05	Masina de taiat piatra universala	h-ut	10,22	25,00	
3	CE22A	Montare sisteme de burlane existent	m	162,00	11,05 10,82	1 789. 1 753.
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	56,70	30,92	1
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	2,43	15,00	