

**Lucrari de reparatie capitala a
Salii de Operatie, Blocul nr.1 al
IMSP Institutul de Neurologie si
Neurochirurgie „Diomid
Gherman”**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie si reparatie

Valoarea de deviz 46 880,35 lei

Intocmit in prețuri curente 19.12.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii				
		1.1. Constructiv "C" suport din metal pentru sistema de ventilare.				
1	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,5100	18,54 3,58	28,00 5,41
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pr 1)	kg	190,0000	27,53 10,92	5 230,11 2 074,80
3	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	7,5000	134,20 49,40	1 006,51 370,50
4	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si	m3	0,2000	1 967,45 275,60	393,49 55,12

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300				
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	472,3000	27,53 10,92	13 000,95 5 157,52
		<i>Total</i>	lei			19 659,06
		Total Constructiv "C" suport din metal pentru sistema de ventilare. Inclusiv salariu				19 659,06 7 663,35
		1.2. Acoperis.				
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	24,0000	37,84 37,44	908,16 898,56
7	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	24,0000	9,96 9,36	239,04 224,64
8	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	0,2500	126,88 126,88	31,72 31,72
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (material lemnos demontat anterior)	m3	0,2400	3 145,13 1 170,00	754,83 280,80
10	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (material lemnos demontat anterior)	m3	0,2400	3 372,96 1 252,71	809,51 300,65
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (material lemnos demontat anterior)	m2	24,0000	18,94 15,34	454,56 368,16
12	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2	24,0000	102,80 59,80	2 467,20 1 435,20

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab) fara pret demontat ulterior.) Material marunt=1,0500				
		<i>Total</i>	lei			5 665,02
		Total Acoperis. Inclusiv salariu				5 665,02 3 539,73
		1.3. Gol pentru grila de ventilare				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,8000	21,84 21,84	61,16 61,16
14	RpCO56C	Demontari: captuseli din "Etalbond", etc.	m2	2,5000	13,00 13,00	32,50 32,50
15	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	0,2800	317,46 314,07	88,89 87,94
16	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2	0,8000	3 458,51 44,20	2 766,81 35,36
17	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300	m2	2,5000	1 619,80 71,24	4 049,51 178,10
		<i>Total</i>	lei			6 998,87
		Total Gol pentru grila de ventilare Inclusiv salariu				6 998,87 395,06
		1.4. Alte lucrari				
18	TrB22H2A 7	Transportul materialelor cu macaraua-turn cu brat inclinabil, de pina la 40 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t, iar inaltimea de ridicare de 36-42 m (Ridicarea	t	1,3000	145,92 39,52	189,70 51,38

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului pentru sistemul de ventilare in cerdacul cladirei cu automacara cu brat de 36m k4)				
		<i>Total</i>	lei			189,70
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				189,70 51,38
		<i>Total</i>	lei			32 512,65
		CAS	24 %			2 795,88
		Cheltuieli de transport	4 %			814,42
		<i>Total CD</i>				36 122,95
		Cheltuieli de regie	5 %			1 806,14
		<i>Total cu CR</i>				37 929,09
		Beneficiu	3 %			1 137,87
		Total Constructii Inclusiv salariu				39 066,96 11 649,52

		Total	lei			39 066,96
		TVA	20 %			7 813,39
		Total deviz: Inclusiv salariu				46 880,35 11 649,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
Salii de Operatie, Blocul nr.1 al
IMSP Institutul de Neurologie si
Neurochirurgie „Diomid
Gherman”**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie si reparatie

Valoarea de deviz 46 880,35 lei

Intocmit in prețuri curente 19.12.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	1,3356	52,00	69,45
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,9700	52,00	50,44
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0981	52,00	5,10
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	8,4350	52,00	438,62
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,4000	52,00	280,80
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	10,0632	52,00	523,29
7.	7212030022700	Sudor	h-om	6,6230	52,00	344,40
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	30,2400	52,00	1 572,48
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,6160	52,00	32,03
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	128,9620	52,00	6 706,02
11.	7422010060100	Timplar	h-om	0,9130	52,00	47,48
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9880	52,00	51,38
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,1970	52,00	1 466,25
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1880	52,00	61,78
		Total manopera				11 649,52

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,9345	3,00	29,80
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0112	4 200,00	47,04
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0075	4 200,00	31,50
4.	20101029034952	Scinduri de rasinoase (material lemnos demontat anterior)	m3	0,0000	0,00	0,00
5.	20101029041691 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II (material lemnos demontat anterior)	m3	0,0288	0,00	0,00
6.	20101029041692 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia (material lemnos demontat anterior)	m3	0,1992	0,00	0,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0075	4 200,00	31,50
8.	20101029069611 1	Scanduri brute, calit III (material lemnos demontat anterior)	m3	0,0024	0,00	0,00
9.	20101029087371 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a (material lemnos demontat anterior)	m3	0,2376	0,00	0,00
10.	20101029087372 1	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a (material lemnos demontat anterior)	m3	0,0384	0,00	0,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	0,4228	2,60	1,10
12.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	0,8000	3 300,00	2 640,00
13.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,8250	460,00	379,50
14.	2320187315789	Decofrol	kg	0,9000	45,00	40,50
15.	23203226000361	Gudron	kg	0,6192	280,00	173,38
16.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,1928	215,00	256,46

17.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8266	155,00	128,12
18.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1320	165,00	21,78
19.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,2600	58,00	73,08
20.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	8,2400	62,00	510,88
21.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,5200	85,00	214,20
22.	2663102100000	Beton	m3	0,2112	1 460,00	308,35
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3200	10,20	3,26
24.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,1592	36,00	41,73
25.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	12,6000	26,00	327,60
26.	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla - fara pret demontat ulterior.)	m2	28,9800	0,00	0,00
27.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,0080	120,00	120,96
28.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,0512	17,50	18,40
29.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,5477	13,20	20,43
30.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,6230	25,33	167,76
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0151	25,33	0,38
32.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	662,3000	16,00	10 596,80
33.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	2,6265	980,00	2 573,97
34.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	9,9360	32,00	317,95
35.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,1050	25,00	77,62
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,3115	55,00	182,13
37.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,2500	4,20	9,45
38.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,8000	35,00	63,00
39.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,2000	1,60	5,12
40.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	7,7250	4,15	32,06
41.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	7,7250	70,83	547,16
42.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,2500	0,60	1,35
43.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0375	32,00	1,20
44.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,4480	25,00	61,20
45.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2250	26,00	5,85
46.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	226,8000	1,20	272,16
47.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,9384	4,20	24,94
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0309	20,00	0,62
49.	4100126202818	Apa	m3	0,0140	20,00	0,28
		Total materiale de constructii				20 360,57

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0720	550,00	39,60
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7536	20,00	15,07
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4800	20,00	9,60
4.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,4940	280,00	138,32
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0575	450,00	25,88
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0552	35,00	1,93
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9360	20,00	38,72
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1200	35,00	4,20
9.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1848	50,00	9,24
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50

		Total utilaje de construcții				502,56
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	39 066,96
TVA	20 %	7 813,39

Total deviz: **46 880,35**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie capitala a Salii de Operatie, Blocul nr.1 al IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie „Diomid Gherman”

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Construcții				
		1.1. Constructiv "C" suport din metal pentru sistema de ventilare.				
1	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			18,54 3,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,00	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,00	0,21
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	2,60	0,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,00
2	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Pr 1)	kg			27,53 10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,00	0,52
	2734113803207	Sirna neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	16,00	16,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	4,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 230,11
3	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			134,20 49,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,00	9,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	52,00	40,04
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,20	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	460,00	50,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 200,00	6,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 006,51
4	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 967,45 275,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	52,00	252,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,00	23,40
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 460,00	1 541,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			393,49
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			27,53 10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,00	16,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 000,95
		1.2. Acoperis.				
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			37,84 37,44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,00	18,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,00	18,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			908,16
7	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,96 9,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	52,00	4,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			239,04
8	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			126,88 126,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	52,00	104,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	52,00	22,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,72

1	2	3	4	5	6	7
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (material lemnos demontat anterior)	m3			3 145,13 1 170,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,00	1 053,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,00	117,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,50
	201010290696111	Scanduri brute, calit III (material lemnos demontat anterior)	m3	0,0100	0,00	0,00
	201010290873711	Grinzi ecarisate de rasinoase de ̑=100,125 mm, calit, a II a (material lemnos demontat anterior)	m3	0,9300	0,00	0,00
	201010290416911	Dulapuri ecarisati de rasinoase ̑ = 44mm calit II (material lemnos demontat anterior)	m3	0,1200	0,00	0,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	32,00	108,79
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	215,00	647,17
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	280,00	722,42
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	36,00	52,21
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,04
		Cheltuieli directe	lei			754,83
10	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (material lemnos demontat anterior)	m3			3 372,96 1 252,71
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	52,00	1 127,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	52,00	125,33
	201010290873721	Grinzi ecarisate de rasinoase ̑=40-75mm calit a II a (material lemnos demontat anterior)	m3	0,1600	0,00	0,00
	201010290873711	Grinzi ecarisate de rasinoase de ̑=100,125 mm, calit, a II a (material lemnos demontat anterior)	m3	0,0600	0,00	0,00
	201010290416921	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia (material lemnos demontat anterior)	m3	0,8300	0,00	0,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	17,50	76,67
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	36,00	121,67
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	215,00	421,42
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	32,00	1 216,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	50,00	22,00
		Cheltuieli directe	lei			809,51
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (material lemnos demontat anterior)	m2			18,94 15,34
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	52,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,00	3,64
	20101029034952	Scinduri de rasinoase (material lemnos demontat anterior)	m3	0,0000	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			454,56
12	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) fara pret demontat ulterior.) Material marunt=1,0500	m2			102,80 59,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,00
	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla - fara pret demontat ulterior.)	m2	1,1500	0,00	0,00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	26,00	13,65
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,20	11,34
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,92
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	120,00	5,04

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	58,00	3,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 467,20
		1.3. Gol pentru grila de ventilare				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,84
						21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,16
14	RpCO56C	Demontari: captuseli din "Etalbond", etc.	m2			13,00
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	52,00	6,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52,00	6,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,50
15	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			317,46
						314,07
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	52,00	248,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	52,00	66,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	20,00	2,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,89
16	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2			3 458,51
						44,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	52,00	40,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,00	4,16
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 300,00	3 300,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	155,00	72,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	165,00	27,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,60	6,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,20	4,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,20	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 766,81
17	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300	m2			1 619,80
						71,24
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	52,00	65,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	980,00	1 029,59
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	62,00	204,35
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	4,15	12,82
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	70,83	218,86
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	155,00	27,94
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	550,00	55,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 049,51
		1.4. Alte lucrari				
18	TrB22H2A7	Transportul materialelor cu macaraua-turn cu brat inclinabil, de pina la 40 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t, iar inaltimea de ridicare de 36-42 m (Ridicarea utilajului pentru sistemul de ventilare in cerdacul cladirei cu automacara cu brat de 36m k4)	t			145,92
						39,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	52,00	39,52
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,3800	280,00	106,40

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			189,70

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.