

Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului
G50 Florești – Nicolaevca – Sângerei, amplasat teritorial
în raionul Sângerei
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 12 896 973,27 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G50 Florești - Nicolaevca - Sângerei, km 30,00 - 32,700 1.1. Partea carosabilă				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	19,71	1 320,33 0,00	26 023,75 0,00
2	DA12C aplicativ	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=5 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa)	m3	985,50	472,58 28,38	465 727,99 27 968,49
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea asfaltului frezat din depozit)	100 m3	13,30	1 266,91 0,00	16 849,87 0,00
4	TsI51C10 k=1,5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 45 km (de la depozitul Beneficiarului)	t	1 862,60	67,50 0,00	125 726,78 0,00
5	DH01A	Asternerea pe platforam drumului cu autogreder a asfaltului frezat h=5 cm	m3	1 330,43	6,88 0,00	9 157,66 0,00
6	DA21D aplicativ	Tratarea stratului cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 5% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Pentru resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5 R, a fost modificat norma de consum, pe: 11,070 t)	100 m3	39,42	24 058,87 108,79	948 400,75 4 288,50
7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru	m3	315,36	61,43	19 374,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8%)			0,00	
8	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment	100m2	197,10	93,86 0,00	18 500,30 0,00
9	TsD08B1	Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare	100 m3	39,42	1 389,59 285,69	54 777,72 11 261,98
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2)	t	11,83	10 709,65 0,00	126 695,16 0,00
11	DB19F aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de Hmed.=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele materiale: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt=30 mm)	m2	18 900,00	188,37 5,68	3 560 153,81 107 276,40
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 tn/m2)	t	5,67	10 709,65 0,00	60 723,72 0,00
13	DB16H aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt=30 mm) (Norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 se modifica la 0,0974 t)	m2	18 900,00	174,80 4,73	3 303 737,68 89 397,00
Total Partea carosabila						8 735 849,33
		1.2. Intersectie cu G51				
14	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,59	1 320,34 0,00	779,00 0,00
15	DA12C aplicativ	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=5 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa)	m3	29,20	472,58 28,38	13 799,35 828,70
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea asfaltului frezat din depozit)	100 m3	0,44	1 266,91 0,00	557,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
17	TsI51C10	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (de la depozitul Beneficiarului)	t	61,32	67,50 0,00	4 139,09 0,00
18	DH01A	Asternerea pe platforma drumului cu autogreder a asfaltului frezat h=5 cm	m3	43,80	6,88 0,00	301,49 0,00
19	DA21D Aplicativ	Tratarea stratului cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului: 5% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Volum: 720 m2 x 0,20 m =144 m3) (Pentru resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5 R, a fost modificat norma de consum, pe:11,070 t)	100 m3	1,17	24 058,87 108,79	28 148,88 127,28
20	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8%)	m3	9,34	61,43 0,00	573,80 0,00
21	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment	100m2	5,84	93,86 0,00	548,16 0,00
22	TsD08B1	Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare	100 m3	1,17	1 389,59 285,69	1 625,82 334,26
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2)	t	0,35	10 709,66 0,00	3 748,38 0,00
24	DB19F aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de Hmed.=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele materiale: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt=30 mm)	m2	560,00	188,37 5,68	105 486,04 3 178,56
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 tn/m2)	t	0,17	10 709,65 0,00	1 820,64 0,00
26	DB16H aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt=30 mm) (Norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 se modifica la 0,0974	m2	560,00	174,80 4,73	97 888,53 2 648,80

1	2	3	4	5	6	7
		t)				
Total Intersectie cu G51						259 416,62
		1.3. Banda de asteptare pentru statie auto				
27	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,06	1 320,33 0,00	79,22 0,00
28	DA12C aplicativ	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=5 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa)	m3	3,15	472,58 28,38	1 488,63 89,40
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea asfaltului frezat din depozit)	100 m3	0,05	1 267,00 0,00	63,35 0,00
30	TsI51C10	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (de la depozitul Beneficiarului)	t	6,62	67,50 0,00	446,84 0,00
31	DH01A	Asternerea pe platforam drumuluiu cu autogreder a asfaltului frezat h=5 cm	m3	4,73	6,88 0,00	32,54 0,00
32	DA21D aplicativ	Tratarea stratului cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului : 5% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Volum: 720 m2 x 0,20 m =144 m3) (Pentru resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5 R, a fost modificat norma de consum, pe: 11,070 t)	100 m3	0,13	24 058,85 108,77	3 127,65 14,14
33	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8%)	m3	1,01	55,00 0,00	55,55 0,00
34	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat de ciment	100m2	0,63	93,86 0,00	59,13 0,00
35	TsD08B1	Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare	100 m3	0,13	1 389,62 285,69	180,65 37,14
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,04	10 709,50	428,38

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2)			0,00	0,00
37	DB19F aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de Hmed.=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele materiale: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt=30 mm)	m2	60,00	188,37 5,68	11 302,07 340,56
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 tn/m2)	t	0,02	10 709,50 0,00	214,19 0,00
39	DB16H aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt=30 mm) (Norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 se modifica la 0,0974 t)	m2	60,00	174,80 4,73	10 488,05 283,80
Total Banda de asteptare pentru statie auto						
		1.4. Drumuri laterale (2 buc)				27 966,25
40	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,06	1 320,33 0,00	79,22 0,00
41	DA12C Aplicativ	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=5 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa)	m3	3,15	472,58 28,38	1 488,63 89,40
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea asfaltului frezat din depozit)	100 m3	0,05	1 267,00 0,00	63,35 0,00
43	TsI51C10	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (de la depozitul Beneficiarului)	t	6,62	67,50 0,00	446,84 0,00
44	DH01A	Asternerea pe platforma drumului cu autogreder a asfaltului frezat h=5 cm	m3	4,73	6,88 0,00	32,54 0,00
45	DA21D Aplicativ	Tratarea stratului cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o	100 m3	0,13	24 058,85 108,77	3 127,65 14,14

1	2	3	4	5	6	7
		urma: cu ciment, din volumul materialului: 5% h=20 cm (Rc C5/6 SM EN 14227-1:2015) (Volum: 720 m2 x 0,20 m =144 m3) (Pentru resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5 R, a fost modificat norma de consum, pe :11,070 t)				
46	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8%)	m3	1,01	55,00 0,00	55,55 0,00
47	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat de ciment	100m2	0,63	93,86 0,00	59,13 0,00
48	TsD08B1	Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare	100 m3	0,13	1 389,62 285,69	180,65 37,14
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2)	t	0,04	10 709,50 0,00	428,38 0,00
50	DB19F Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de Hmed.=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele materiale: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt=30 mm)	m2	60,00	188,37 5,68	11 302,07 340,56
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 tn/m2)	t	0,02	10 709,50 0,00	214,19 0,00
52	DB16H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt=30 mm) (Norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 se modifica la 0,0974 t)	m2	60,00	174,80 4,73	10 488,05 283,80
Total Drumuri laterale (2 buc)						27 966,25
		1.5. Constructia podetelor, D=0,6 m, b=5,0 m (1 buc)				
53	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,13	1 154,31 0,00	150,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		depozit teren catg. II				
54	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,50	124,87 124,87	187,31 187,31
55	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,75	84,31 82,31	63,23 61,73
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm	m3	0,75	566,91 93,65	425,18 70,24
57	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10	m3	0,75	2 566,51 301,77	1 924,88 226,33
58	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS 60.25.3 int = 2 buc (1 buc=0,63 m3)	m3	1,26	9 979,13 756,80	12 573,71 953,57
59	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,80	124,87 124,87	349,64 349,64
60	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,28	84,29 82,29	23,60 23,04
61	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm	m3	0,28	566,89 93,64	158,73 26,22
62	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10	m3	0,28	2 567,50 301,79	718,90 84,50
63	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (ST9=2 buc (1buc=1,28 m3)	m3	2,56	8 681,86 307,45	22 225,57 787,07
64	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	19,13	178,13 53,35	3 407,58 1 020,67
65	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	1,91	360,66 109,74	688,87 209,60

1	2	3	4	5	6	7
66	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	0,14	124,86 124,86	17,48 17,48
67	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,07	84,29 82,29	5,90 5,76
68	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm	m3	0,07	567,00 93,71	39,69 6,56
69	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10	m3	0,07	2 567,86 301,71	179,75 21,12
70	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,18	525,61 0,00	94,61 0,00
71	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	17,44	84,30 82,30	1 470,23 1 435,35
Total Constructia podetelor, D=0,6 m, b=5,0 m (1 buc)						44 704,92
		1.6. Santuri pentru evacuarea apei si acostamentele				
72	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Ridicarea acostamentelor)	100 m3	10,80	1 154,29 0,00	12 466,37 0,00
73	DI96	Compactarea umpluturii de pamint la acostamente pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	10,80	2 137,18 0,00	23 081,51 0,00
74	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	5 400,00	56,13 3,00	303 117,88 16 193,63
75	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (b=0,4 m, h=0,4 m, 1:1,5) (1 m.l.=0,40 m3) (4060 m)	100 m3	5,44	1 266,91 0,00	6 891,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	761,60	20,87 0,00	15 891,14 0,00
Total Santuri pentru evacuarea apei si acostamentele						361 448,88
		1.7. Siguranta rutiera				
77	DF18A Aplicativ	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35) (Pentru resursul: Beton clasa C12/15, a fost modificat norma de consum, pe: 0,0559 m3)	buc	12,00	764,29 103,11	9 171,53 1 237,37
78	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	12,00	948,08 41,62	11 376,93 499,48
79	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	78,00	240,08 45,41	18 726,08 3 541,82
80	DI106 Aplicativ	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie pentru aplicarea unui nou strat de marcaj (Pentru resursul: Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator), a fost modificat norma de consum, pe: 0,04 h-ut)	100m2	20,25	14,00 0,00	283,53 0,00
81	DF17A Aplicativ	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante)	m2	1 215,00	80,28 3,03	97 537,88 3 678,04
Total Siguranta rutiera						137 095,95
Total G50 Floresti - Nicolaevca - Singerei, km 30,00 - 32,700						9 594 448,20

Cheltuieli directe	Lei	9 594 448,20
Asigurarea sociala	24,00 %	67 074,38
Total	100,00 +	9 661 522,58
Cheltuieli de regie	8,00 %	772 921,81
Total	100,00 +	10 434 444,39

Beneficiu	3,00 %	313 033,33
Total	100,00 +	10 747 477,72
TVA	20,00 %	2 149 495,55

Total deviz:
Inclusiv salariu

12 896 973,27
279 476,58

Intocmit

SA Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)