

Obiectivul: Primăria satului Sagaidac

Obiectul: „ Construcția unei rigole din beton pentru evacuarea apelor pluviale de pe strada Unirii cu un podeț tubular cu d 800 mm.”

Devizul: Lucrări de construcție

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 14.19.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Podeț tubular cu d 800 mm		
1	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	0,1700
2	TsA01C3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare.	m3	4,0000
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire.	m3	1,8000
4	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatie lam pod	m3	2,8000
5	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	200,0000
6	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	1,0000
7	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane.	m3	3,0000
8	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P.	m2	3,0000
9	PC02B	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, susprafete curbe.	m2	12,0000
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	45,0000
11	PI06B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf. (D - 0,8m)	buc	1,0000
12	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina. (TN 80)	buc	1,0000
13	PF04A1	Strat de amorsaj din bitum taiat cu spirt alb rafinat, pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria.	m2	45,0000
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	30,0000
15	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv.	m3	30,0000
16	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor.	100m3	2,0000
		TOTAL Podeț tubular cu d 800 mm l 5m		
		Rigola de scurgere a apelor pluviale.		
17	TsC16E2	Sapatura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din sapatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si > 1,5 m inaltime pentru autogreder >175 CP, teren catg. I si II.	100m3	2,2500
18	TsA01C3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare.	m3	22,0000
19	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire.	m3	37,8000
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului rigolă	m2	23,0000
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	558,0000
22	CA02C	Beton C 16/20 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice {210 x (1.032 x2) + 0.52} =542.64 x0.1 =54.2 (se exclude resursa macara)	m3	37,8000
		TOTAL Rigola de scurgere a apelor pluviale.		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;