

1	2	3	4	5	6	7
		5. Электромонтажные работы.				
46	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0000	m			26,841 12,091
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		52,57	12,09
	11110001000331	Cordoane de cupru 3*1.5mm2	m		8,00	8,40
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc		6,50	0,23
	0998765432345678	гофра	m		6,00	6,12
47	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m			25,422 13,143
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		52,57	13,14
	11110001000331-2	Cordoane de cupru(3*2.5mm2)	m		11,00	11,95
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc		6,50	0,33
48	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			202,306 79,906
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		52,57	79,91
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc		120,00	122,40
49	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			329,906 79,906
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		52,57	79,91
	2875274400501-2	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (в комплекте с лампами)	buc		250,00	250,00
50	RpEC05A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit	buc			78,825 37,745
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		52,57	37,75
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc		6,00	6,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc		35,00	35,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m		0,80	0,08
51	RpEC08A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit	buc			251,230 207,126
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		52,57	207,13
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc		6,00	6,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m		0,80	0,10