

Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Soroca, Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ Raionul Soroca

Valoarea de deviz 36 094 229,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Com.Badiceni s.Badiceni, G13 G12-Badiceni-Baxani-Schineni-Vantina-G35, km 17,8-20,85 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 320,27 0,00	96,38 0,00
2	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,073	1 044,93 0,00	76,28 0,00
3	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	760,82 0,00	55,54 0,00
4	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	10,980	11,87 0,00	130,35 0,00
5	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,300	62,70 0,00	1 147,41 0,00
6	DA12B п. K=3=1,000;	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	329,400	574,46 34,60	189 227,46 11 395,92

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
7	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,098	7 374,74 0,00	8 097,47 0,00
8	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 830,00 0	144,34 3,46	264 139,64 6 331,07
9	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,549	7 375,39 0,00	4 049,09 0,00
10	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 830,00 0	106,78 2,88	195 409,23 5 275,89
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						662 428,85
Incluziv salariu						23 002,88
		1.2. Acostamente, (fara rigole)				
11	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,604	877,50 0,00	530,01 0,00
12	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	105,683	11,87 0,00	1 254,79 0,00
13	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,549	1 414,77 0,00	776,71 0,00
14	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,050	89,78 0,00	273,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	DI115 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	305,000	45,30 1,83	13 815,33 557,49
Total Acostamente, (fara rigole)						16 650,68
Incluziv salariu						557,49
Total Com.Badiceni s.Badiceni, G13 G12-Badiceni-Baxani-Schineni-Vantina-G35, km 17,8-20,85						679 079,53
Incluziv salariu						23 560,37
		2. Com.Bulboci 2.1. S.Bulboci, Drum central, L-100m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
16	TsC21A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 320,00 0,00	31,68 0,00
17	TsC22J1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,024	1 045,00 0,00	25,08 0,00
18	TsC03E1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	760,42 0,00	18,25 0,00
19	TsI51A5 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	3,600	11,88 0,00	42,75 0,00
20	DH02B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,000	62,70 0,00	376,20 0,00
21	DA12B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18cm	m3	108,000	574,46 34,60	62 041,79 3 736,37

1	2	3	4	5	6	7
22	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	7 375,00 0,00	2 655,00 0,00
23	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	144,34 3,46	86 603,16 2 075,76
24	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	7 375,00 0,00	1 327,50 0,00
25	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	106,78 2,88	64 068,60 1 729,80
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						217 190,01
Incluziv salariu						7 541,93
		2.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
26	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,198	877,53 0,00	173,75 0,00
27	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	34,650	11,87 0,00	411,40 0,00
28	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,180	1 414,89 0,00	254,68 0,00
29	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	89,78 0,00	89,78 0,00
30	DI115 п. K=3=1,000;	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,000	45,30 1,83	4 529,61 182,78

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
Total Acostamente, (fara rigole)						5 459,22
Incluziv salariu						182,78
Total S.Bulboci, Drum central, L-100m						222 649,23
Incluziv salariu						7 724,71
		2.2. S.Bulboci, Drumul de acces spre gradinita, L-208m (fara acostamente) 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
31	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 320,60 0,00	66,03 0,00
32	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,050	1 045,00 0,00	52,25 0,00
33	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	760,40 0,00	38,02 0,00
34	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	7,488	11,87 0,00	88,91 0,00
35	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,480	62,70 0,00	782,51 0,00
36	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	224,640	574,46 34,60	129 046,93 7 771,65
37	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,749	7 375,29 0,00	5 524,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
38	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 248,00 0	144,34 3,46	180 134,58 4 317,58
39	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,374	7 374,63 0,00	2 758,11 0,00
40	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 248,00 0	106,78 2,88	133 262,68 3 597,98
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Incluziv salariu						451 754,11 15 687,21
Total S.Bulboci, Drumul de acces spre gradinita, L-208m (fara acostamente) Incluziv salariu						451 754,11 15 687,21
Total Com.Bulboci Incluziv salariu						674 403,34 23 411,92
		3. Com Cainarii-Vechi 3.1. S.Cainarii-Vechi, str.Valeriu Muntean L-795 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
41	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,780	7,38 0,00	263,88 0,00
42	TsH92A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,070	78,42 78,42	83,91 83,91
43	TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	1,070	31,79 0,00	34,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
44	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2	357,750	209,54 33,62	74 963,53 12 026,05
45	DI155C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea cu freza, stratul de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm, taierea denivelari	m2	357,750	17,77 0,52	6 355,55 185,65
46	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	50,090	11,87 0,00	594,70 0,00
47	TsC51B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,250	185,96 20,76	46,49 5,19
48	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 219,75 0	6,38 2,88	20 551,66 9 282,54
49	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,070	7 375,00 0,00	7 891,25 0,00
50	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	88,840	1 094,98 12,11	97 277,62 1 075,73
51	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 577,50 0	106,78 2,88	382 009,08 10 313,93
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						590 071,69
Incluziv salariu						32 973,00
		3.1.2. Acostamente L-501m(fara rigole)				
52	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	501,000	45,30 1,83	22 693,39 915,74

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente L-501m(fara rigole)						22 693,39
Incluziv salariu						915,74
Total S.Cainarii-Vechi, str.Valeriu Muntean L-795						612 765,08
Incluziv salariu						33 888,74
Total Com Cainarii-Vechi						612 765,08
Incluziv salariu						33 888,74
		4. Com. Cosauti (fara acostamente)				
		4.1. S.Cosauti, Drum de acces spre gradini si gimnaziu L-250m				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
53	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,000	7,37 0,00	110,62 0,00
54	TsH92A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,450	78,42 78,42	35,29 35,29
55	TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,450	31,80 0,00	14,31 0,00
56	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2	150,000	209,54 33,62	31 431,12 5 042,37
57	DI155C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea cu freza, stratul de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm, taierea denivelari	m2	150,000	17,77 0,52	2 664,82 77,84
58	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	21,000	11,87 0,00	249,33 0,00
59	TsC51B п.	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,110	185,82	20,44

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				20,73	2,28
60	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 350,00 0	6,38 2,88	8 617,05 3 892,05
61	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,450	7 375,00 0,00	3 318,75 0,00
62	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice	t	37,250	1 094,98 12,11	40 787,89 451,05
63	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00 0	106,78 2,88	160 171,50 4 324,50
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						247 421,12
Incluziv salariu						13 825,38
Total S.Cosauti, Drum de acces spre gradini si gimnaziu L-250m						247 421,12
Incluziv salariu						13 825,38
		4.2. S.Cosauti, Drum la biserica L-620m				
		4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
64	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,800	7,38 0,00	182,90 0,00
65	TsH92A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,740	78,42 78,42	58,03 58,03
66	TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000;	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,740	31,78 0,00	23,52 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total Com. Cosauti (fara acostamente)						656 462,12
Incluziv salariu						36 682,82
		5. Com. Cremenciug s.Cremenciug, L83 Oclanda- Cremenciug km 67,30-71,25 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
75	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,079	<u>1 320,38</u> 0,00	<u>104,31</u> 0,00
76	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,079	<u>1 045,06</u> 0,00	<u>82,56</u> 0,00
77	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,079	<u>760,25</u> 0,00	<u>60,06</u> 0,00
78	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	11,850	<u>11,87</u> 0,00	<u>140,71</u> 0,00
79	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	19,750	<u>62,70</u> 0,00	<u>1 238,33</u> 0,00
80	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	355,500	<u>574,46</u> 34,60	<u>204 220,88</u> 12 298,88
81	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,185	<u>7 375,29</u> 0,00	<u>8 739,72</u> 0,00
82	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 975,00 0	<u>144,34</u> 3,46	<u>285 068,73</u> 6 832,71
83	DI107 п. K=3=1,000;	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,593	<u>7 375,11</u> 0,00	<u>4 373,44</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
84	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 975,00 0	106,78 2,88	210 892,47 5 693,93
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						714 921,21
Incluziv salariu						24 825,52
		5.2. Acostamente, (fara rigole)				
85	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,782	877,51 0,00	686,21 0,00
86	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	136,868	11,87 0,00	1 625,02 0,00
87	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,711	1 414,78 0,00	1 005,91 0,00
88	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,950	89,78 0,00	354,64 0,00
89	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	395,000	45,30 1,83	17 891,91 721,99
Total Acostamente, (fara rigole)						21 563,69
Incluziv salariu						721,99
Total Com. Cremenciug s.Cremenciug, L83 Oclanda-Cremenciug km 67.30-71.25						736 484,90

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						25 547,51
		6. Com. Darcauti 6.1. S. Darcauti, str.M.Cebotari L-350m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
90	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,049	<u>1 320,20</u> 0,00	<u>64,69</u> 0,00
91	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,049	<u>1 045,10</u> 0,00	<u>51,21</u> 0,00
92	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,049	<u>760,00</u> 0,00	<u>37,24</u> 0,00
93	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	7,350	<u>11,87</u> 0,00	<u>87,26</u> 0,00
94	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	12,250	<u>62,70</u> 0,00	<u>768,08</u> 0,00
95	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	220,500	<u>574,46</u> 34,60	<u>126 668,65</u> 7 628,42
96	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,735	<u>7 375,48</u> 0,00	<u>5 420,98</u> 0,00
97	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 225,00 0	<u>144,34</u> 3,46	<u>176 814,79</u> 4 238,01
98	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,368	<u>7 374,24</u> 0,00	<u>2 713,72</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
99	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 225,00 0	106,78 2,88	130 806,74 3 531,68
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						443 433,36
Incluziv salariu						15 398,11
		6.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
100	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,693	877,53 0,00	608,13 0,00
101	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	121,275	11,87 0,00	1 439,89 0,00
102	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,630	1 414,83 0,00	891,34 0,00
103	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,500	89,77 0,00	314,21 0,00
104	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,000	45,30 1,83	15 853,65 639,74
Total Acostamente, (fara rigole)						19 107,22
Incluziv salariu						639,74
Total S. Darcauti, str.M.Cebotari L-350m						462 540,58
Incluziv salariu						16 037,85
		6.2. S.Darcauti, str. I.Creanga L-250m 6.2.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta (fara acostamente)				
105	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	<u>1 320,57</u> 0,00	<u>46,22</u> 0,00
106	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,035	<u>1 045,14</u> 0,00	<u>36,58</u> 0,00
107	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,035	<u>761,14</u> 0,00	<u>26,64</u> 0,00
108	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	5,250	<u>11,87</u> 0,00	<u>62,34</u> 0,00
109	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,750	<u>62,70</u> 0,00	<u>548,62</u> 0,00
110	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,750	<u>8 562,59</u> 284,84	<u>74 922,63</u> 2 492,35
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)						75 643,03
Incluziv salariu						2 492,35
Total S.Darcauti, str. I.Creanga L-250m						75 643,03
Incluziv salariu						2 492,35
		6.3. S.Darcauti, str. Livezelor L-670 m 6.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)				
111	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	<u>1 320,50</u> 0,00	<u>105,64</u> 0,00
112	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100 m3	0,080	1 045,00	83,60

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2			0,00	0,00
113	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	760,50 0,00	60,84 0,00
114	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	12,060	11,87 0,00	143,19 0,00
115	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,100	62,70 0,00	1 260,27 0,00
116	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,100	8 562,59 284,84	172 108,01 5 725,29
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)						173 761,55
Incluziv salariu						5 725,29
Total S.Darcauti, str. Livezelor L-670 m						173 761,55
Incluziv salariu						5 725,29
		6.4. S.Darcauti, str. Cosmonautilor L-240m				
		6.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)				
117	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,029	1 320,34 0,00	38,29 0,00
118	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,029	1 044,83 0,00	30,30 0,00
119	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,029	761,03 0,00	22,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	descarcare in autovehicule teren catg. I				
120	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	4,320	11,88 0,00	51,30 0,00
121	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,200	62,70 0,00	451,44 0,00
122	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,200	8 562,59 284,84	61 650,63 2 050,85
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)						62 244,03
Incluziv salariu						2 050,85
Total S.Darcauti, str. Cosmonautilor L-240m						62 244,03
Incluziv salariu						2 050,85
		6.5. S.Darcauti, str. M.Eminescu L-80m				
		6.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)				
123	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	1 321,00 0,00	13,21 0,00
124	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,010	1 045,00 0,00	10,45 0,00
125	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	761,00 0,00	7,61 0,00
126	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	1,440	11,88 0,00	17,11 0,00
127	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina	100m2	2,400	62,70	150,48

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea			0,00	0,00
128	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,400	8 562,59 284,84	20 550,21 683,62
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)						20 749,07
Incluziv salariu						683,62
Total S.Darcauti, str. M.Eminescu L-80m						20 749,07
Incluziv salariu						683,62
		6.6. S.Malcauti, str. Stefan cel Mare-Teilor L-150m 6.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)				
129	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	1 319,44 0,00	23,75 0,00
130	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,018	1 045,00 0,00	18,81 0,00
131	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,018	760,56 0,00	13,69 0,00
132	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	2,700	11,87 0,00	32,05 0,00
133	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	4,500	62,70 0,00	282,15 0,00
134	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000;	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,500	8 562,59 284,84	38 531,65 1 281,78

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)						38 902,10
Incluziv salariu						1 281,78
Total S.Malcauti, str. Stefan cel Mare-Teilor L-150m						38 902,10
Incluziv salariu						1 281,78
Total Com. Darcauti						833 840,36
Incluziv salariu						28 271,74
		7. Com.Holosnita				
		7.1. s.Curesnita Veche, Drum de acces spre scoala si gradinita, L-490 m				
		7.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
135	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,078	1 320,26 0,00	102,98 0,00
136	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,078	1 045,00 0,00	81,51 0,00
137	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,078	760,51 0,00	59,32 0,00
138	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	11,760	11,87 0,00	139,62 0,00
139	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,600	62,70 0,00	1 228,92 0,00
140	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000;	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-12cm	m3	235,200	574,46 34,60	135 113,23 8 136,98

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
141	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,176	7 375,12 0,00	8 673,14 0,00
142	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 960,00 0	144,34 3,46	282 903,66 6 780,82
143	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,588	7 374,52 0,00	4 336,22 0,00
144	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 960,00 0	106,78 2,88	209 290,76 5 650,68
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						641 929,36
Incluziv salariu						20 568,48
		7.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
145	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,970	877,51 0,00	851,18 0,00
146	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	169,785	11,87 0,00	2 015,87 0,00
147	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,882	1 414,75 0,00	1 247,81 0,00
148	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,900	89,78 0,00	439,90 0,00
149	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un	m2	490,000	45,30	22 195,10

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	strat de piatra sparta de 10 cm			1,83	895,63
Total Acostamente, (fara rigole)						26 749,86
Incluziv salariu						895,63
Total s.Curesnita Veche, Drum de acces spre scoala si gradinita, L-490 m						668 679,22
Incluziv salariu						21 464,11
Total Com.Holosnita						668 679,22
Incluziv salariu						21 464,11
		8. Com.Iarova s.Iarova, L80 R14-Iarova-Balinti km 63,30-66,95				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
150	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 320,27 0,00	96,38 0,00
151	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,073	1 044,93 0,00	76,28 0,00
152	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	760,82 0,00	55,54 0,00
153	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	10,950	11,87 0,00	130,01 0,00
154	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,250	62,70 0,00	1 144,27 0,00
155	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18cm	m3	328,500	574,46 34,60	188 710,45 11 364,79

1	2	3	4	5	6	7
156	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,095	7 375,32 0,00	8 075,98 0,00
157	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 825,00 0	144,34 3,46	263 417,95 6 313,77
158	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,548	7 374,49 0,00	4 041,22 0,00
159	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 825,00 0	106,78 2,88	194 875,32 5 261,48
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						660 623,40
Incluziv salariu						22 940,04
		8.2. Acostamente, (fara rigole)				
160	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,723	877,47 0,00	634,41 0,00
161	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	126,473	11,87 0,00	1 501,61 0,00
162	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,657	1 414,72 0,00	929,47 0,00
163	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,650	89,77 0,00	327,65 0,00
164	DI115 п.	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	365,000	45,30	16 533,12

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				1,83	667,16
Total Acostamente, (fara rigole)						19 926,26
Incluziv salariu						667,16
Total Com.Iarova s.Iarova, L80 R14-Iarova- Balinti km 63,30-66,95						680 549,66
Incluziv salariu						23 607,20
		9. Com. Nimereuca 9.1. S.Nimereuca, Drum de acces spre primarie,L-201m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
165	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 320,83 0,00	47,55 0,00
166	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,036	1 045,00 0,00	37,62 0,00
167	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	760,56 0,00	27,38 0,00
168	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	5,427	11,88 0,00	64,45 0,00
169	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	9,045	62,70 0,00	567,10 0,00
170	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	162,810	574,46 34,60	93 527,97 5 632,57
171	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000;	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,543	7 375,12 0,00	4 004,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
172	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	904,500	144,34 3,46	130 554,33 3 129,21
173	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,271	7 374,21 0,00	1 998,41 0,00
174	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	904,500	106,78 2,88	96 583,34 2 607,67
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						327 412,84
Incluziv salariu						11 369,45
		9.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
175	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,398	877,51 0,00	349,25 0,00
176	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	69,647	11,87 0,00	826,92 0,00
177	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,362	1 414,81 0,00	512,16 0,00
178	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,020	89,78 0,00	181,35 0,00
179	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	201,000	45,30 1,83	9 104,52 367,39

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente, (fara rigole)						10 974,20
Incluziv salariu						367,39
Total S.Nimereuca, Drum de acces spre primarie,L-201m						338 387,04
Incluziv salariu						11 736,84
		9.2. S.Cerlina, Teren adiacent la gimnaziu,L-91m (fara acostamente si rigole) 9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
180	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,044	$\frac{1\ 320,23}{0,00}$	$\frac{58,09}{0,00}$
181	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,044	$\frac{1\ 045,00}{0,00}$	$\frac{45,98}{0,00}$
182	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,044	$\frac{760,45}{0,00}$	$\frac{33,46}{0,00}$
183	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	6,552	$\frac{11,87}{0,00}$	$\frac{77,78}{0,00}$
184	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,920	$\frac{62,70}{0,00}$	$\frac{684,66}{0,00}$
185	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	196,560	$\frac{574,46}{34,60}$	$\frac{112\ 916,04}{6\ 800,19}$
186	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,655	$\frac{7\ 374,47}{0,00}$	$\frac{4\ 830,28}{0,00}$
187	DB19G п. K=3=1,000;	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	1 092,00 0	$\frac{144,34}{3,46}$	$\frac{157\ 617,74}{3\ 777,88}$

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	mecanica				
188	DI107 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,328	7 374,15 0,00	2 418,72 0,00
189	DB16H n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 092,00 0	106,78 2,88	116 604,86 3 148,24
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Incluziv salariu						395 287,61 13 726,31
Total S.Cerlina, Teren adiacent la gimnaziu, L-91m (fara acostamente si rigole) Incluziv salariu						395 287,61 13 726,31
Total Com. Nimereuca Incluziv salariu						733 674,65 25 463,15
		10. Com. Ocolina 10.1. S. Ocolina, de la scoala-pina la Mozeri A. L-700m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
190	TsC21A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,084	1 320,36 0,00	110,91 0,00
191	TsC22J1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,084	1 045,00 0,00	87,78 0,00
192	TsC03E1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	760,48 0,00	63,88 0,00
193	TsI51A5 n. K=3=1,000;	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	12,600	11,87 0,00	149,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
194	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,000	62,70 0,00	1 316,70 0,00
195	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,000	8 562,59 284,84	179 814,34 5 981,65
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						181 543,22 5 981,65
		10.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
196	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	877,48 0,00	1 013,49 0,00
197	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	202,125	11,87 0,00	2 399,83 0,00
198	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,050	1 414,78 0,00	1 485,52 0,00
199	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	89,77 0,00	628,42 0,00
Total Acostamente, (fara rigole) Incluziv salariu						5 527,26 0,00
Total S. Ocolina, de la scoala-pina la Mozeri A. L-700m Incluziv salariu						187 070,48 5 981,65
		10.2. S. Ocolina, de la sChistol E.- Pina la drum central . L-300m				

1	2	3	4	5	6	7
		10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
200	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 320,83 0,00	47,55 0,00
201	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,036	1 045,00 0,00	37,62 0,00
202	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	760,56 0,00	27,38 0,00
203	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	5,400	11,87 0,00	64,11 0,00
204	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,000	62,70 0,00	564,30 0,00
205	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	8 562,59 284,84	77 063,28 2 563,56
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						77 804,24
Incluziv salariu						2 563,56
		10.2.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
206	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	877,54 0,00	434,38 0,00
207	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	86,625	11,87 0,00	1 028,49 0,00
208	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000;	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,450	1 414,80 0,00	636,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
209	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	89,77 0,00	269,32 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						2 368,85
Incluziv salariu						0,00
Total S. Ocolina, de la sChistol E.-Pina la drum central . L-300m						80 173,09
Incluziv salariu						2 563,56
		10.3. S. Ocolina, de la Rotari I.-Pina la moara . L-150m 10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
210	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 320,00 0,00	31,68 0,00
211	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,024	1 045,00 0,00	25,08 0,00
212	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	760,42 0,00	18,25 0,00
213	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	3,600	11,88 0,00	42,75 0,00
214	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,000	62,70 0,00	376,20 0,00
215	DII34 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	8 562,59 284,84	51 375,52 1 709,04
Total Reparatia						51 869,48

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						1 709,04
		10.3.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
216	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,248	877,50 0,00	217,62 0,00
217	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	43,313	11,87 0,00	514,26 0,00
218	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,225	1 414,89 0,00	318,35 0,00
219	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,500	89,77 0,00	134,66 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						1 184,89
Incluziv salariu						0,00
Total S. Ocolina, de la Rotari I.-Pina la moara . L-150m						53 054,37
Incluziv salariu						1 709,04
		10.4. S. Ocolina, de la Rublenco A.-spre Calmatui S. L-530m				
		10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
220	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,064	1 320,31 0,00	84,50 0,00
221	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,064	1 045,00 0,00	66,88 0,00
222	TsC03E1 п.	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,064	760,47	48,67

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
223	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	9,540	11,87 0,00	113,27 0,00
224	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	15,900	62,70 0,00	996,93 0,00
225	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,900	8 562,59 284,84	136 145,13 4 528,96
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						137 455,38
Incluziv salariu						4 528,96
		10.4.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
226	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,875	877,52 0,00	767,83 0,00
227	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	153,038	11,87 0,00	1 817,03 0,00
228	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,795	1 414,72 0,00	1 124,70 0,00
229	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,300	89,78 0,00	475,81 0,00
Total Acostamente B- 0,5m, (fara rigole)						4 185,37
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total S. Ocolina, de la Rublenco A.-spre Calmatui S. L-530m						141 640,75
Incluziv salariu						4 528,96
		10.5. S. Tepilova, dela posta-pina la Slutu V. L-280m				
		10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
230	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	1 320,44 0,00	59,42 0,00
231	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,045	1 045,11 0,00	47,03 0,00
232	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	760,00 0,00	34,20 0,00
233	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	6,720	11,87 0,00	79,79 0,00
234	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	11,200	62,70 0,00	702,24 0,00
235	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,200	8 562,59 284,84	95 900,99 3 190,21
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						96 823,67
Incluziv salariu						3 190,21
		10.5.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
236	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,462	877,51 0,00	405,41 0,00
237	TsI51A5 п.	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5	t	80,850	11,87	959,95

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	km			0,00	0,00
238	DI96 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,420	1 414,71 0,00	594,18 0,00
239	TsE05B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,800	89,78 0,00	251,37 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						2 210,91
Incluziv salariu						0,00
Total S. Tepilova, dela posta-pina la Slutu V. L-280m						99 034,58
Incluziv salariu						3 190,21
		10.6. S. Tepilova, dela Slutu L-pina la Fediuc O.. L-200m 10.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
240	TsC21A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 320,00 0,00	31,68 0,00
241	TsC22J1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,024	1 045,00 0,00	25,08 0,00
242	TsC03E1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	760,42 0,00	18,25 0,00
243	TsI51A5 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	3,600	11,88 0,00	42,75 0,00
244	DH02B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,000	62,70 0,00	376,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
245	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	8 562,59 284,84	51 375,52 1 709,04
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						51 869,48
Incluziv salariu						1 709,04
		10.6.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
246	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,330	877,52 0,00	289,58 0,00
247	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	57,750	11,87 0,00	685,66 0,00
248	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,300	1 414,77 0,00	424,43 0,00
249	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	89,78 0,00	179,55 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						1 579,22
Incluziv salariu						0,00
Total S. Tepilova, dela Slutu L.-pina la Fediuc O.. L-200m						53 448,70
Incluziv salariu						1 709,04
		10.7. S. Tepilova, dela Chistol A.-pina la Beretan L.. L-100m				
		10.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
250	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,012	1 322,50 0,00	15,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
251	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,012	<u>1 045,00</u> 0,00	<u>12,54</u> 0,00
252	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,012	<u>760,83</u> 0,00	<u>9,13</u> 0,00
253	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	1,800	<u>11,87</u> 0,00	<u>21,36</u> 0,00
254	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,000	<u>62,70</u> 0,00	<u>188,10</u> 0,00
255	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,000	<u>8 562,59</u> 284,84	<u>25 687,76</u> 854,52
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						25 934,76
Incluziv salariu						854,52
		10.7.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
256	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,165	<u>877,64</u> 0,00	<u>144,81</u> 0,00
257	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	28,875	<u>11,87</u> 0,00	<u>342,83</u> 0,00
258	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,150	<u>1 414,73</u> 0,00	<u>212,21</u> 0,00
259	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	<u>89,78</u> 0,00	<u>89,78</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						789,63
Incluziv salariu						0,00
Total S. Tepilova, dela Chistol A..-pina la Beretan L.. L-100m						26 724,39
Incluziv salariu						854,52
		10.8. S. Tepilova, dela Radu A..-pina la Minzat I.. L-465m				
		10.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
260	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	1 320,71 0,00	73,96 0,00
261	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,056	1 045,00 0,00	58,52 0,00
262	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	760,54 0,00	42,59 0,00
263	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	8,370	11,87 0,00	99,39 0,00
264	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,950	62,70 0,00	874,66 0,00
265	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,950	8 562,59 284,84	119 448,10 3 973,52
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						120 597,22
Incluziv salariu						3 973,52
		10.8.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
266	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,767	877,47	673,02

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
267	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	134,269	11,87 0,00	1 594,17 0,00
268	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,698	1 414,76 0,00	987,50 0,00
269	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,650	89,78 0,00	417,48 0,00
Total Acostamente B- 0,5m, (fara rigole)						3 672,17
Incluziv salariu						0,00
Total S. Tepilova, dela Radu A..-pina la Minzat I.. L-465m						124 269,39
Incluziv salariu						3 973,52
		10.9. S. Tepilova, de la biserica.- pina la Morar I. L-550m				
		10.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
270	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 320,61 0,00	87,16 0,00
271	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,066	1 045,00 0,00	68,97 0,00
272	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	760,45 0,00	50,19 0,00
273	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000;	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	9,900	11,87 0,00	117,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
274	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,500	62,70 0,00	1 034,55 0,00
275	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,500	8 562,59 284,84	141 282,70 4 699,87
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						142 641,12
Incluziv salariu						4 699,87
		10.9.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
276	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,908	877,50 0,00	796,77 0,00
277	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	158,813	11,87 0,00	1 885,57 0,00
278	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,825	1 414,76 0,00	1 167,18 0,00
279	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	89,77 0,00	493,76 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						4 343,28
Incluziv salariu						0,00
Total S. Tepilova, de la biserică-pina la Morar I. L-550m						146 984,40
Incluziv salariu						4 699,87
Total Com. Ocolina						912 400,15

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						29 210,37
		11. Com.Parcani 11.1. S. Parcani, str.E.Bordin L-700m (fara acostamente) 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
280	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,084	1 320,36 0,00	110,91 0,00
281	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,084	1 045,00 0,00	87,78 0,00
282	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	760,48 0,00	63,88 0,00
283	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	12,600	11,87 0,00	149,61 0,00
284	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,000	62,70 0,00	1 316,70 0,00
285	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,000	8 562,59 284,84	179 814,34 5 981,65
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						181 543,22
Incluziv salariu						5 981,65
Total S. Parcani, str.E.Bordin L-700m (fara acostamente)						181 543,22
Incluziv salariu						5 981,65
		11.2. S. Parcani, str.Copilariei L-255m (fara acostamente) 11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
286	TsC21A1 п.	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	0,031	1 320,97	40,95

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
287	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,031	1 044,84 0,00	32,39 0,00
288	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	760,00 0,00	23,56 0,00
289	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	4,590	11,87 0,00	54,50 0,00
290	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,650	62,70 0,00	479,66 0,00
291	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,650	8 562,59 284,84	65 503,80 2 179,03
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						66 134,86
Incluziv salariu						2 179,03
Total S. Parcani, str.Copilariei L-255m (fara acostamente)						66 134,86
Incluziv salariu						2 179,03
		11.3. S. Parcani, str.Nucarilor L-255m (fara acostamente) 11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
292	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	1 320,97 0,00	40,95 0,00
293	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,031	1 044,84 0,00	32,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
294	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	760,00 0,00	23,56 0,00
295	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	4,590	11,87 0,00	54,50 0,00
296	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,650	62,70 0,00	479,66 0,00
297	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,650	8 562,59 284,84	65 503,80 2 179,03
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						66 134,86
Incluziv salariu						2 179,03
Total S. Parcani, str.Nucarilor L-255m (fara acostamente)						66 134,86
Incluziv salariu						2 179,03
		11.4. S. Parcani, str.Luceafarului L-60m (fara acostamente) 11.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
298	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,007	1 322,86 0,00	9,26 0,00
299	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,007	1 045,71 0,00	7,32 0,00
300	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,007	762,86 0,00	5,34 0,00
301	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000;	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	1,080	11,88 0,00	12,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
302	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,800	62,70 0,00	112,86 0,00
303	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,800	8 562,58 284,84	15 412,65 512,71
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						15 560,26
Incluziv salariu						512,71
Total S. Parcani, str.Luceafarului L-60m (fara acostamente)						15 560,26
Incluziv salariu						512,71
		11.5. S. Parcani, str.Fintinilor L-140m (fara acostamente)				
		11.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
304	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,017	1 321,76 0,00	22,47 0,00
305	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,017	1 045,29 0,00	17,77 0,00
306	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,017	759,41 0,00	12,91 0,00
307	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	2,520	11,87 0,00	29,91 0,00
308	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,200	62,70 0,00	263,34 0,00
309	DI134 п.	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta	100m2	4,200	8 562,59	35 962,87

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	1 196,33
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						36 309,27
Incluziv salariu						1 196,33
Total S. Parcani, str.Fintinilor L-140m (fara acostamente)						36 309,27
Incluziv salariu						1 196,33
		11.6. S. Parcani, str.Independentei L-210m (fara acostamente) 11.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
310	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,025	<u>1 320,40</u> 0,00	<u>33,01</u> 0,00
311	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,025	<u>1 044,80</u> 0,00	<u>26,12</u> 0,00
312	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,025	<u>761,20</u> 0,00	<u>19,03</u> 0,00
313	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	3,780	<u>11,88</u> 0,00	<u>44,89</u> 0,00
314	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,300	<u>62,70</u> 0,00	<u>395,01</u> 0,00
315	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,300	<u>8 562,59</u> 284,84	<u>53 944,31</u> 1 794,49
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						54 462,37

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 794,49
Total S. Parcani, str.Independentei L-210m (fara acostamente)						54 462,37
Incluziv salariu						1 794,49
		11.7. S. Voloave, str.Zastinca L-555m (fara acostamente)				
		11.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
316	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 320,75 0,00	88,49 0,00
317	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,067	1 045,07 0,00	70,02 0,00
318	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	760,15 0,00	50,93 0,00
319	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	9,990	11,87 0,00	118,61 0,00
320	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,650	62,70 0,00	1 043,95 0,00
321	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,650	8 562,59 284,84	142 567,08 4 742,59
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						143 939,08
Incluziv salariu						4 742,59
Total S. Voloave, str.Zastinca L-555m (fara acostamente)						143 939,08
Incluziv salariu						4 742,59
		11.8. S. Voloave, str.Florilor L-				

1	2	3	4	5	6	7
		375m (fara acostamente) 11.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
322	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	1 320,44 0,00	59,42 0,00
323	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,045	1 045,11 0,00	47,03 0,00
324	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	760,00 0,00	34,20 0,00
325	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	6,750	11,87 0,00	80,14 0,00
326	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,250	62,70 0,00	705,38 0,00
327	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,250	8 562,59 284,84	96 329,10 3 204,45
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						97 255,27
Incluziv salariu						3 204,45
Total S. Voloave, str.Florilor L-375m (fara acostamente)						97 255,27
Incluziv salariu						3 204,45
		11.9. S. Voloave, str. Trandafirilor L-970m (fara acostamente) 11.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
328	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,116	1 320,60 0,00	153,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
329	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,116	1 045,00 0,00	121,22 0,00
330	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,116	760,52 0,00	88,22 0,00
331	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	17,460	11,87 0,00	207,30 0,00
332	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	29,100	62,70 0,00	1 824,57 0,00
333	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,100	8 562,59 284,84	249 171,30 8 288,86
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						251 565,80
Incluziv salariu						8 288,86
Total S. Voloave, str. Trandafirilor L-970m (fara acostamente)						251 565,80
Incluziv salariu						8 288,86
Total Com.Parcani						912 904,99
Incluziv salariu						30 079,14
		12. Com. Pirlita 12.1. S. Pirlita, str.Livezilor L-580m 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
334	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,093	1 320,32 0,00	122,79 0,00
335	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000;	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I	100 m3	0,093	1 045,05 0,00	97,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	K=2				
336	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,093	760,75 0,00	70,75 0,00
337	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	13,920	11,87 0,00	165,26 0,00
338	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,200	62,70 0,00	1 454,64 0,00
339	DII34 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,200	8 562,59 284,84	198 652,05 6 608,30
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						200 562,68
Incluziv salariu						6 608,30
		12.1.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
340	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,957	877,48 0,00	839,75 0,00
341	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	167,475	11,87 0,00	1 988,43 0,00
342	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,870	1 414,75 0,00	1 230,83 0,00
343	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,800	89,78 0,00	520,70 0,00
Total Acostamente B-						4 579,71

1	2	3	4	5	6	7
0,5m (fara rigole)						
Incluziv salariu						0,00
Total S. Pirlita, str.Livezilor L-580m						205 142,39
Incluziv salariu						6 608,30
		12.2. S. Pilita, str.Cocoarelor L-400m				
		12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
344	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	1 320,00 0,00	63,36 0,00
345	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,048	1 045,00 0,00	50,16 0,00
346	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	760,42 0,00	36,50 0,00
347	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	7,200	11,88 0,00	85,50 0,00
348	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,000	62,70 0,00	752,40 0,00
349	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	8 562,59 284,84	102 751,05 3 418,08
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						103 738,97
Incluziv salariu						3 418,08
		12.2.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
350	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,660	877,50 0,00	579,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
351	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	115,500	11,87 0,00	1 371,35 0,00
352	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	1 414,78 0,00	848,87 0,00
353	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	89,78 0,00	359,10 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						3 158,47
Incluziv salariu						0,00
Total S. Pilita, str.Cocoarelor L-400m						106 897,44
Incluziv salariu						3 418,08
		12.3. S. Pirlita, str. Nucarilor L-200m 12.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
354	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,032	1 320,94 0,00	42,27 0,00
355	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,032	1 045,00 0,00	33,44 0,00
356	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	760,62 0,00	24,34 0,00
357	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	4,800	11,87 0,00	56,98 0,00
358	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000;	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,000	62,70 0,00	501,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
359	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,000	8 562,59 284,84	68 500,70 2 278,72
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						69 159,33
Incluziv salariu						2 278,72
		12.3.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
360	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,330	877,52 0,00	289,58 0,00
361	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	57,750	11,87 0,00	685,66 0,00
362	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,300	1 414,77 0,00	424,43 0,00
363	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	89,78 0,00	179,55 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						1 579,22
Incluziv salariu						0,00
Total S. Pirlita, str. Nucarilor L-200m						70 738,55
Incluziv salariu						2 278,72
		12.4. S. Pirlita, str. Plopilor L-400m				
		12.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
364	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	1 320,00 0,00	63,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
365	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,048	1 045,00 0,00	50,16 0,00
366	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	760,42 0,00	36,50 0,00
367	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	7,200	11,88 0,00	85,50 0,00
368	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,000	62,70 0,00	752,40 0,00
369	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	8 562,59 284,84	102 751,05 3 418,08
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						103 738,97 3 418,08
		12.4.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
370	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,660	877,50 0,00	579,15 0,00
371	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	115,500	11,87 0,00	1 371,35 0,00
372	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	1 414,78 0,00	848,87 0,00
373	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	4,000	89,78 0,00	359,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						3 158,47
Incluziv salariu						0,00
Total S. Pirlita, str. Plopilor L-400m						106 897,44
Incluziv salariu						3 418,08
		12.5. S. Vantina, str. Izvoarelor L-530m				
		12.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
374	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,064	1 320,31 0,00	84,50 0,00
375	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,064	1 045,00 0,00	66,88 0,00
376	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,064	760,47 0,00	48,67 0,00
377	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	9,540	11,87 0,00	113,27 0,00
378	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,900	62,70 0,00	996,93 0,00
379	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,900	8 562,59 284,84	136 145,13 4 528,96
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						137 455,38
Incluziv salariu						4 528,96
		12.5.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
380	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,875	877,52 0,00	767,83 0,00
381	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	153,038	11,87 0,00	1 817,03 0,00
382	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,795	1 414,72 0,00	1 124,70 0,00
383	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,300	89,78 0,00	475,81 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						4 185,37
Incluziv salariu						0,00
Total S. Vantina, str.Izvoarelor L-530m						141 640,75
Incluziv salariu						4 528,96
		12.6. S. Vantina, str.Salcamilor L-260m				
		12.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
384	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	1 320,95 0,00	55,48 0,00
385	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,042	1 045,00 0,00	43,89 0,00
386	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	760,48 0,00	31,94 0,00
387	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000;	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	6,240	11,87 0,00	74,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
388	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,400	62,70 0,00	652,08 0,00
389	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,400	8 562,59 284,84	89 050,90 2 962,34
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						89 908,38
Incluziv salariu						2 962,34
		12.6.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
390	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,429	877,55 0,00	376,47 0,00
391	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	75,075	11,87 0,00	891,37 0,00
392	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,390	1 414,82 0,00	551,78 0,00
393	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,600	89,77 0,00	233,41 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						2 053,03
Incluziv salariu						0,00
Total S. Vantina, str.Salcamilor L-260m						91 961,41
Incluziv salariu						2 962,34
		12.7. S. Vantina, str.Miorita L-300m				
		12.7.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
394	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 320,83 0,00	47,55 0,00
395	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,036	1 045,00 0,00	37,62 0,00
396	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	760,56 0,00	27,38 0,00
397	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	5,400	11,87 0,00	64,11 0,00
398	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,000	62,70 0,00	564,30 0,00
399	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	8 562,59 284,84	77 063,28 2 563,56
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						77 804,24
Incluziv salariu						2 563,56
		12.7.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
400	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	877,54 0,00	434,38 0,00
401	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	86,625	11,87 0,00	1 028,49 0,00
402	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,450	1 414,80 0,00	636,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
403	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	89,77 0,00	269,32 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						2 368,85
Incluziv salariu						0,00
Total S. Vantina, str.Miorita L-300m						80 173,09
Incluziv salariu						2 563,56
		12.8. S. Vantina, str.Trandafirilor L-300m 12.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
404	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	1 320,00 0,00	63,36 0,00
405	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,048	1 045,00 0,00	50,16 0,00
406	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	760,42 0,00	36,50 0,00
407	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	7,200	11,88 0,00	85,50 0,00
408	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,000	62,70 0,00	752,40 0,00
409	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	8 562,59 284,84	102 751,05 3 418,08
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						103 738,97

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 418,08
		12.8.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
410	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	877,54 0,00	434,38 0,00
411	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	86,625	11,87 0,00	1 028,49 0,00
412	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,450	1 414,80 0,00	636,66 0,00
413	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	89,77 0,00	269,32 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						2 368,85
Incluziv salariu						0,00
Total S. Vantina, str.Trandafirilor L-300m						106 107,82
Incluziv salariu						3 418,08
Total Com. Pirlita						909 558,89
Incluziv salariu						29 196,12
		13. Com. Regina Maria				
		13.1. S.Regina Maria, str.Prieteniei, L-550m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
414	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 320,61 0,00	87,16 0,00
415	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000;	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I	100 m3	0,066	1 045,00 0,00	68,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	K=2				
416	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	760,45 0,00	50,19 0,00
417	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	9,900	11,87 0,00	117,55 0,00
418	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,500	62,70 0,00	1 034,55 0,00
419	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	297,000	574,46 34,60	170 614,91 10 275,01
420	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	7 375,00 0,00	7 301,25 0,00
421	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00 0	144,34 3,46	238 158,69 5 708,34
422	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,495	7 375,70 0,00	3 650,97 0,00
423	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00 0	106,78 2,88	176 188,65 4 756,95
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						597 272,89
Incluziv salariu						20 740,30
		13.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
424	TsC03F1 п.	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	1,089	877,52 0,00	955,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
425	TsI51A5 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	190,575	11,87 0,00	2 262,69 0,00
426	DI96 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,990	1 414,79 0,00	1 400,64 0,00
427	TsE05B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	89,77 0,00	493,76 0,00
428	DI115 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,000	45,30 1,83	24 912,87 1 005,30
Total Acostamente, (fara rigole)						30 025,58
Incluziv salariu						1 005,30
Total S.Regina Maria, str.Prieteniei, L-550m						627 298,47
Incluziv salariu						21 745,60
Total Com. Regina Maria						627 298,47
Incluziv salariu						21 745,60
		14. Com.Rublenita 14.1. S.Rublenita, str.cet.Bulboc, L-165m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
429	TsC21A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	1 320,77 0,00	34,34 0,00
430	TsC22J1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,026	1 045,00 0,00	27,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
431	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	760,38 0,00	19,77 0,00
432	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	3,960	11,88 0,00	47,03 0,00
433	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,600	62,70 0,00	413,82 0,00
434	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	118,800	574,46 34,60	68 245,96 4 110,00
435	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,396	7 375,35 0,00	2 920,64 0,00
436	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,000	144,34 3,46	95 263,48 2 283,34
437	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,198	7 373,59 0,00	1 459,97 0,00
438	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,000	106,78 2,88	70 475,46 1 902,78
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						238 907,64
Incluziv salariu						8 296,12
14.1.2. Acostamente, (fara rigole)						
439	TsC03F1 п. K=3=1,000;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,327	877,55 0,00	286,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	descarcare in autovehicule teren catg. II				
440	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	57,173	<u>11,87</u> 0,00	<u>678,81</u> 0,00
441	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,297	<u>1 414,68</u> 0,00	<u>420,16</u> 0,00
442	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,650	<u>89,79</u> 0,00	<u>148,15</u> 0,00
443	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	165,000	<u>45,30</u> 1,83	<u>7 473,86</u> 301,59
Total Acostamente, (fara rigole)						9 007,94
Incluziv salariu						301,59
Total S.Rublenita, str.cet.Bulboc, L-165m						247 915,58
Incluziv salariu						8 597,71
		14.2. S.Rublenita, str.31 August, L-165m 14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
444	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	<u>1 320,77</u> 0,00	<u>34,34</u> 0,00
445	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,026	<u>1 045,00</u> 0,00	<u>27,17</u> 0,00
446	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	<u>760,38</u> 0,00	<u>19,77</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
447	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	3,960	11,88 0,00	47,03 0,00
448	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,600	62,70 0,00	413,82 0,00
449	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	118,800	574,46 34,60	68 245,96 4 110,00
450	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,396	7 375,35 0,00	2 920,64 0,00
451	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,000	144,34 3,46	95 263,48 2 283,34
452	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,198	7 373,59 0,00	1 459,97 0,00
453	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,000	106,78 2,88	70 475,46 1 902,78
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						238 907,64
Incluziv salariu						8 296,12
14.2.2. Acostamente, (fara rigole)						
454	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,327	877,55 0,00	286,96 0,00
455	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000;	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	57,173	11,87 0,00	678,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
456	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,297	1 414,68 0,00	420,16 0,00
457	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,650	89,79 0,00	148,15 0,00
458	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	165,000	45,30 1,83	7 473,86 301,59
Total Acostamente, (fara rigole)						9 007,94
Incluziv salariu						301,59
Total S.Rublenita, str.31 August, L-165m						247 915,58
Incluziv salariu						8 597,71
		14.3. S.Rublenita, str.Doina, L-158m 14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
459	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,025	1 320,40 0,00	33,01 0,00
460	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,025	1 044,80 0,00	26,12 0,00
461	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,025	761,20 0,00	19,03 0,00
462	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	3,792	11,87 0,00	45,01 0,00
463	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina	100m2	6,320	62,70	396,25

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea			0,00	0,00
464	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h-18cm	m3	113,760	574,46 34,60	65 350,67 3 935,64
465	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,379	7 375,54 0,00	2 795,33 0,00
466	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	632,000	144,34 3,46	91 221,99 2 186,47
467	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,190	7 375,00 0,00	1 401,25 0,00
468	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	632,000	106,78 2,88	67 485,60 1 822,06
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						228 774,26
Incluziv salariu						7 944,17
14.3.2. Acostamente						
469	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,313	877,57 0,00	274,68 0,00
470	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	54,747	11,87 0,00	650,01 0,00
471	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,284	1 414,79 0,00	401,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
472	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,580	89,77 0,00	141,83 0,00
473	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	158,000	45,30 1,83	7 156,81 288,80
474	DI95 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (L-100ml)	100 m3	0,780	6 611,47 2 191,08	5 156,95 1 709,04
Total Acostamente						13 782,08
Incluziv salariu						1 997,84
Total S.Rublenita, str.Doina, L-158m						242 556,34
Incluziv salariu						9 942,01
Total Com.Rublenita						738 387,50
Incluziv salariu						27 137,43
		15. Com.Schineni 15.1. S.Schineni, str. Renasterii, L-263m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
475	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	1 320,41 0,00	97,71 0,00
476	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,074	1 045,00 0,00	77,33 0,00
477	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,074	760,54 0,00	56,28 0,00
478	TsI51A5 п. K=3=1,000;	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	11,046	11,87 0,00	131,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
479	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,410	62,70 0,00	1 154,30 0,00
480	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	331,380	574,46 34,60	190 364,87 11 464,42
481	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,105	7 374,69 0,00	8 149,03 0,00
482	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 841,00 0	144,34 3,46	265 727,37 6 369,12
483	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,552	7 375,51 0,00	4 071,28 0,00
484	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 841,00 0	106,78 2,88	196 583,82 5 307,60
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						666 413,15
Incluziv salariu						23 141,14
		15.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
485	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,521	877,54 0,00	457,20 0,00
486	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	91,130	11,87 0,00	1 081,99 0,00
487	DI96	Compactarea rambleului pamint de	100 m3	0,473	1 414,78	669,19

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
488	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,630	89,78 0,00	236,12 0,00
489	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	263,000	45,30 1,83	11 912,84 480,72
Total Acostamente, (fara rigole)						14 357,34
Incluziv salariu						480,72
Total S.Schineni, str. Renasterii, L-263m						680 770,49
Incluziv salariu						23 621,86
Total Com.Schineni						680 770,49
Incluziv salariu						23 621,86
		16. Com.Solcani 16.1. S.Solcani, Drum de acces spre Scoala L-220m 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
490	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	1 320,57 0,00	46,22 0,00
491	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,035	1 045,14 0,00	36,58 0,00
492	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,035	761,14 0,00	26,64 0,00
493	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000;	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	5,280	11,87 0,00	62,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
494	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,800	62,70 0,00	551,76 0,00
495	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	158,400	574,46 34,60	90 994,63 5 480,01
496	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,528	7 374,47 0,00	3 893,72 0,00
497	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	880,000	144,34 3,46	127 017,97 3 044,45
498	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,264	7 374,47 0,00	1 946,86 0,00
499	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	880,000	106,78 2,88	93 967,28 2 537,04
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						318 544,34
Incluziv salariu						11 061,50
		16.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
500	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,436	877,50 0,00	382,59 0,00
501	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	76,230	11,87 0,00	905,08 0,00
502	DI96 п.	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t ,	100 m3	0,396	1 414,70	560,22

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	8 parcururi pe o urma			0,00	0,00
503	TsE05B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,200	89,77 0,00	197,50 0,00
504	DI115 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,000	45,30 1,83	9 965,15 402,12
Total Acostamente, (fara rigole)						12 010,54
Incluziv salariu						402,12
Total S.Solcani, Drum de acces spre Scoala L-220m						330 554,88
Incluziv salariu						11 463,62
		16.2. S.Solcani, str.Stefan cel Mare L-157m 16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
505	TsC21A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,038	1 320,00 0,00	50,16 0,00
506	TsC22J1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,038	1 045,00 0,00	39,71 0,00
507	TsC03E1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,038	760,53 0,00	28,90 0,00
508	TsI51A5 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	5,652	11,87 0,00	67,11 0,00
509	DH02B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,420	62,70 0,00	590,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
510	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie, h-18cm	m3	169,560	574,46 34,60	97 405,59 5 866,10
511	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,565	7 374,39 0,00	4 166,53 0,00
512	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	942,000	144,34 3,46	135 966,95 3 258,94
513	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,283	7 375,27 0,00	2 087,20 0,00
514	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	942,000	106,78 2,88	100 587,71 2 715,79
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						340 990,48
Incluziv salariu						11 840,83
		16.2.2. Acostamente, (fara rigole)				
515	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,311	877,43 0,00	272,88 0,00
516	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	54,401	11,87 0,00	645,92 0,00
517	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,283	1 414,73 0,00	400,37 0,00
518	TsE05B п. K=3=1,000;	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin	100m2	1,570	89,76 0,00	140,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
519	DI115 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	157,000	45,30 1,83	7 111,52 286,97
Total Acostamente, (fara rigole)						8 571,62
Incluziv salariu						286,97
Total S.Solcani, str.Stefan cel Mare L-157m						349 562,10
Incluziv salariu						12 127,80
Total Com.Solcani						680 116,98
Incluziv salariu						23 591,42
		17. Com.Stoicani 17.1. Str.Centrala L-65 17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
520	DI106 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica cu peria a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,850	7,37 0,00	43,13 0,00
521	TsH92A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,180	78,44 78,44	14,12 14,12
522	TsI50A5 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,180	31,83 0,00	5,73 0,00
523	DI158A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2	58,500	209,54 33,62	12 258,13 1 966,52
524	DI155C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2	58,500	17,76 0,52	1 039,22 30,36
525	TsI51A5	Transportarea materialul frezat catre	t	8,190	11,87	97,25

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
526	TsC51B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,040	186,25 20,75	7,45 0,83
527	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	526,500	6,38 2,88	3 360,65 1 517,90
528	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	7 375,00 0,00	1 327,50 0,00
529	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	14,530	1 094,98 12,11	15 910,00 175,94
530	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	585,000	106,78 2,88	62 466,88 1 686,56
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)						96 530,06
Incluziv salariu						5 392,23
		17.1.2. Acostamente, L-30m (fara rigole)				
531	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	30,000	45,30 1,83	1 358,88 54,83
Total Acostamente, L-30m (fara rigole)						1 358,88
Incluziv salariu						54,83
Total Str.Centrala L-65						97 888,94
Incluziv salariu						5 447,06
		17.2. S. Stoicani, str.Ursu VI. L-700m				

1	2	3	4	5	6	7
		17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
532	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,084	1 320,36 0,00	110,91 0,00
533	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,084	1 045,00 0,00	87,78 0,00
534	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	760,48 0,00	63,88 0,00
535	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	12,600	11,87 0,00	149,61 0,00
536	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,000	62,70 0,00	1 316,70 0,00
537	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,000	8 562,59 284,84	179 814,34 5 981,65
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						181 543,22
Incluziv salariu						5 981,65
		17.2.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
538	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	877,48 0,00	1 013,49 0,00
539	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	202,125	11,87 0,00	2 399,83 0,00
540	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000;	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,050	1 414,78 0,00	1 485,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
541	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	89,77 0,00	628,42 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						5 527,26
Incluziv salariu						0,00
Total S. Stoicani, str.Ursu VI. L-700m						187 070,48
Incluziv salariu						5 981,65
		17.3. S. Stoicani, str.Ursu Vt. L-380m 17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
542	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	1 320,65 0,00	60,75 0,00
543	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,046	1 045,00 0,00	48,07 0,00
544	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	760,43 0,00	34,98 0,00
545	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	6,840	11,87 0,00	81,22 0,00
546	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,400	62,70 0,00	714,78 0,00
547	DII34 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,400	8 562,59 284,84	97 613,49 3 247,18
Total Reparatia imbracamintei rutiere						98 553,29

1	2	3	4	5	6	7
din piatra sparta						
Incluziv salariu						3 247,18
		17.3.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
548	TsC03F1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,627	877,46 0,00	550,17 0,00
549	TsI51A5 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	109,725	11,87 0,00	1 302,77 0,00
550	DI96 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,570	1 414,74 0,00	806,40 0,00
551	TsE05B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,800	89,77 0,00	341,14 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						3 000,48
Incluziv salariu						0,00
Total S. Stoicani, str.Ursu Vt. L-380m						101 553,77
Incluziv salariu						3 247,18
		17.4. S. Solonet, str.Niculita V. L-380m				
		17.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
552	TsC21A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	1 320,65 0,00	60,75 0,00
553	TsC22J1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,046	1 045,00 0,00	48,07 0,00
554	TsC03E1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	760,43 0,00	34,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
555	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	6,840	11,87 0,00	81,22 0,00
556	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,400	62,70 0,00	714,78 0,00
557	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,400	8 562,59 284,84	97 613,49 3 247,18
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						98 553,29
Incluziv salariu						3 247,18
		17.4.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
558	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,627	877,46 0,00	550,17 0,00
559	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	109,725	11,87 0,00	1 302,77 0,00
560	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,570	1 414,74 0,00	806,40 0,00
561	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,800	89,77 0,00	341,14 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						3 000,48
Incluziv salariu						0,00
Total S. Solonet, str.Niculita V. I.-380m						101 553,77

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 247,18
		17.5. S. Solonet, str.Furdui I. L-380m 17.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
562	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	$\frac{1\,320,65}{0,00}$	$\frac{60,75}{0,00}$
563	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,046	$\frac{1\,045,00}{0,00}$	$\frac{48,07}{0,00}$
564	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	$\frac{760,43}{0,00}$	$\frac{34,98}{0,00}$
565	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	6,840	$\frac{11,87}{0,00}$	$\frac{81,22}{0,00}$
566	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,400	$\frac{62,70}{0,00}$	$\frac{714,78}{0,00}$
567	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,400	$\frac{8\,562,59}{284,84}$	$\frac{97\,613,49}{3\,247,18}$
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						98 553,29
Incluziv salariu						3 247,18
		17.5.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
568	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,627	$\frac{877,46}{0,00}$	$\frac{550,17}{0,00}$
569	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	109,725	$\frac{11,87}{0,00}$	$\frac{1\,302,77}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
570	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,570	1 414,74 0,00	806,40 0,00
571	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,800	89,77 0,00	341,14 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						3 000,48
Incluziv salariu						0,00
Total S. Solonet, str.Furdui I. L-380m						101 553,77
Incluziv salariu						3 247,18
		17.6. S. Solonet, str.Morari N. L-380m 17.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
572	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	1 320,65 0,00	60,75 0,00
573	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,046	1 045,00 0,00	48,07 0,00
574	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	760,43 0,00	34,98 0,00
575	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	6,840	11,87 0,00	81,22 0,00
576	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,400	62,70 0,00	714,78 0,00
577	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000;	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,400	8 562,59 284,84	97 613,49 3 247,18

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						98 553,29
Incluziv salariu						3 247,18
		17.6.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
578	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,627	877,46 0,00	550,17 0,00
579	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	109,725	11,87 0,00	1 302,77 0,00
580	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,570	1 414,74 0,00	806,40 0,00
581	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,800	89,77 0,00	341,14 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						3 000,48
Incluziv salariu						0,00
Total S. Solonet, str.Morari N. L-380m						101 553,77
Incluziv salariu						3 247,18
		17.7. S. Solonet, str.Vieru S. L-340m				
		17.7.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
582	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,041	1 320,73 0,00	54,15 0,00
583	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,041	1 044,88 0,00	42,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
584	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,041	760,00 0,00	31,16 0,00
585	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	6,120	11,87 0,00	72,66 0,00
586	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,200	62,70 0,00	639,54 0,00
587	D1134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,200	8 562,59 284,84	87 338,40 2 905,37
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						88 178,75
Incluziv salariu						2 905,37
		17.7.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
588	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,561	877,54 0,00	492,30 0,00
589	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	98,175	11,87 0,00	1 165,63 0,00
590	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,510	1 414,76 0,00	721,53 0,00
591	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,400	89,77 0,00	305,23 0,00
Total Acostamente B-0.5m, (fara rigole)						2 684,69

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total S. Solonet, str.Vieru S. L-340m						90 863,44
Incluziv salariu						2 905,37
		17.8. Com.Stoicani S. Solonet, L98 Drum de acces spre Valiunea L-300m				
		17.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
592	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 320,83 0,00	47,55 0,00
593	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,036	1 045,00 0,00	37,62 0,00
594	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	760,56 0,00	27,38 0,00
595	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	5,400	11,87 0,00	64,11 0,00
596	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	9,000	62,70 0,00	564,30 0,00
597	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	8 562,59 284,84	77 063,28 2 563,56
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						77 804,24
Incluziv salariu						2 563,56
		17.8.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
598	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	877,54 0,00	434,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
599	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	86,625	11,87 0,00	1 028,49 0,00
600	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,450	1 414,80 0,00	636,66 0,00
601	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	89,77 0,00	269,32 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						2 368,85
Incluziv salariu						0,00
Total Com.Stoicani S. Solonet, L98 Drum de acces spre Valiunea L-300m						80 173,09
Incluziv salariu						2 563,56
Total Com.Stoicani						862 211,03
Incluziv salariu						29 886,36
		18. Com Tatarauca Veche 18.1. S.Tatarauca Veche, de la pod spre centru L-517m 18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
602	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,083	1 320,24 0,00	109,58 0,00
603	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,083	1 044,94 0,00	86,73 0,00
604	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	760,24 0,00	63,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
605	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	12,408	11,87 0,00	147,31 0,00
606	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,680	62,70 0,00	1 296,65 0,00
607	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	372,240	574,46 34,60	213 837,38 12 878,02
608	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,241	7 374,83 0,00	9 152,17 0,00
609	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 068,00 0	144,34 3,46	298 492,23 7 154,45
610	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,620	7 375,00 0,00	4 572,50 0,00
611	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 068,00 0	106,78 2,88	220 823,10 5 962,04
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						748 580,75
Incluziv salariu						25 994,51
		18.1.2. Acostamente, (rigole L-400m.l.)				
612	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,024	877,50 0,00	898,56 0,00
613	TsI51A5 п. K=3=1,000;	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	179,141	11,87 0,00	2 126,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
614	DI96 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,931	1 414,81 0,00	1 317,19 0,00
615	TsE05B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,170	89,77 0,00	464,12 0,00
616	DI115 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	517,000	45,30 1,83	23 418,10 944,98
617	DI95 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,120	6 611,48 2 191,08	20 627,82 6 836,17
Total Acostamente, (rigole L-400m.l.)						48 852,73
Incluziv salariu						7 781,15
Total S.Tatarauca Veche, de la pod spre centru L-517m						797 433,48
Incluziv salariu						33 775,66
Total Com Tatarauca Veche						797 433,48
Incluziv salariu						33 775,66
		19. Com.Vadeni 19.1. S. Vadeni, str.Livezilor. L-225m 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
618	TsC21A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,041	1 320,73 0,00	54,15 0,00
619	TsC22J1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,041	1 044,88 0,00	42,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total S. Vadeni, str.Livezilor. L-225m						90 193,18
Incluziv salariu						2 905,37
		19.2. S. Vadeni, str. Romanitei. L-100m				
		19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
628	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,016	1 321,25 0,00	21,14 0,00
629	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,016	1 045,00 0,00	16,72 0,00
630	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,016	760,62 0,00	12,17 0,00
631	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	2,400	11,87 0,00	28,49 0,00
632	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,000	62,70 0,00	250,80 0,00
633	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,000	8 562,59 284,84	34 250,35 1 139,36
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						34 579,67
Incluziv salariu						1 139,36
		19.2.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
634	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,165	877,64 0,00	144,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
635	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	28,875	11,87 0,00	342,83 0,00
636	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,150	1 414,73 0,00	212,21 0,00
637	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	89,78 0,00	89,78 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						789,63
Incluziv salariu						0,00
Total S. Vadeni, str. Romanitei. L-100m						35 369,30
Incluziv salariu						1 139,36
		19.3. S. Vadeni, str.Constructorilor L-170m				
		19.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
638	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1 320,50 0,00	26,41 0,00
639	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,020	1 045,00 0,00	20,90 0,00
640	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	760,50 0,00	15,21 0,00
641	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	3,060	11,87 0,00	36,33 0,00
642	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,100	62,70 0,00	319,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
643	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,100	8 562,59 284,84	43 669,21 1 452,69
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						44 087,83 1 452,69
		19.3.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
644	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,281	877,44 0,00	246,56 0,00
645	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	49,088	11,87 0,00	582,83 0,00
646	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,255	1 414,78 0,00	360,77 0,00
647	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,700	89,78 0,00	152,62 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Incluziv salariu						1 342,78 0,00
Total S. Vadeni, str.Constructorilor L-170m Incluziv salariu						45 430,61 1 452,69
		19.4. S. Vadeni, str.Salcimilor L-330m 19.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
648	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1 320,50 0,00	52,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
649	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,040	1 045,00 0,00	41,80 0,00
650	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	760,50 0,00	30,42 0,00
651	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	5,940	11,87 0,00	70,53 0,00
652	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,900	62,70 0,00	620,73 0,00
653	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,900	8 562,59 284,84	84 769,61 2 819,92
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						85 585,91 2 819,92
		19.4.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
654	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,545	877,54 0,00	478,26 0,00
655	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	95,288	11,87 0,00	1 131,35 0,00
656	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,495	1 414,77 0,00	700,31 0,00
657	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	3,300	89,78 0,00	296,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						2 606,18
Incluziv salariu						0,00
Total S. Vadeni, str.Salcimilor L-330m						88 192,09
Incluziv salariu						2 819,92
		19.5. S. Vadeni, str.Sfinta Cruce L-480m				
		19.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
658	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	1 320,78 0,00	101,70 0,00
659	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,077	1 045,06 0,00	80,47 0,00
660	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	760,78 0,00	58,58 0,00
661	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	11,520	11,87 0,00	136,77 0,00
662	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,200	62,70 0,00	1 203,84 0,00
663	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,200	8 562,59 284,84	164 401,70 5 468,94
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						165 983,06
Incluziv salariu						5 468,94
		19.5.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
664	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,792	877,50	694,98

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
665	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	138,600	11,87 0,00	1 645,60 0,00
666	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,720	1 414,75 0,00	1 018,62 0,00
667	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,800	89,78 0,00	430,92 0,00
Total Acostamente B- 0,5m, (fara rigole)						3 790,12
Incluziv salariu						0,00
Total S. Vadeni, str.Sfinta Cruce L-480m						169 773,18
Incluziv salariu						5 468,94
		19.6. S. Vadeni, str.Stramosilor L-420m				
		19.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
668	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 320,75 0,00	88,49 0,00
669	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,067	1 045,07 0,00	70,02 0,00
670	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	760,15 0,00	50,93 0,00
671	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	10,080	11,87 0,00	119,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
672	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,800	62,70 0,00	1 053,36 0,00
673	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,800	8 562,59 284,84	143 851,47 4 785,32
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						145 233,96
Incluziv salariu						4 785,32
		19.6.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
674	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,693	877,53 0,00	608,13 0,00
675	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	121,275	11,87 0,00	1 439,89 0,00
676	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,630	1 414,83 0,00	891,34 0,00
677	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	89,77 0,00	377,05 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						3 316,41
Incluziv salariu						0,00
Total S. Vadeni, str.Stramosilor L-420m						148 550,37
Incluziv salariu						4 785,32
		19.7. S. Vadeni, str.Bastina L-575m 19.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
678	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,081	1 320,62 0,00	106,97 0,00
679	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,081	1 044,94 0,00	84,64 0,00
680	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,081	760,74 0,00	61,62 0,00
681	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	12,075	11,87 0,00	143,38 0,00
682	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,125	62,70 0,00	1 261,84 0,00
683	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,125	8 562,58 284,84	172 322,01 5 732,41
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						173 980,46 5 732,41
		19.7.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
684	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,949	877,52 0,00	832,77 0,00
685	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	166,031	11,87 0,00	1 971,29 0,00
686	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,863	1 414,80 0,00	1 220,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
687	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,750	89,78 0,00	516,23 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						4 541,26
Incluziv salariu						0,00
Total S. Vadeni, str.Bastina L-575m						178 521,72
Incluziv salariu						5 732,41
		19.8. S. Vadeni, str.Luceafarului L-520m 19.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
688	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 320,27 0,00	96,38 0,00
689	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,073	1 044,93 0,00	76,28 0,00
690	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	760,82 0,00	55,54 0,00
691	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	10,920	11,87 0,00	129,64 0,00
692	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,200	62,70 0,00	1 141,14 0,00
693	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,200	8 562,59 284,84	155 839,11 5 184,10
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						157 338,09

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 184,10
		19.8.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
694	TsC03F1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,858	877,51 0,00	752,90 0,00
695	TsI51A5 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	150,150	11,87 0,00	1 782,72 0,00
696	DI96 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,780	1 414,81 0,00	1 103,55 0,00
697	TsE05B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	89,77 0,00	466,83 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						4 106,00
Incluziv salariu						0,00
Total S. Vadeni, str.Luceafarului L-520m						161 444,09
Incluziv salariu						5 184,10
		19.9. S. Vadeni, str.Toamnei L-260m				
		19.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
698	TsC21A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	1 320,97 0,00	40,95 0,00
699	TsC22J1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,031	1 044,84 0,00	32,39 0,00
700	TsC03E1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	760,00 0,00	23,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
701	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	4,680	11,87 0,00	55,55 0,00
702	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,800	62,70 0,00	489,06 0,00
703	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,800	8 562,59 284,84	66 788,19 2 221,76
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						67 429,70
Incluziv salariu						2 221,76
		19.9.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
704	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,429	877,55 0,00	376,47 0,00
705	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	75,075	11,87 0,00	891,37 0,00
706	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,390	1 414,82 0,00	551,78 0,00
707	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,600	89,77 0,00	233,41 0,00
Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)						2 053,03
Incluziv salariu						0,00
Total S. Vadeni, str.Toamnei L-260m						69 482,73

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 221,76
Total Com.Vadeni						986 957,27
Incluziv salariu						31 709,87
		20. Com.Varancau,s.Slobozia Cremene, L105 Drum de acces spre Slobozia Cremene km 20,5-23,5 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
708	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 320,69 0,00	95,09 0,00
709	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,072	1 045,00 0,00	75,24 0,00
710	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	760,56 0,00	54,76 0,00
711	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	10,800	11,87 0,00	128,22 0,00
712	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,000	62,70 0,00	1 128,60 0,00
713	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18cm	m3	324,000	574,46 34,60	186 125,36 11 209,10
714	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,080	7 375,00 0,00	7 965,00 0,00
715	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00 0	144,34 3,46	259 809,48 6 227,28
716	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,540	7 375,00	3 982,50

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
717	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00 0	106,78 2,88	192 205,80 5 189,40
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						651 570,05
Incluziv salariu						22 625,78
		20.2. Acostamente, (rigole- L-250 m.l.)				
718	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,594	877,51 0,00	521,24 0,00
719	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	103,950	11,87 0,00	1 234,20 0,00
720	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,540	1 414,81 0,00	764,00 0,00
721	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	89,77 0,00	269,32 0,00
722	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,000	45,30 1,83	13 588,83 548,35
723	DI95 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,950	6 611,48 2 191,08	12 892,39 4 272,61
Total Acostamente, (rigole- L-250 m.l.)						29 269,98

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 820,96
Total Com.Varancau,s.Slobozia Cremene, L105 Drum de acces spre Slobozia Cremene km 20,5-23,5						680 840,03
Incluziv salariu						27 446,74
		21. Com.Vasilcau,s.Vasilcau, str.Ilarion Cioban, L-360m 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
724	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,079	1 320,38 0,00	104,31 0,00
725	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,079	1 045,06 0,00	82,56 0,00
726	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,079	760,25 0,00	60,06 0,00
727	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	11,880	11,87 0,00	141,05 0,00
728	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	19,800	62,70 0,00	1 241,46 0,00
729	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	356,400	574,46 34,60	204 737,90 12 330,01
730	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,188	7 374,76 0,00	8 761,22 0,00
731	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000;	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,00 0	144,34 3,46	285 790,43 6 850,01

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
732	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,594	7 374,76 0,00	4 380,61 0,00
733	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,00 0	106,78 2,88	211 426,38 5 708,34
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						716 725,98
Incluziv salariu						24 888,36
		21.2. Acostamente, (fara rigole)				
734	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,713	877,48 0,00	625,64 0,00
735	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	124,740	11,87 0,00	1 481,02 0,00
736	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,648	1 414,75 0,00	916,76 0,00
737	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,600	89,77 0,00	323,19 0,00
738	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,000	45,30 1,83	16 306,61 658,02
Total Acostamente, (fara rigole)						19 653,22
Incluziv salariu						658,02

1	2	3	4	5	6	7
Total Com.Vasilcau,s.Vasilcau, str.Ilarion Cioban, L- 360m						736 379,20
Incluziv salariu						25 546,38
		22. Com.Volovita 22.1. S.Volovita, De la toporovschi P. spre pod L-250 m 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
739	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1 320,50 0,00	52,82 0,00
740	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,040	1 045,00 0,00	41,80 0,00
741	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	760,50 0,00	30,42 0,00
742	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	6,000	11,87 0,00	71,24 0,00
743	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,000	62,70 0,00	627,00 0,00
744	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	180,000	574,46 34,60	103 402,98 6 227,28
745	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600	7 375,00 0,00	4 425,00 0,00
746	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00 0	144,34 3,46	144 338,60 3 459,60
747	DI107 п.	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,300	7 375,00	2 212,50

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	beton asfaltic			0,00	0,00
748	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00 0	106,78 2,88	106 781,00 2 883,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						361 983,36
Incluziv salariu						12 569,88
		22.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
749	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	877,54 0,00	434,38 0,00
750	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	86,625	11,87 0,00	1 028,49 0,00
751	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,450	1 414,80 0,00	636,66 0,00
752	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,500	89,78 0,00	224,44 0,00
753	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,000	45,30 1,83	11 324,03 456,96
Total Acostamente, (fara rigole)						13 648,00
Incluziv salariu						456,96
Total S.Volovita, De la toporovschi P. spre pod L-250 m						375 631,36

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						13 026,84
		22.2. S.Alexandru cel Bun, Drum de acces spre biserica L-164m 22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
754	TsC21A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,033	1 320,00 0,00	43,56 0,00
755	TsC22J1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,033	1 044,85 0,00	34,48 0,00
756	TsC03E1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,033	761,21 0,00	25,12 0,00
757	TsI51A5 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	4,920	11,87 0,00	58,40 0,00
758	DH02B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,200	62,70 0,00	514,14 0,00
759	DA12B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	147,600	574,46 34,60	84 790,44 5 106,37
760	DI107 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,492	7 375,57 0,00	3 628,78 0,00
761	DB19G n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	820,000	144,34 3,46	118 357,65 2 836,87
762	DI107 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,246	7 375,57 0,00	1 814,39 0,00
763	DB16H n.	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3,	m2	820,000	106,78	87 560,42

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	2 364,06
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						296 827,38
Incluziv salariu						10 307,30
		22.2.2. Acostamente, (fara rigole)				
764	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,325	877,45 0,00	285,17 0,00
765	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	56,826	11,87 0,00	674,68 0,00
766	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,295	1 414,75 0,00	417,35 0,00
767	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,640	89,79 0,00	147,25 0,00
768	DII15 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	164,000	45,30 1,83	7 428,54 299,76
Total Acostamente, (fara rigole)						8 952,99
Incluziv salariu						299,76
Total S.Alexandru cel Bun, Drum de acces spre biserica L-164m						305 780,37
Incluziv salariu						10 607,06
Total Com.Volovita						681 411,73
Incluziv salariu						23 633,90

1	2	3	4	5	6	7
		23. Mun.Soroca, str.Rurala, L-443m 23.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
769	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,097	1 320,72 0,00	128,11 0,00
770	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,097	1 045,05 0,00	101,37 0,00
771	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,097	760,72 0,00	73,79 0,00
772	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	14,619	11,87 0,00	173,57 0,00
773	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,365	62,70 0,00	1 527,70 0,00
774	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	438,570	574,46 34,60	251 941,33 15 172,77
775	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,462	7 375,19 0,00	10 782,53 0,00
776	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 436,50 0	144,34 3,46	351 680,94 8 429,32
777	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,731	7 374,71 0,00	5 390,91 0,00
778	DB16H п. K=3=1,000;	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 436,50 0	106,78 2,88	260 171,84 7 024,43

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						881 972,09
Incluziv salariu						30 626,52
		23.2. Acostamente, (fara rigole)				
779	TsC03F1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,877	877,48 0,00	769,55 0,00
780	TsI51A5 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	153,500	11,87 0,00	1 822,52 0,00
781	DI96 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,797	1 414,74 0,00	1 127,55 0,00
782	TsE05B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,430	89,78 0,00	397,72 0,00
783	DI115 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	443,000	45,30 1,83	20 066,16 809,73
Total Acostamente, (fara rigole)						24 183,50
Incluziv salariu						809,73
Total Mun.Soroca, str.Rurala, L-443m						906 155,59
Incluziv salariu						31 436,25
		24. S.Baxani 24.1. Drum spre gradinita L-95m (fara acostamente) 24.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
784	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica cu peria a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,700	7,38 0,00	42,04 0,00
785	TsH92A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,170	78,41 78,41	13,33 13,33
786	TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,170	31,76 0,00	5,40 0,00
787	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2	57,000	209,54 33,62	11 943,82 1 916,10
788	DI155C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2	57,000	17,77 0,52	1 012,63 29,58
789	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialul frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	7,980	11,87 0,00	94,74 0,00
790	TsC51B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,040	186,25 20,75	7,45 0,83
791	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	513,000	6,38 2,88	3 274,48 1 478,98
792	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,170	7 375,00 0,00	1 253,75 0,00
793	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	14,160	1 094,98 12,11	15 504,86 171,46
794	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000;	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	570,000	106,78 2,88	60 865,17 1 643,31

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)						
						94 017,67
Incluziv salariu						5 253,59
Total Drum spre gradinita L-95m (fara acostamente)						
						94 017,67
Incluziv salariu						5 253,59
		24.2. Drum spre gradinita L-78m (fara acostamente)				
		24.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
795	TsC21A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,019	1 320,00 0,00	25,08 0,00
796	TsC22J1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,019	1 044,74 0,00	19,85 0,00
797	TsC03E1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,019	759,47 0,00	14,43 0,00
798	TsI51A5 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	2,808	11,87 0,00	33,33 0,00
799	DH02B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,680	62,70 0,00	293,45 0,00
800	DA12B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	84,240	574,46 34,60	48 392,61 2 914,37
801	DI107 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,281	7 374,27 0,00	2 072,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
802	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	468,000	144,34 3,46	67 550,47 1 619,09
803	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,140	7 375,00 0,00	1 032,50 0,00
804	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	468,000	106,78 2,88	49 973,50 1 349,24
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Incluziv salariu						169 407,39 5 882,70
Total Drum spre gradinita L-78m (fara acostamente) Incluziv salariu						169 407,39 5 882,70
		24.3. Drum spre Bergii I, L-190m 24.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
805	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 320,67 0,00	39,62 0,00
806	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,030	1 045,00 0,00	31,35 0,00
807	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	760,67 0,00	22,82 0,00
808	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	4,560	11,87 0,00	54,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
809	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,600	62,70 0,00	476,52 0,00
810	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	136,800	574,46 34,60	78 586,26 4 732,73
811	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,456	7 375,31 0,00	3 363,14 0,00
812	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	760,000	144,34 3,46	109 697,34 2 629,30
813	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,228	7 373,77 0,00	1 681,22 0,00
814	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	760,000	106,78 2,88	81 153,56 2 191,08
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						275 105,96
Incluziv salariu						9 553,11
		24.3.2. Acostamente, (rigole L-140ml)				
815	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,376	877,50 0,00	329,94 0,00
816	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	65,835	11,87 0,00	781,67 0,00
817	DI96 п.	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t ,	100 m3	0,342	1 414,88	483,89

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
818	TsE05B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,900	89,77 0,00	170,57 0,00
819	DI115 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	190,000	45,30 1,83	8 606,28 347,29
820	DI95 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,092	6 611,48 2 191,08	7 219,74 2 392,66
Total Acostamente, (rigole L-140ml)						17 592,09
Incluziv salariu						2 739,95
Total Drum spre Bergii I, L-190m						292 698,05
Incluziv salariu						12 293,06
Total S.Baxani						556 123,11
Incluziv salariu						23 429,35
		25. S.Dubna str.Plopilor, L-254m 25.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
821	TsC21A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,061	1 320,66 0,00	80,56 0,00
822	TsC22J1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,061	1 045,08 0,00	63,75 0,00
823	TsC03E1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,061	760,82 0,00	46,41 0,00
824	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	9,144	11,87	108,56

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
825	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,240	62,70 0,00	955,56 0,00
826	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	274,320	574,46 34,60	157 586,15 9 490,37
827	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,914	7 374,85 0,00	6 740,61 0,00
828	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 524,00 0	144,34 3,46	219 972,03 5 272,43
829	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,457	7 374,86 0,00	3 370,31 0,00
830	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 524,00 0	106,78 2,88	162 734,25 4 393,69
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						551 658,19
Incluziv salariu						19 156,49
		25.2. Acostamente, (fara rigole)				
831	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,503	877,53 0,00	441,40 0,00
832	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	88,011	11,87 0,00	1 044,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
833	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,457	1 414,70 0,00	646,52 0,00
834	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,540	89,78 0,00	228,05 0,00
835	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	254,000	45,30 1,83	11 505,21 464,27
Total Acostamente, (fara rigole)						13 866,13
Incluziv salariu						464,27
Total S.Dubna str.Plopilor, L-254m						565 524,32
Incluziv salariu						19 620,76
		26. S.Egoreni, Str.Stefan cel Mare, L-378m 26.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
836	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 320,50 0,00	79,23 0,00
837	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,060	1 045,00 0,00	62,70 0,00
838	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	760,50 0,00	45,63 0,00
839	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	9,072	11,87 0,00	107,72 0,00
840	DH02B п.	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder,	100m2	15,120	62,70	948,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	inclusin reprofilarea			0,00	0,00
841	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	272,160	574,46 34,60	156 345,30 9 415,65
842	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,907	7 374,93 0,00	6 689,06 0,00
843	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 512,00 0	144,34 3,46	218 239,96 5 230,92
844	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,454	7 374,69 0,00	3 348,11 0,00
845	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 512,00 0	106,78 2,88	161 452,88 4 359,10
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						547 318,59
Incluziv salariu						19 005,67
		26.2. Acostamente, (fara rigole)				
846	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,748	877,50 0,00	656,37 0,00
847	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	130,977	11,87 0,00	1 555,08 0,00
848	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,680	1 414,81 0,00	962,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
849	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,780	89,77 0,00	339,34 0,00
850	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	378,000	45,30 1,83	17 121,96 690,92
Total Acostamente, (fara rigole)						20 634,82
Incluziv salariu						690,92
Total S.Egoreni, Str.Stefan cel Mare, L-378m						567 953,41
Incluziv salariu						19 696,59
		27. Com.Hristici, s.Hristici, L95 Drum de acces spre saatul Hristici km 70,4-73,70 27.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
851	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 320,61 0,00	87,16 0,00
852	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,066	1 045,00 0,00	68,97 0,00
853	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	760,45 0,00	50,19 0,00
854	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	9,900	11,87 0,00	117,55 0,00
855	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,500	62,70 0,00	1 034,55 0,00
856	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	297,000	574,46	170 614,91

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18cm			34,60	10 275,01
857	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	7 375,00 0,00	7 301,25 0,00
858	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00 0	144,34 3,46	238 158,69 5 708,34
859	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,495	7 375,70 0,00	3 650,97 0,00
860	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00 0	106,78 2,88	176 188,65 4 756,95
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						597 272,89
Incluziv salariu						20 740,30
		27.2. Acostamente, (rigole L- 150m.l.)				
861	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,653	877,47 0,00	572,99 0,00
862	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	114,345	11,87 0,00	1 357,61 0,00
863	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,594	1 414,76 0,00	840,37 0,00
864	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000;	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	3,300	89,78 0,00	296,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
865	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,000	45,30 1,83	14 947,72 603,18
866	DI95 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,170	6 611,48 2 191,08	7 735,43 2 563,56
Total Acostamente, (rigole L-150m.l.)						25 750,38
Incluziv salariu						3 166,74
Total Com.Hristici, s.Hristici, L95 Drum de acces spre saatul Hristici km 70,4-73,70						623 023,27
Incluziv salariu						23 907,04
		28. S.Oclanda, Drum central L-510m (fara acostamente) 28.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
867	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica cu peria a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,600	7,38 0,00	225,68 0,00
868	TsH92A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,920	78,41 78,41	72,14 72,14
869	TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,920	31,79 0,00	29,25 0,00
870	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2	306,000	209,54 33,62	64 119,48 10 286,43
871	DI155C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2	306,000	17,77 0,52	5 436,23 158,80

1	2	3	4	5	6	7
872	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialul frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	42,840	11,87 0,00	508,65 0,00
873	TsC51B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,210	185,90 20,76	39,04 4,36
874	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 754,00 0	6,38 2,88	17 578,78 7 939,78
875	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,920	7 375,00 0,00	6 785,00 0,00
876	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	75,990	1 094,98 12,11	83 207,21 920,13
877	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 060,00 0	106,78 2,88	326 749,86 8 821,98
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)						504 751,32
Incluziv salariu						28 203,62
Total S.Oclanda, Drum central L-510m (fara acostamente)						504 751,32
Incluziv salariu						28 203,62
		29. S.Racovat, Drum de acces spre partea de nord a satului, L- 454m				
		29.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
878	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 320,27 0,00	96,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		29.2. Acostamente, (fara rigole)				
888	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,899	877,47 0,00	788,85 0,00
889	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	157,311	11,87 0,00	1 867,75 0,00
890	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,817	1 414,80 0,00	1 155,89 0,00
891	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,540	89,78 0,00	407,60 0,00
892	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	454,000	45,30 1,83	20 564,43 829,83
Total Acostamente, (fara rigole)						24 784,52
Incluziv salariu						829,83
Total S.Racovat, Drum de acces spre partea de nord a satului, L-454m						682 152,14
Incluziv salariu						23 656,73
		30. S.Redi-Ceresnovat 30.1. Drum de acces casa de cultura, sect.1, L-150m 30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
893	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 320,00 0,00	31,68 0,00
894	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,024	1 045,00 0,00	25,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
895	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	760,42 0,00	18,25 0,00
896	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	3,600	11,88 0,00	42,75 0,00
897	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,000	62,70 0,00	376,20 0,00
898	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18cm	m3	108,000	574,46 34,60	62 041,79 3 736,37
899	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	7 375,00 0,00	2 655,00 0,00
900	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	144,34 3,46	86 603,16 2 075,76
901	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	7 375,00 0,00	1 327,50 0,00
902	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	106,78 2,88	64 068,60 1 729,80
Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Incluziv salariu 217 190,01 7 541,93						
		30.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
903	TsC03F1 п. K=3=1,000;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,297	877,58 0,00	260,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	descarcare in autovehicule teren catg. II				
904	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	51,975	11,87 0,00	617,09 0,00
905	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,270	1 414,67 0,00	381,96 0,00
906	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,500	89,77 0,00	134,66 0,00
907	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,000	45,30 1,83	6 794,42 274,17
Total Acostamente, (fara rigole)						8 188,77
Incluziv salariu						274,17
Total Drum de acces casa de cultura, sect.1, L-150m						225 378,78
Incluziv salariu						7 816,10
		30.2. Drum de acces casa de cultura,Platforma L-25m (fara acostamente) 30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
908	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,008	1 317,50 0,00	10,54 0,00
909	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,008	1 045,00 0,00	8,36 0,00
910	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,008	760,00 0,00	6,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
911	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	1,200	11,88 0,00	14,26 0,00
912	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,000	62,70 0,00	125,40 0,00
913	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	36,000	574,46 34,60	20 680,60 1 245,46
914	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,120	7 375,00 0,00	885,00 0,00
915	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	200,000	144,34 3,46	28 867,72 691,92
916	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060	7 375,00 0,00	442,50 0,00
917	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	200,000	106,78 2,88	21 356,20 576,60
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Incluziv salariu						72 396,66 2 513,98
Total Drum de acces casa de cultura, Platforma L-25m (fara acostamente) Incluziv salariu						72 396,66 2 513,98
		30.3. Spre podul central al satului L-1307m 30.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
918	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,157	1 320,64 0,00	207,34 0,00
919	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,157	1 044,97 0,00	164,06 0,00
920	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,157	760,38 0,00	119,38 0,00
921	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	23,526	11,87 0,00	279,31 0,00
922	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	39,210	62,70 0,00	2 458,46 0,00
923	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	39,210	8 562,59 284,84	335 739,07 11 168,59
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						338 967,62
Incluziv salariu						11 168,59
30.3.2. Acostamente (fara rigole)						
924	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,313	877,51 0,00	3 784,68 0,00
925	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	754,793	11,87 0,00	8 961,67 0,00
926	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,921	1 414,77 0,00	5 547,33 0,00
927	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175	100m2	26,140	89,78	2 346,74

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Acostamente (fara rigole)						20 640,42
Incluziv salariu						0,00
Total Spre podul central al satului L-1307m						359 608,04
Incluziv salariu						11 168,59
Total S.Redu-Ceresnovat						657 383,48
Incluziv salariu						21 498,67
		31. S.Rudi 31.1. Acces la casa de cultura, L-289m 31.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
928	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	1 320,65 0,00	60,75 0,00
929	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,046	1 045,00 0,00	48,07 0,00
930	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	760,43 0,00	34,98 0,00
931	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	6,936	11,87 0,00	82,34 0,00
932	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,560	62,70 0,00	724,80 0,00
933	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000;	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	208,080	574,46 34,60	119 533,84 7 198,74

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
934	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,694	7 374,80 0,00	5 118,11 0,00
935	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 156,00 0	144,34 3,46	166 855,42 3 999,30
936	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,347	7 374,78 0,00	2 559,05 0,00
937	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 156,00 0	106,78 2,88	123 438,83 3 332,75
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						418 456,19
Incluziv salariu						14 530,79
		31.1.2. Acostamente L-240m (fara rigole)				
938	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,475	877,54 0,00	416,83 0,00
939	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	83,160	11,87 0,00	987,35 0,00
940	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,432	1 414,75 0,00	611,17 0,00
941	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,400	89,78 0,00	215,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
942	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,000	45,30 1,83	10 871,08 438,68
Total Acostamente L-240m (fara rigole)						13 101,89
Incluziv salariu						438,68
Total Acces la casa de cultura, L-289m						431 558,08
Incluziv salariu						14 969,47
		31.2. Acces la casa de cultura, L-230m (fara acostamente) 31.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
943	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica cu peria a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,350	7,37 0,00	76,32 0,00
944	TsH92A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,310	78,42 78,42	24,31 24,31
945	TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,310	31,84 0,00	9,87 0,00
946	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2	103,500	209,54 33,62	21 687,47 3 479,23
947	DI155C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2	103,500	17,76 0,52	1 838,66 53,71
948	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialul frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	14,490	11,87 0,00	172,05 0,00
949	TsC51B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,070	186,00 20,71	13,02 1,45

1	2	3	4	5	6	7
950	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	931,500	6,38 2,88	5 945,76 2 685,51
951	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,310	7 375,00 0,00	2 286,25 0,00
952	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	25,700	1 094,97 12,11	28 140,84 311,19
953	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 035,00 0	106,78 2,88	110 518,33 2 983,91
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)						170 712,88
Incluziv salariu						9 539,31
Total Acces la casa de cultura, L-230m (fara acostamente)						170 712,88
Incluziv salariu						9 539,31
Total S.Rudi						602 270,96
Incluziv salariu						24 508,78
		32. S.Septelici, De la Carabinovici N. pana la Papiliovschii M. L- 500m 32.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
954	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 320,50 0,00	79,23 0,00
955	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,060	1 045,00 0,00	62,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
956	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	760,50 0,00	45,63 0,00
957	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	9,000	11,87 0,00	106,86 0,00
958	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,000	62,70 0,00	940,50 0,00
959	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	270,000	574,46 34,60	155 104,47 9 340,92
960	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900	7 375,00 0,00	6 637,50 0,00
961	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00 0	144,34 3,46	216 507,90 5 189,40
962	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,450	7 375,00 0,00	3 318,75 0,00
963	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00 0	106,78 2,88	160 171,50 4 324,50
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						542 975,04
Incluziv salariu						18 854,82
32.2. Acostamente (fara rigole)						
964	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	0,990	877,51 0,00	868,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
965	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	173,250	11,87 0,00	2 057,01 0,00
966	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,900	1 414,78 0,00	1 273,30 0,00
967	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	89,78 0,00	448,88 0,00
968	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,000	45,30 1,83	22 648,05 913,91
Total Acostamente (fara rigole)						27 295,97
Incluziv salariu						913,91
Total S.Septelici, De la Carabinovici N. pana la Papiliovschii M. L-500m						570 271,01
Incluziv salariu						19 768,73
		33. S.Trifauti 33.1. S.Trifauti, De la Sirbu C. pana la Bruma O. L-350m 33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
969	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica cu peria a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,750	7,37 0,00	116,14 0,00
970	TsH92A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,470	78,43 78,43	36,86 36,86
971	TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,470	31,79 0,00	14,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
972	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2	157,500	209,54 33,62	33 002,67 5 294,49
973	DI155C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2	157,500	17,77 0,52	2 797,99 81,73
974	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialul frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	22,050	11,87 0,00	261,80 0,00
975	TsC51B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,110	185,82 20,73	20,44 2,28
976	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 417,50 0	6,38 2,88	9 047,90 4 086,65
977	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,470	7 375,00 0,00	3 466,25 0,00
978	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	39,110	1 094,98 12,11	42 824,50 473,57
979	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 575,00 0	106,78 2,88	168 180,09 4 540,73
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Incluziv salariu						259 769,58 14 516,31
		33.1.2. Acostamente (fara rigole)				
980	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,000	45,30 1,83	15 853,65 639,74

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						15 853,65
Incluziv salariu						639,74
Total S.Trifauti, De la Sirbu C. pana la Bruma O. L-350m						275 623,23
Incluziv salariu						15 156,05
		33.2. S.Trifauti, De la Teaciuc F.. pana la Rusu.R. L-230m				
		33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
981	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	1 319,64 0,00	36,95 0,00
982	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,028	1 045,00 0,00	29,26 0,00
983	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	760,36 0,00	21,29 0,00
984	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	4,140	11,88 0,00	49,17 0,00
985	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,900	62,70 0,00	432,63 0,00
986	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	124,200	574,46 34,60	71 348,06 4 296,82
987	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,414	7 374,66 0,00	3 053,11 0,00
988	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000;	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	690,000	144,34 3,46	99 593,63 2 387,12

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
989	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,207	7 374,69 0,00	1 526,56 0,00
990	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	690,000	106,78 2,88	73 678,89 1 989,27
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						249 769,55
Incluziv salariu						8 673,21
		33.2.2. Acostamente (fara rigole)				
991	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,455	877,45 0,00	399,24 0,00
992	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	79,685	11,87 0,00	946,09 0,00
993	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,414	1 414,83 0,00	585,74 0,00
994	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,300	89,77 0,00	206,48 0,00
995	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	230,000	45,30 1,83	10 418,11 420,40
Total Acostamente (fara rigole)						12 555,66
Incluziv salariu						420,40

1	2	3	4	5	6	7
Total S.Trifauti, De la Tcaciuc F.. pana la Rusu.R. L-230m						262 325,21
Incluziv salariu						9 093,61
Total S.Trifauti						537 948,44
Incluziv salariu						24 249,66
		34. S.Visoca DMahalaua podului lui Fanuta.. L-405m 34.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
996	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 320,46 0,00	85,83 0,00
997	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,065	1 044,92 0,00	67,92 0,00
998	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	760,77 0,00	49,45 0,00
999	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	9,720	11,87 0,00	115,41 0,00
1000	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,200	62,70 0,00	1 015,74 0,00
1001	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	291,600	574,46 34,60	167 512,82 10 088,19
1002	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,972	7 375,29 0,00	7 168,78 0,00
1003	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00 0	144,34 3,46	233 828,53 5 604,55

1	2	3	4	5	6	7
1004	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,486	7 375,29 0,00	3 584,39 0,00
1005	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00 0	106,78 2,88	172 985,22 4 670,46
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						586 414,09
Incluziv salariu						20 363,20
		34.2. Acostamente B-1m (fara rigole)				
1006	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,604	877,50 0,00	1 407,51 0,00
1007	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	280,665	11,87 0,00	3 332,34 0,00
1008	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,458	1 414,76 0,00	2 062,72 0,00
1009	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,100	89,78 0,00	727,18 0,00
1010	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	810,000	45,30 1,83	36 689,86 1 480,54
Total Acostamente B-1m (fara rigole)						44 219,61
Incluziv salariu						1 480,54

1	2	3	4	5	6	7
Total S.Visoca DMahalaua podului lui Fanuta.. L-405m						630 633,70
Incluziv salariu						21 843,74
		35. S.Zastinca 35.1. Str,Eminescu L-250m 35.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1011	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	1 320,44 0,00	59,42 0,00
1012	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,045	1 045,11 0,00	47,03 0,00
1013	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	760,00 0,00	34,20 0,00
1014	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	6,750	11,87 0,00	80,14 0,00
1015	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,250	62,70 0,00	705,38 0,00
1016	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	202,500	574,46 34,60	116 328,36 7 005,69
1017	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,675	7 375,53 0,00	4 978,48 0,00
1018	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,00 0	144,34 3,46	162 380,91 3 892,05
1019	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000;	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,338	7 374,17 0,00	2 492,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
1020	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,00 0	106,78 2,88	120 128,64 3 243,38
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						407 235,03
Incluziv salariu						14 141,12
		35.1.2. Ridicarea capacelor				
1021	RpAcF01 A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	1,000	297,47 72,08	297,47 72,08
Total Ridicarea capacelor						297,47
Incluziv salariu						72,08
		35.1.3. Acostamente (fara rigole)				
1022	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	877,54 0,00	434,38 0,00
1023	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	86,625	11,87 0,00	1 028,49 0,00
1024	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,450	1 414,80 0,00	636,66 0,00
1025	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,500	89,78 0,00	224,44 0,00
1026	DI115 п.	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,000	45,30	11 324,03

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				1,83	456,96
Total Acostamente (fara rigole)						13 648,00
Incluziv salariu						456,96
Total Str,Eminescu L-250m						421 180,50
Incluziv salariu						14 670,16
		35.2. Str.Trandafirelor L-530m				
		35.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1027	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,095	1 320,53 0,00	125,45 0,00
1028	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,095	1 044,95 0,00	99,27 0,00
1029	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,095	760,32 0,00	72,23 0,00
1030	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	14,310	11,87 0,00	169,91 0,00
1031	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,850	62,70 0,00	1 495,39 0,00
1032	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,850	8 562,59 284,84	204 217,71 6 793,44
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						206 179,96
Incluziv salariu						6 793,44
		35.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1033	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	1,749	877,49	1 534,73

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
1034	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	306,075	11,87 0,00	3 634,04 0,00
1035	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,590	1 414,79 0,00	2 249,51 0,00
1036	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,600	89,78 0,00	951,62 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						8 369,90
Incluziv salariu						0,00
Total Str.Trandafirelor L-530m						214 549,86
Incluziv salariu						6 793,44
		35.3. Str.Florilor L-50m 35.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1037	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,009	1 320,00 0,00	11,88 0,00
1038	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,009	1 045,56 0,00	9,41 0,00
1039	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,009	758,89 0,00	6,83 0,00
1040	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	1,350	11,87 0,00	16,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1041	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,250	62,70 0,00	141,07 0,00
1042	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,250	8 562,58 284,84	19 265,81 640,89
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						19 451,03
Incluziv salariu						640,89
		35.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1043	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,165	877,64 0,00	144,81 0,00
1044	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	28,875	11,87 0,00	342,83 0,00
1045	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,150	1 414,73 0,00	212,21 0,00
1046	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	89,78 0,00	89,78 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						789,63
Incluziv salariu						0,00
Total Str.Florilor L-50m						20 240,66
Incluziv salariu						640,89
		35.4. Str.Ion Creanga L-90m				
		35.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1047	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000;	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,016	1 321,25 0,00	21,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
1048	TsC22J1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,016	1 045,00 0,00	16,72 0,00
1049	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,016	760,62 0,00	12,17 0,00
1050	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	2,430	11,88 0,00	28,86 0,00
1051	DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,050	62,70 0,00	253,93 0,00
1052	DI134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,050	8 562,59 284,84	34 678,48 1 153,60
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						35 011,30
Incluziv salariu						1 153,60
		35.4.2. Acostamente (fara rigole)				
1053	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,297	877,58 0,00	260,64 0,00
1054	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	51,975	11,87 0,00	617,09 0,00
1055	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,270	1 414,67 0,00	381,96 0,00
1056	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	1,800	89,77 0,00	161,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
Total Acostamente (fara rigole)						1 421,28
Incluziv salariu						0,00
Total Str.Ion Creanga L-90m						36 432,58
Incluziv salariu						1 153,60
Total S.Zastinca						692 403,60
Incluziv salariu						23 258,09
Cheltuieli directe			lei		24 579 203,42	
Asigurari sociale si medicale (II3) * 22,5 %			22,50 %		203 300,19	
Total II3+Asigur			100,00 +		24 782 503,61	
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %			14,50 %		3 593 463,03	
Total II3+Asigur+Cheltu			100,00 +		28 375 966,64	
Beneficiul de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %			6,00 %		1 702 558,00	
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi			100,00 +		30 078 524,64	
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %			20,00 %		6 015 704,93	
Total deviz:						36 094 229,57
Incluziv salariu						903 556,42

Intocmit	<u>M. Cuiban</u> (funcția, semnătura)
Verificat	<u>V. Cebotarean</u> (funcția, semnătura)