

Инвестор
Объект

Lucrari de reparare a drumurilor in s. Valea Perjei


Каталог единичных расценок к объекту

Ремонт (развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. пер. Калинина				
1	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта)	100m2			75,50
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,50
2	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка и погрузка глины с карьера в автотранспорт экскаватором)	100 m3			674,63
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,63
3	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			15,90
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	150,00	15,90
4	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			75,50
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,50
5	D4A06	Strat de agregate naturale cilindrate,	m3			68,56



1	2	3	4	5	6	7
	B2	avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) песок заказчика				
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	0,00	0,00
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,26
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,21
6	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка и погрузка песка экскаватором с карьера в автотранспорт)	100 m3			674,40
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,40
7	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка песка автосамосвалом грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			15,90
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	150,00	15,90
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2			8 115,76
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	30,00	148,19
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	310,00	465,00
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,00	310,00
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,50	40,50
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,67
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,50
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,95
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,60
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	100,00	41,35
	2. U.I. Димитрова					
9	TsE05	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2			75,76



1	2	3	4	5	6	7
	B	platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта)				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,76
10	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) песок заказчика	m3			68,55
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	0,00	0,00
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,24
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,22
11	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка и погрузка песка экскаватором с карьера в автотранспорт)	100 m3			676,12
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,12
12	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка песка автосамосвалом грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			15,90
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	150,00	15,90
13	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			8 115,52
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	30,00	148,18
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	310,00	465,00
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,00	310,00
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00
	41001461 02896	Apă industrială in cisterne pt. lucrari de instalare terasam.	m3	3,0000	13,50	40,50
	29522200	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,47



1	2	3	4	5	6	7
	03546					
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,65
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,90
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,45
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	100,00	41,37
		3. пер. Попова				
14	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта)	100m2			75,62
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,62
15	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка и погрузка глины с карьера в автотранспорт экскаватором)	100 m3			675,47
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,47
16	TsI51 A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km (Транспортировка глины автосамосвалом грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)	t			13,65
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0910	150,00	13,65
17	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта)	100m2			75,56
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,56
18	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укрепление) песок заказчика	m3			68,56
	29522200 12800	Pavaj	h-omf	0,3700	30,00	11,10




1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	0,00	0,00
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	250,00	38,25
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0480	400,00	19,21
19	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка и погрузка песка экскаватором с карьера в автотранспорт)	100 m3			674,55
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,55
20	TsI51 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			15,90
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	150,00	15,90
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			8 115,87
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	30,00	148,19
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1.5000	310,00	465,00
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,00	310,00
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,50	40,50
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,83
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,38
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,96
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,58
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	100,00	41,43
		4. ул. Садовая				
22	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта)	100m2			75,64
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,64



1	2	3	4	5	6	7
23	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) песок заказчика	m3			68,55
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	0,00	0,00
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
24	TsC03 F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка и погрузка песка экскаватором с карьера в автотранспорт)	100 m3			675,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
25	TsI51 A3	Transportarea pămîntului cu autobasculantă la distanță de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			11,40
	34105400 00006	Autobasculantă	h-ut	0,0760	150,00	11,40
26	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2			8 115,93
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	30,00	148,21
	14111222 01661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 858,92
	14111222 017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	310,00	465,08
	14111222 01645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	310,00	310,00
	11202062 010361	Săvura	m3	1,0000	200,00	200,00
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,50	40,50
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,83
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,45
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,53
	34105400 05603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de încălzire	h-ut	0,4140	100,00	41,40
27	TsE05	5. у.п. Юбилейная Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP	100m2			75,56



1	2	3	4	5	6	7
	B	a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта)				
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,56
28	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) песок заказчика	m3			68,55
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	0,00	0,00
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vîlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
29	TsC03 F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка и погрузка песка экскаватором с карьера в автотранспорт)	100 m3			674,50
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,50
30	TsI51 A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă la distanță de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			15,90
	34105400 00006	Autobasculantă	h-ut	0,1060	150,00	15,90
31	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			8 128,65
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	30,00	148,19
	14111222 01661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222 017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	310,00	465,00
	14111222 01645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	310,00	310,00
	11202062 01661	Săvura	m3	1,0000	200,00	200,00
	14111222 01661	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri terasam.	m3	3,0000	13,50	40,50



1	2	3	4	5	6	7
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,98
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,49
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	100,00	41,39
32	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (устройство канав длиной = 660 м/п)	100 m3			131,25
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	29522600 03552	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,45



Оферта

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)