

Îmbrăcămintă din beton asfaltic L 162 M 5 Corlăteni - Singureni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 316 983,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia partii carosabile cu asfalt				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	55,500	7,01 0,00	389,20 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	410,000	212,15 17,92	86 982,02 7 347,78
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	5 550,00 0	2,29 1,54	12 692,85 8 530,35
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,430	8 300,93 0,00	3 569,40 0,00
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	68,600	1 280,86 6,46	87 866,96 442,96
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,330	8 354,35 0,00	27 820,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 550,00 0	125,05 1,54	694 004,35 8 530,35
Total Reparatia partii carosabile cu asfalt						913 324,78
Incluziv salariu						24 851,44
		2. Consolidarea acostamentelor				
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,500	47,14 0,00	495,00 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma	100 m3	1,050	853,81 0,00	896,50 0,00
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 050,00 0	27,12 0,97	28 474,84 1 023,03
Total Consolidarea acostamentelor						29 866,34
Incluziv salariu						1 023,03
Прямые затраты			lei		943 191,12	
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		5 821,76	
Total ПЗ+CASM			100,00 +		949 012,88	
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %			14,50 %		137 606,87	
Total Total+CI			100,00 +		1 086 619,75	
Beneficiu (Total) * 1 %			1,00 %		10 866,20	
Total Total+B			100,00 +		1 097 485,95	
TVA (Total) * 20 %			20,00 %		219 497,19	

Total deviz:

1 316 983,14

Incluziv salariu

25 874,47

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)