

**Lucrari de reparatie a drumului  
L511.1 de acces spre s.Horodca,  
com.Dragusenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse  
Reparatia**

Valoarea de deviz 395 184,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	448,00	57,66	25 831,68
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,832	57,66	1 604,79
<b>Total manopera</b>						<b>27 436,47</b>

**Materiale:**

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	57,12	176,68	10 091,96
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	711,20	153,09	108 877,61
3.	14211022005251	Savura	m3	143,92	93,33	13 432,05
4.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	140,00	20,83	2 916,20
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>135 317,82</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	43,736	428,32	18 733,00
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	25,906	288,17	7 465,22
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	144,48	288,17	41 634,80
4.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	20,817	321,24	6 687,25
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	54,734	342,59	18 751,32
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,00	387,63	5 426,82
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>98 698,42</b>

Total	Lei	261 452,71
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	6 173,21
Transportarea	10 %	13 531,78
Total		281 157,70
Cheltuieli de regie	10,5 %	29 521,56
Total		310 679,26
Beneficiu de deviz	6 %	18 640,76

Total		329 320,02
TVA	20 %	65 864,00
<b>Total deviz:</b>		<b>395 184,02</b>


Intocmit

*Director, Volgăciuc V. Ulysh*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a drumului L511.1 Investitor  
de acces spre s.Horodca, com.Dragusenii Noi

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Drum local L=933.00 m B=4.0m</b>						
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 546,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	428,32	1 546,24
2	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			1 619,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	57,66	286,57
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	4,6260	288,17	1 333,07
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=0.15m	m3			389,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	14211022005251	Savura	m3	0,2570	93,33	23,99
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	176,68	18,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	153,09	194,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,83	5,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	428,32	17,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	288,17	74,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	387,63	9,69
4	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c. pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3			825,59
	2952270007405	Incercator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	321,24	825,59
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			17,13
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	342,59	17,13

APROBAT:

Intocmit  
Director, Volzscine Viorica Wolz  
(functia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

**Lucrari de reparatie a drumului  
L511.1 de acces spre s.Horodca,  
com.Dragusenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL**

**Reparatia**

Valoarea de deviz 395 184,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drum local L=933.00 m B=4.0m</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,600	1 546,24 0,00	8 658,92 0,00
2	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	5,600	1 619,64 286,57	9 070,01 1 604,79
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=0.15m	m3	560,000	389,80 46,13	218 285,21 25 831,68
4	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	8,100	825,59 0,00	6 687,25 0,00
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 094.680	17,13 0,00	18 751,32 0,00
		<i>Total</i>		Lei		261 452,71

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Drum local L=933.00 m B=4.0m Inclusiv salariu</b>				<b>261 452,71 27 436,47</b>

		Total	Lei	261 452,71
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	6 173,21
		Transportarea	10 %	13 531,78
		Total		281 157,70
		Cheltuieli de regie	10,5 %	29 521,56
		Total		310 679,26
		Beneficiu de deviz	6 %	18 640,76
		Total		329 320,02
		TVA	20 %	65 864,00
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>395 184,02</b>
				<b>27 436,47</b>

Intocmit

*Director Volodice Dorce, ady*  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

