

**Reconstructia sistemelor  
edilitare interioare a obiectelor  
Academiei "Stefan cel Mare" a  
MAI, mun.Chisinau, str.SF  
Vineri, 7**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 043/2020-2-2**

**Deviz-oferta № 043/2020-2-2**

**Semnalizarea antincendiului**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b> <b>Capitolul 1.1. Semnalizarea incendiului</b>				
1	10-08-00 1-06	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Bloc de control si comanda INIM Italia Previdia 216)	buc	1,00		
2	10-08-00 1-02	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze(INIM ,Italia IFM16I0)	buc	2,00		
3	10-08-00 1-02	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze(INIM ,Italia IFMR)	buc	1,00		
4	10-08-00 2-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ED 100)	buc	401,00		
5	10-08-00 2-01	Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (ED300)	buc	2,00		
6	10-04-03 1-01	Aparataj, montat separat: Cutie de derivatie de cablu pentru cantitate cleme: 40, (EB0010)	buc	403,00		
7	10-04-06 6-05	Aparataj de perete: Buton manual INIM, Italia EC0020	buc	35,00		
8	10-04-06 6-05	Aparataj de perete: Sonerie INIM,Italia (ES0020RE)	buc	5,00		
9	10-04-00 1-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 ATS-100	compl.	1,00		
10	10-02-01 6-06	Sursa de alimentare de rezerva 12B, HD-PB0301	buc	3,00		
11	10-01-03 9-06	Acumulator 12V/24Ah Ultracell	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
12	10-01-05 5-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m	2,70		
13	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,40		
14	08-02-40 2-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiere, sectiunea firului pina la 6 mm <sup>2</sup> ,	100 m	28,00		
15		Cablu КПСВВНГ-FRLS-2x0,8mm	m	3 180,00		
16		Cablu FTP	m	30,00		
17	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,00		
18		Teava PVH 16mm	m	100,00		
19	08-02-40 9-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,40		
20		Teava din PVC d50mm	m	40,00		
21	08-02-39 0-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. canal 20x10	100 m	28,00		
Cheltuieli directe			lei			
Fondul social			22,50 %			
Transportarea materialelor			7,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Cheltuieli directe			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiul de deviz			6,00 %			
<b>Capitolul 2. Utilaje</b>						
22	Pretul firmei	Panou comanda si control INIM, Italia Previdia 216	buc	1,00		
23		Modul de extindere 16 zone INIM, Italia IFM16IO	buc	2,00		
24		Modul releu INIM ,Italia IFMR	buc	1,00		
25		Avertizoare de fum INIM ,Italia ED 100	buc	401,00		
26		Avertizoare termic INIM ,Italia ED300	buc	2,00		
27		Soclu pentru avertizor de incendiu INIM, Italia EB0010	buc	403,00		
28		Buton manual INIM, Italia EC0020	buc	35,00		
29	Pretul firmei	Stroboscop-sirena INIM, Italia ES0020RE	buc	5,00		
30	Pretul	Radioemitor ATS-100	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	firmei					
31	Pretul firmei	Sursa de alimentare HD-PB0301	buc	3,00		
32	Pretul firmei	Acumulator 12V, Ultracell	buc	2,00		
Cheltuieli directe			lei			
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			

**Total:**

**Total deviz:**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)