

Lucrari de reparatii/ totale a acoperisului Gimnaziul Nicolae Holban

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Работы

Valoarea de deviz 966 014,68 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A - central				
		1.1. Desfaceri si demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 025,74	30,80 28,80	31 592,79 29 541,31
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 025,74	11,70 7,20	12 001,16 7 385,33
		Total Desfaceri si demontari Inclusiv salariu				43 593,95 36 926,64
		1.2. Executarea acporisului				
3	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	225,00	96,97 38,40	21 818,25 8 640,00
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 025,74	105,95 11,80	108 677,17 12 103,73

1	2	3	4	5	6	7
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	15,06	675,88 34,00	10 178,74 512,04
6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	15,06	178,10 10,00	2 682,20 150,60
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 025,74	26,84 10,00	27 526,76 10 257,40
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1 025,74	262,43 48,00	269 179,83 49 235,52
9	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,63	2 097,18 29,20	3 418,40 47,60
10	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire	m2	4,73	978,55 135,20	4 628,53 639,50
11	CK26B	Coame montate la acoperis din tabla profilata	m	92,80	64,35 16,00	5 971,68 1 484,80
12	CK26B	Opritori de zapada montate la acoperis din tabla profilata	m	193,88	64,35 16,00	12 476,18 3 102,08
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	154,00	244,05 12,00	37 583,70 1 848,00
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	100,00	233,01 14,00	23 301,50 1 400,00
		Total Executarea acporisului Inclusiv salariu				527 442,93 89 421,26
		Total Bloc A - central Inclusiv salariu				571 036,88 126 347,90

1	2	3	4	5	6	7
		2. Galeria				
		2.1. Desfaceri si demopntari				
15	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	106,77	30,80 28,80	3 288,52 3 074,98
16	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	106,77	11,70 7,20	1 249,21 768,74
		Total Desfaceri si demopntari Inclusiv salariu				4 537,73 3 843,72
		2.2. Executarea acoperisului				
17	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	67,50	96,97 38,40	6 545,48 2 592,00
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	106,77	105,95 11,80	11 312,43 1 259,89
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,90	675,88 34,00	1 284,17 64,60
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,90	178,10 10,00	338,39 19,00
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	106,77	26,84 10,00	2 865,28 1 067,70
22	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea	m2	106,77	262,43 48,00	28 019,12 5 124,96

1	2	3	4	5	6	7
		doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
23	CK26B	Coame montate la acoperis din tabla profilata	m	7,40	64,35 16,00	476,19 118,40
24	CK26B	Opritori de zapada montate la acoperis din tabla profilata	m	30,66	64,35 16,00	1 972,97 490,56
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	40,00	244,05 12,00	9 762,00 480,00
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	20,00	233,01 14,00	4 660,30 280,00
		Total Executarea acoperisului Inclusiv salariu				67 236,33 11 497,11
		Total Galeria Inclusiv salariu				71 774,06 15 340,83
		3. Copertina				
		3.1. Desfaceri si demontari				
27	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	45,00	32,80 26,80	1 476,00 1 206,00
28	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	45,00	16,50 12,00	742,50 540,00
29	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	29,00	6,60 5,60	191,40 162,40
		Total Desfaceri si demontari Inclusiv salariu				2 409,90 1 908,40
		3.2. Executarea acoperisului				
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	144,90	32,34 1,20	4 686,04 173,88
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,00	103,75 28,00	4 668,75 1 260,00
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	45,00	69,21 19,20	3 114,45 864,00

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade				
33	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	45,00	24,28 3,20	1 092,60 144,00
34	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	45,00	280,22 27,20	12 609,90 1 224,00
35	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	29,00	167,33 44,00	4 852,69 1 276,00
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	29,00	244,05 12,00	7 077,45 348,00
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,00	233,01 14,00	2 330,15 140,00
		Total Executarea acoperisului Inclusiv salariu				40 432,03 5 429,88
		Total Copertina Inclusiv salariu				42 841,93 7 338,28

		Total	lei	685 652,86
		CAS	24,00 %	35 766,48
		Cheltuieli de transport	3,00 %	15 771,34
		Total	100,00 +	737 190,69
		Cheltuieli de regie	5,00 %	36 859,53
		Total	100,00 +	774 050,22
		Beneficiu de deviz	4,00 %	30 962,01
		Total	100,00 +	805 012,23
		TVA	20,00 %	161 002,45
		Total deviz: Inclusiv salariu		966 014,68 149 027,01

Intocmit

Gafton Teodor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)