

**Constructia apeductului magistral
Sarata Razesti-Voinescu-Mingir din
r-nul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL
Constructia apeductului magistral

Valoarea de deviz 1 760 801,11 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. № 4-1-1. Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4κB				
		1.1. Lucrari de constructii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,175	1 127,31 0,00	197,28 0,00
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	17,500	82,42 82,42	1 442,37 1 442,37
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,016	91 301,25 11 301,25	1 460,82 180,82
4		Caramida	buc	210,000	6,50 0,00	1 365,00 0,00
5		Nisip	m3	5,000	320,00 0,00	1 600,00 0,00
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,090	1 127,44 0,00	101,47 0,00
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale	m3	9,000	82,42 82,42	741,79 741,79

1	2	3	4	5	6	7
		liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)				
		<i>Total</i>	Lei			6 908,73
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			567,60
		<i>Transport materiale</i>	4 %			169,80
		<i>Total</i>				7 646,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			764,61
		<i>Total</i>				8 410,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			420,54
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				8 831,28 2 364,98
		1.2. Lucrari de montare				
8	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 40A (ТП-10/0,4кВ)	buc	1,000	324,18 197,13	324,18 197,13
9	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,390	563,36 563,36	219,71 219,71
10	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,390	1 816,85 1 164,08	708,57 453,99
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,160	1 353,69 1 053,62	216,59 168,58
12	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,390	553,15 553,15	215,73 215,73
13		Cablu АПвзБбШп-5x10 mm2	m	55,000	58,00 0,00	3 190,00 0,00
14	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,000	121,31 116,41	242,62 232,82
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-	buc	1,000	328,12 201,38	328,12 201,38

1	2	3	4	5	6	7
		01-63 sau analog				
16	08-03-525-2	Interruptor BH47-29/3/32C sau analog	buc	1,000	419,18 238,77	419,18 238,77
17	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	73,92 73,92	73,92 73,92
18	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32A	buc	1,000	324,18 197,13	324,18 197,13
19	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, OIIC	set	1,000	330,23 254,91	330,23 254,91
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,050	1 353,60 1 053,60	67,68 52,68
21		Cablu BBΓ-4x10 mm2	m	5,000	103,00 0,00	515,00 0,00
22	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,050	11 520,60 2 948,40	576,03 147,42
23	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm	100 m	0,040	17 892,25 3 628,25	715,69 145,13
24	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	3 493,43 704,40	1 048,03 211,32
25	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,210	5 281,10 1 809,86	1 109,03 380,07
		<i>Total</i>	Lei			10 624,49
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			813,77
		<i>Transport materiale</i>	4 %			259,56
		<i>Total</i>				11 697,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			339,07
		<i>Total</i>				12 036,89
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			601,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 638,73 3 390,69
		1.3. Utilaj				
26		Automat BA47-29/3/C40A (TII-10/0,4kB) sau analog	buc	1,000	95,00 0,00	95,00 0,00
27		Dulap BZUM-TF-01-63 sau analog	buc	1,000	1 750,00 0,00	1 750,00 0,00
28		Intreruptor BH32-3P-63A sau analog	buc	1,000	86,00 0,00	86,00 0,00
29		Contor electric ZMG310CR 380B sau analog	buc	1,000	6 525,00 0,00	6 525,00 0,00
30		Automat BA47-29/3/C32A sau analog	buc	1,000	109,00 0,00	109,00 0,00
31		Limitator OIIC1-B-3P sau analog	buc	3,000	400,00 0,00	1 200,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 765,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			117,18
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 882,18
		<i>Total</i>	Lei			31 352,19
		Total № 4-1-1. Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kB Inclusiv salariu				31 352,19 5 755,67
		2. № 4-2-1. Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kB				
		2.1. Lucrari de constructii				
32	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,035	1 126,86 0,00	39,44 0,00
33	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	3,500	82,42 82,42	288,47 288,47
34	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	37,700	53,47	2 015,77

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (защитный козырек)			17,84	672,70
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (защитный козырек)	t	0,038	1 015,00 547,11	38,57 20,79
36		Caramida	buc	42,000	6,50 0,00	273,00 0,00
37		Nisip	m3	1,000	320,00 0,00	320,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 975,25
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			235,67
		<i>Transport materiale</i>	4 %			78,15
		<i>Total</i>				3 289,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			328,92
		<i>Total</i>				3 617,99
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			180,90
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				3 798,89 981,96
		2.2. Lucrari de montare				
38	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B3A sau analog	buc	1,000	185,78 132,55	185,78 132,55
39	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН2/7 electric (de curent continuu) sau analog	buc	1,000	654,36 201,38	654,36 201,38
40	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,000	619,09 197,13	619,09 197,13

1	2	3	4	5	6	7
41		Sina 8/1 sau analog	buc	1,000	11,00 0,00	11,00 0,00
42	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,160	563,38 563,38	90,14 90,14
43	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,160	1 823,56 1 164,06	291,77 186,25
44	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,040	1 353,75 1 053,75	54,15 42,15
45	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,160	553,12 553,12	88,50 88,50
46		Cablu АПвзБбШп-5x6 mm2 sau analog	m	20,000	58,00 0,00	1 160,00 0,00
47	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,000	121,31 116,41	485,24 465,64
48	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,040	13 992,25 3 628,25	559,69 145,13
49	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	0,200	4 687,65 909,20	937,53 181,84
50	08-01-087-2	Placa de trecere din azbociment	m2	2,000	1 605,65 1 045,13	3 211,30 2 090,26
51	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,020	38 358,00 5 285,00	767,16 105,70
		<i>Total</i>	Lei			9 115,71
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			942,40
		<i>Transport materiale</i>	4 %			188,71
		<i>Total</i>				10 246,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			392,67
		<i>Total</i>				10 639,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			531,98
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				11 171,47 3 926,67
		<i>Total</i>	Lei			14 970,36
		Total № 4-2-1. Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kB Inclusiv salariu				14 970,36 4 908,63
		3. № 4-2-2 Retele electrice BJI-0,4 kB				
		3.1. Lucrari de constructii				
52	33-04-003- 1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95	buc	8,000	3 788,89 322,89	30 311,09 2 583,09
53	33-04-003- 2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	5,000	7 761,26 671,26	38 806,32 3 356,32
54	33-04-016- 2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	18,000	229,39 37,39	4 128,96 672,96
55	33-04-016- 5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	18,000	133,24 21,24	2 398,37 382,37
56	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,096	1 127,50 0,00	108,24 0,00
57	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	9,600	82,42 82,42	791,24 791,24
58	33-04-017- 1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA- 4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina	1000 m	0,415	18 834,00 5 543,45	7 816,11 2 300,53

1	2	3	4	5	6	7
		la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului				
59		Cablu CIII-2 -3x35+1x50 mm2 sau analog	m	440,000	66,00 0,00	29 040,00 0,00
60		Banda F2007 sau analog	m	24,000	14,20 0,00	340,80 0,00
61		Screpa A200 sau analog	buc	24,000	3,80 0,00	91,20 0,00
62		Consola CA 1500 sau analog	buc	4,000	40,00 0,00	160,00 0,00
63		Curau CSB sau analog	buc	55,000	5,00 0,00	275,00 0,00
64		Clema de ancoraj "PA 25x100" sau analog	buc	8,000	70,00 0,00	560,00 0,00
65		Clema de perforare "P2x95" sau analog	buc	18,000	32,00 0,00	576,00 0,00
66		Clema PA 1500 sau analog	buc	3,000	85,00 0,00	255,00 0,00
67		Capac CPTAU-16 sau analog	buc	4,000	6,50 0,00	26,00 0,00
68		Armatura BRPF70-150-1F sau analog	buc	2,000	54,00 0,00	108,00 0,00
69		Clema ES 1500 sau analog	buc	9,000	74,00 0,00	666,00 0,00
70		Clema CDR/CN/IS95/UC sau analog	buc	4,000	66,00 0,00	264,00 0,00
71		Clema RDP25CN sau analog	buc	1,000	95,00 0,00	95,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			116 817,33
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			2 420,76
		<i>Transport materiale</i>	4 %			3 458,28
		<i>Total</i>				122 696,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			12 269,64
		<i>Total</i>				134 966,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			6 748,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				141 714,31 10 086,51
		3.2. Lucrari de montare				
72	08-03-526-2	Clema SL11.11 sau analog	buc	3,000	389,19 197,13	1 167,57 591,39
73	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 20 A SV19-25 sau analog	buc	3,000	377,11 99,41	1 131,34 298,24
74	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS sau analog	set	1,000	330,23 254,91	330,23 254,91
75	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63 sau analog	buc	1,000	328,12 201,38	328,12 201,38
76	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	73,92 73,92	73,92 73,92
77	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-20A sau analog	buc	1,000	354,18 238,77	354,18 238,77
78	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 20A	buc	1,000	208,08 132,55	208,08 132,55
79	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m	0,020	9 900,00 2 948,50	198,00 58,97
80	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	3 493,43 704,40	1 048,03 211,32
81	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,960	5 287,86 1 809,86	5 076,35 1 737,47
		<i>Total</i>	Lei			9 915,82
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			911,74
		<i>Transport materiale</i>	4 %			212,61
		<i>Total</i>				11 040,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			379,89
		<i>Total</i>				11 420,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			571,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				11 991,06 3 798,92
		3.3. Valoarea utilajului				
82		Dulap BZUM-TF-01-63 sau analog	buc	1,000	1 750,00 0,00	1 750,00 0,00
83		Contor electric ZMR110ACE 380B sau analog	buc	1,000	1 625,00 0,00	1 625,00 0,00
84		Interruptor BH32-3P-20A sau analog	buc	1,000	83,00 0,00	83,00 0,00
85		Automat BA88-32-M6-16BH sau analog	buc	1,000	784,00 0,00	784,00 0,00
86		Limitator LVA-440-CS sau analog	buc	3,000	550,00 0,00	1 650,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 892,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			70,70
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				5 962,70
		<i>Total</i>	Lei			159 668,07
		Total № 4-2-2 Retele electrice BJI-0,4 kV Inclusiv salariu				159 668,07 13 885,43
		4. № 4-2-3 Iluminarea exterioare Platforma B				
		4.1. Lucrari de montare				
87	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000	855,25 289,75	855,25 289,75
88	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,010	37 831,00 5 285,00	378,31 52,85
		<i>Total</i>	Lei			1 233,56
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			82,22
		<i>Transport materiale</i>	4 %			34,33
		<i>Total</i>				1 350,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			34,26
		<i>Total</i>				1 384,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			69,22
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 453,59 342,60
		4.2. Lucrari de constructii				
89	33-04-014- 2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01 sau analog	buc	1,000	1 644,58 194,58	1 644,58 194,58
90		Lampa ДРЛ-125 sau analog	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
91		Bratara X20 sau analog	buc	4,000	120,00 0,00	480,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 169,58
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			46,70
		<i>Transport materiale</i>	4 %			63,00
		<i>Total</i>				2 279,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			227,93
		<i>Total</i>				2 507,21
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			125,36
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 632,57 194,58
		<i>Total</i>	Lei			4 086,16
		Total № 4-2-3 Iluminarea exterioare Platforma B Inclusiv salariu				4 086,16 537,18
		5. № 4-3-1. Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kB				
		5.1. Lucrari de constructii				
92	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,053	1 126,98 0,00	59,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
93	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	5,300	82,42 82,42	436,83 436,83
94	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (защитный козырек)	kg	37,700	53,47 17,84	2 015,77 672,70
95	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (защитный козырек)	t	0,038	1 015,00 547,11	38,57 20,79
96	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,016	91 301,25 11 301,25	1 460,82 180,82
97		Caramida	buc	63,000	6,50 0,00	409,50 0,00
98		Nisip	m3	1,500	320,00 0,00	480,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 901,22
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			314,67
		<i>Transport materiale</i>	4 %			141,21
		<i>Total</i>				5 357,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			535,71
		<i>Total</i>				5 892,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			294,64
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				6 187,45 1 311,14
		5.2. Lucrari de montare				
99	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН2/7 sau analog	buc	1,000	654,36 201,38	654,36 201,38

1	2	3	4	5	6	7
100	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B3A sau analog	buc	1,000	185,78 132,55	185,78 132,55
101	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,000	619,09 197,13	619,09 197,13
102		Sina 8/1 sau analog	buc	1,000	11,00 0,00	11,00 0,00
103	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,160	563,38 563,38	90,14 90,14
104	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,160	1 823,56 1 164,06	291,77 186,25
105	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,040	1 353,75 1 053,75	54,15 42,15
106	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,160	553,12 553,12	88,50 88,50
107		Cablu АПВзБ6ШП-5x6 mm2 sau analog	m	20,000	58,00 0,00	1 160,00 0,00
108	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,000	121,31 116,41	485,24 465,64
109	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,040	13 992,25 3 628,25	559,69 145,13
110	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	0,300	4 687,60 909,17	1 406,28 272,75
111	08-01-087-2	Placa de trecere din azbociment sau din otel pentru montarea transformatoarelor de curent, izolatorilor de trecere sau treceri de bare	m2	2,000	1 605,65 1 045,13	3 211,30 2 090,26

1	2	3	4	5	6	7
112	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	3 493,43 704,40	1 048,03 211,32
113	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,410	5 285,32 1 809,85	2 166,98 742,04
114	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,010	38 358,00 5 285,00	383,58 52,85
		<i>Total</i>	Lei			12 415,89
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 180,34
		<i>Transport materiale</i>	4 %			269,92
		<i>Total</i>				13 866,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			491,81
		<i>Total</i>				14 357,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			717,90
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 075,86 4 918,09
		<i>Total</i>	Lei			21 263,31
		Total № 4-3-1. Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kB Inclusiv salariu				21 263,31 6 229,23
		6. № 4-3-2. Retele electrice BJI-0,4 kB 6.1. Lucrari de constructii				
115	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB95-2	buc	2,000	3 788,89 322,88	7 577,77 645,77
116	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea CB95- 2	buc	3,000	7 761,26 671,26	23 283,79 2 013,79
117	33-04-003-3	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele CB95-2	buc	1,000	11 777,99 1 028,99	11 777,99 1 028,99
118	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA	buc	11,000	229,39	2 523,25

1	2	3	4	5	6	7
		0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior			37,39	411,25
119	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	11,000	133,24 21,24	1 465,67 233,67
120	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,096	1 127,50 0,00	108,24 0,00
121	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	9,600	82,42 82,42	791,24 791,24
122	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,420	18 833,95 5 543,45	7 910,26 2 328,25
123		Cablu СИП-2 -3x35+1x50 mm2 sau analog	m	450,000	66,00 0,00	29 700,00 0,00
124		Banda F2007 sau analog	m	44,000	14,20 0,00	624,80 0,00
125		Screpa A200 sau analog	buc	44,000	3,80 0,00	167,20 0,00
126		Consola CA 1500 sau analog	buc	3,000	40,00 0,00	120,00 0,00
127		Curau CSB sau analog	buc	78,000	5,00 0,00	390,00 0,00
128		Clema de ancoraj "PA 25x100" sau analog	buc	3,000	70,00 0,00	210,00 0,00
129		Clema de perforare "P2x95" sau analog	buc	13,000	32,00 0,00	416,00 0,00
130		Clema PA 1500 sau analog	buc	1,000	85,00 0,00	85,00 0,00
131		Clema ES 1500 sau analog	buc	21,000	74,00 0,00	1 554,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
132		Capac CPTAU-16 sau analog	buc	4,000	6,50 0,00	26,00 0,00
133		Capac CPTAU-54 sau analog	buc	1,000	25,00 0,00	25,00 0,00
134		Capac CPTAU-70 sau analog	buc	3,000	30,00 0,00	90,00 0,00
135		Armatura BRPF70-150-1F sau analog	buc	3,000	54,00 0,00	162,00 0,00
136		Уплотнитель RDSS75+CIPS75 sau analog	buc	1,000	550,00 0,00	550,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			89 558,21
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 788,71
		<i>Transport materiale</i>	4 %			2 684,80
		<i>Total</i>				94 031,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			9 403,17
		<i>Total</i>				103 434,89
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			5 171,75
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				108 606,64 7 452,96
		6.2. Lucrari de montare				
137	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA88-32-M6-160H 25A (сущ. ТП-10/0,4кВ №910Е) sau analog	buc	1,000	208,08 132,55	208,08 132,55
138	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63 sau analog	buc	1,000	328,12 201,38	328,12 201,38
139	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	73,92 73,92	73,92 73,92
140	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-20A sau analog	buc	1,000	354,18 238,77	354,18 238,77
141	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 20A	buc	1,000	208,08 132,55	208,08 132,55

1	2	3	4	5	6	7
142	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS sau analog	set	1,000	330,23 254,91	330,23 254,91
143	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,080	1 353,62 1 053,62	108,29 84,29
144		Cablu BBΓ-3x4 mm2 sau analog	m	8,000	31,00 0,00	248,00 0,00
145	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m	0,080	9 938,12 2 948,50	795,05 235,88
146	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	3 493,43 704,40	1 048,03 211,32
147	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,960	5 287,86 1 809,86	5 076,35 1 737,47
		<i>Total</i>	Lei			8 778,33
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			792,73
		<i>Transport materiale</i>	4 %			182,84
		<i>Total</i>				9 753,90
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			330,30
		<i>Total</i>				10 084,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			504,22
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				10 588,42 3 303,04
		6.3. Utilaj				
148		Automat BA88-32-M6-160H 25A (сущ. ТП-10/0,4кВ №910Е) sau analog	buc	1,000	1 025,00 0,00	1 025,00 0,00
149		Dulap BZUM-TF-01-63 sau analog	buc	1,000	1 750,00 0,00	1 750,00 0,00
150		Contor electric ZMG310CR 380B sau analog	buc	1,000	6 525,00 0,00	6 525,00 0,00
151		Interruptor BH32-3P-20A sau analog	buc	1,000	83,00 0,00	83,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
152		Automat BA88-32-M6-16BH sau analog	buc	1,000	784,00 0,00	784,00 0,00
153		Limitator LVA-440-CS sau analog	buc	3,000	550,00 0,00	1 650,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			11 817,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			141,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				11 958,80
		<i>Total</i>	Lei			131 153,86
		Total № 4-3-2. Retele electrice БЛ-0,4 кВ Inclusiv salariu				131 153,86 10 756,00
		7. № 4-3-3. Iluminarea exterioare				
		7.1. Lucrari de montare				
154	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,100	476,70 476,70	47,67 47,67
155	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100	199,40 194,60	19,94 19,46
156		Conductor ПБ-1x1.5 mm2 sau analog	m	20,000	4,40 0,00	88,00 0,00
157	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,060	16 801,17 2 617,00	1 008,07 157,02
158	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,040	13 992,25 3 628,25	559,69 145,13
159	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000	855,25 289,75	855,25 289,75
160	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,010	37 831,00 5 285,00	378,31 52,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 956,93
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			170,85
		<i>Transport materiale</i>	4 %			59,55
		<i>Total</i>				3 187,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			71,19
		<i>Total</i>				3 258,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			162,93
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 421,45 711,88
		7.2. Lucrari de constructii				
161	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01 sau analog	buc	1,000	1 644,58 194,58	1 644,58 194,58
162		Lampa ДРЛ-125 sau analog	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
163		Bratara X20 sau analog	buc	4,000	120,00 0,00	480,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 169,58
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			46,70
		<i>Transport materiale</i>	4 %			63,00
		<i>Total</i>				2 279,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			227,93
		<i>Total</i>				2 507,21
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			125,36
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 632,57 194,58
		<i>Total</i>	Lei			6 054,02
		Total № 4-3-3. Iluminarea exterioare Inclusiv salariu				6 054,02 906,46
		8. № 7-1-1 Amenajarea teritoriului. Pltforma A				
		8.1. Sistematizare verticala				

1	2	3	4	5	6	7
164	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Scoaterea stratului de sol fertil h=0.5m)	100 m3	1,000	544,50 0,00	544,50 0,00
165	TsC22A1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 5 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I	100 m3	1,000	1 197,00 0,00	1 197,00 0,00
166	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Corectia solului fertil)	100 m3	1,000	544,50 0,00	544,50 0,00
167	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie)	100 m3	0,760	693,00 0,00	526,68 0,00
168	TsC22D1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,760	1 440,00 0,00	1 094,40 0,00
169	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (neajuns de sol)	100 m3	0,635	1 237,46 0,00	785,79 0,00
170	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	108,000	25,60 0,00	2 764,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 457,67
		Total Sistematie verticala Inclusiv salariu				7 457,67
		8.2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic -218m2				
171	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de	100	0,650	1 871,55	1 216,51

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	m3		749,43	487,13
172	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	21,800	539,56 31,44	11 762,33 685,37
173	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	32,700	572,85 25,49	18 732,07 833,56
174	DB16H K=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica	m2	218,000	394,84 8,50	86 074,04 1 852,35
175	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15	m	100,000	293,13 50,13	29 313,23 5 013,23
		<i>Total</i>	Lei			147 098,18
		Total Imbracaminte de drum din beton asfaltic -218m2 Inclusiv salariu				147 098,18 8 871,64
		<i>Total</i>	Lei			154 555,85
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			2 129,19
		<i>Transport materiale</i>	4 %			5 169,83
		<i>Total</i>				161 854,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			16 185,49
		<i>Total</i>				178 040,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			8 902,01
		Total № 7-1-1 Amenajarea teritoriului. Pltforma A Inclusiv salariu				186 942,37 8 871,64
		9. № 7-2-1 Amenajarea teritoriului. Pltforma B				

1	2	3	4	5	6	7
		9.1. Sistematizare verticala				
176	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie)	100 m3	0,400	693,00 0,00	277,20 0,00
177	TsC22D1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,400	1 440,00 0,00	576,00 0,00
178	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Rigola de evacuarea apei)	100 m3	0,060	1 127,50 0,00	67,65 0,00
179	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,060	693,00 0,00	41,58 0,00
180	TsC22D1 K=9	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,060	3 240,00 0,00	194,40 0,00
181	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (neajuns de sol)	100 m3	0,070	1 237,43 0,00	86,62 0,00
182	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	11,900	20,00 0,00	238,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 481,45
		Total Sistematizare verticala Inclusiv salariu				1 481,45
		9.2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic -103.5m2				

1	2	3	4	5	6	7
183	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,310	1 871,55 749,42	580,18 232,32
184	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	10,350	539,56 31,44	5 584,40 325,39
185	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	15,520	572,85 25,49	8 890,56 395,62
186	DB16H K=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica	m2	103,500	394,84 8,50	40 865,44 879,44
187	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15	m	70,000	293,13 50,13	20 519,26 3 509,26
		<i>Total</i>	Lei			76 439,84
		Total Imbracaminte de drum din beton asfaltic -103.5m2 Inclusiv salariu				76 439,84 5 342,03
		9.3. Rigola din beton (64m)				
188	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,600	553,48 84,12	885,57 134,59
189	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Beton B15	m3	6,400	2 657,35 382,37	17 007,01 2 447,14
190	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	32,000	179,31 101,96	5 737,79 3 262,85

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
191	TsC54C	Umplutura cu pietris-4m2	m3	0,400	553,48 84,12	221,39 33,65
192	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier (Cascada din beton ciclopiant-4buc)	m3	0,720	1 950,04 314,39	1 404,03 226,36
		<i>Total</i>	Lei			25 255,79
		Total Rigola din beton (64m) Inclusiv salariu				25 255,79 6 104,59
		9.4. Gardul metalic (66sectii-165m)				
193	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d=5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 66 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 67 buc; capac patrat 60*60 - 67buc; element de fixare ECO 40 zincat - 264buc; beton M150 - 4.82 m3)	m	165,000	575,99 114,71	95 038,67 18 927,07
194	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	7,400	1 438,34 145,30	10 643,73 1 075,22
195	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	1,500	1 573,67 145,30	2 360,51 217,95
196	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Umplutura din sirma ghimpata	kg	59,400	53,51 17,84	3 178,27 1 059,91
197	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	76,030	53,51 17,84	4 068,07 1 356,65

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel				
198	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,135	1 297,63 547,19	175,18 73,87
		<i>Total</i>	Lei			115 464,43
		Total Gardul metalic (66sectii-165m) Inclusiv salariu				115 464,43 22 710,67
		9.5. Spatii verzi				
199	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,280	2 088,00 0,00	584,64 0,00
200	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,620	1 575,00 0,00	976,50 0,00
201	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	28,000	1,23 1,23	34,50 34,50
202	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	62,000	0,75 0,75	46,36 46,36
203	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Artar	buc	28,000	234,64 24,64	6 569,96 689,96
204	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	62,000	186,60 30,59	11 569,41 1 896,53
205	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	16,920	884,76 409,56	14 970,06 6 929,68
206	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,950	561,84 441,84	533,75 419,75
		<i>Total</i>	Lei			35 285,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				35 285,18 10 016,78
		<i>Total</i>	Lei			253 926,69
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			10 601,78
		<i>Transport materiale</i>	4 %			8 049,26
		<i>Total</i>				272 577,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			27 257,78
		<i>Total</i>				299 835,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			14 991,77
		Total № 7-2-1 Amenajarea teritoriului. Pltforma B Inclusiv salariu				314 827,28 44 174,07
		10. № 7-3-1 Amenajarea teritoriului. Pltforma C				
		10.1. Sistematizare verticala				
207	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Scoaterea stratului de sol fertil h=0.5m)	100 m3	2,500	544,50 0,00	1 361,25 0,00
208	TsC22A1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 5 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I	100 m3	2,500	1 197,00 0,00	2 992,50 0,00
209	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Corectia solului fertil)	100 m3	2,500	544,50 0,00	1 361,25 0,00
210	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutier)	100 m3	0,830	693,00 0,00	575,19 0,00
211	TsC22D1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,830	1 440,00 0,00	1 195,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
212	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Rigola de evacuarea apei)	100 m3	0,020	1 127,50 0,00	22,55 0,00
213	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,020	693,00 0,00	13,86 0,00
214	TsC22D1 K=9	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,020	3 240,00 0,00	64,80 0,00
215	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguirea a suprafetelor)	100 m3	6,300	1 669,10 0,00	10 515,33 0,00
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol)	100 m3	7,965	1 237,50 0,00	9 856,72 0,00
217	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1 354,000	25,60 0,00	34 662,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			62 621,05
		Total Sistematizare verticala Inclusiv salariu				62 621,05
		10.2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic -212m2				
218	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	0,640	1 871,56 749,44	1 197,80 479,64

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv				
219	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	21,200	539,56 31,44	11 438,58 666,50
220	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	31,800	572,85 25,49	18 216,50 810,61
221	DB16H K=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica	m2	212,000	394,83 8,50	83 705,01 1 801,36
222	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15	m	80,000	293,13 50,13	23 450,58 4 010,58
		<i>Total</i>	Lei			138 008,47
		Total Imbracaminte de drum din beton asfaltic -212m2 Inclusiv salariu				138 008,47 7 768,69
		10.3. Rigola din beton (62.5m)				
223	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,560	553,49 84,12	863,44 131,23
224	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Beton B15	m3	6,250	2 657,34 382,36	16 608,37 2 389,78
225	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	31,250	179,31 101,96	5 603,31 3 186,38
226	TsC54C	Umplutura cu pietris-4m2	m3	0,400	553,48 84,12	221,39 33,65
		<i>Total</i>	Lei			23 296,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Rigola din beton (62.5m) Inclusiv salariu				23 296,51 5 741,04
		10.4. Gardul metalic (69sectii- 171.6m)				
227	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d=5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 69 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 70 buc; capac patrat 60*60 - 70buc; element de fixare ECO 40 zincat - 276buc; beton M150 - 4.97 m3)	m	171,600	577,50 114,71	99 098,74 19 684,14
228	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	7,400	1 438,34 145,30	10 643,73 1 075,22
229	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	1,500	1 573,67 145,30	2 360,51 217,95
230	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Umplutura din sirma ghimpata	kg	62,100	53,51 17,84	3 322,74 1 108,10
231	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel	kg	79,500	53,51 17,84	4 253,74 1 418,57
232	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,142	1 297,75 547,25	184,28 77,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			119 863,74
		Total Gardul metalic (69sectii-171.6m) Inclusiv salariu				119 863,74 23 581,69
		10.5. Spatii verzi				
233	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,300	2 088,00 0,00	626,40 0,00
234	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,650	1 575,00 0,00	1 023,75 0,00
235	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	30,000	1,23 1,23	36,96 36,96
236	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	65,000	0,75 0,75	48,60 48,60
237	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Artar	buc	30,000	234,64 24,64	7 039,24 739,24
238	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	65,000	186,60 30,59	12 129,22 1 988,30
239	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	15,170	884,76 409,56	13 421,74 6 212,96
240	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,250	561,84 441,84	702,30 552,30
		<i>Total</i>	Lei			35 028,21
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				35 028,21 9 578,36
		<i>Total</i>	Lei			378 817,98
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			11 200,75
		<i>Transport materiale</i>	4 %			10 318,78
		<i>Total</i>				400 337,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			40 033,76
		<i>Total</i>				440 371,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			22 018,57
		Total № 7-3-1 Amenajarea teritoriului. Pltforma C Inklusiv salariu				462 389,84 46 669,78
		11. № 0 Lucrari topogeodezice				
241		Pichetarea traseului	set	1,000	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00
242		Topografia de executie, efectuata de o firma licentiata in domeniul prospectiunilor topogeodezice. Prezentata in 3 exemplare fizice si in format DWG	set	1,000	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00
		<i>Total</i>	Lei			94 000,00
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			22 560,00
		<i>Total</i>				116 560,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			11 656,00
		<i>Total</i>				128 216,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			6 410,80
		Total № 0 Lucrari topogeodezice Inklusiv salariu				134 626,80 94 000,00

		Total	Lei	1 467 334,26
		TVA	20 %	293 466,85
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 760 801,11 236 694,09

Intocmit

SA "DARNIC-GAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)