

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție:
ocds-b3wdp1-MD-1614864327409
Denumirea licitației: Servicii de întreținere periodică și reparația curentă a drumurilor

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate a de măsură	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta(pietriș) de 10 cm	m2	1,00	58,57	70,28	58,57	70,28	4 luni după înregistrarea contractului	
DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II	100m3	1,00	6 940,63	8 328,76	6940,63	8 328,76	4 luni după înregistrarea contractului	
TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21- 0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100m3	1,00	1 136,55	1363,86	1136,55	1363,86	4 luni după înregistrarea contractului	

	umiditate naturala descarcare auto teren catg. II(încărcarea pământului)								
TsI51A2	Transportarea pamântului cu autobasculanta de 10t la distanța de 2 km	t	1,00	9,12	10,94	9,12	10,94	4 luni după înregistrarea contractului	
DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pîna la 1m2: grosime 5 cm	m2	1,00	254,22	305,06	254,22	305,06	4 luni după înregistrarea contractului	
CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C15/12 (Bc15/B200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)= 1,015	m3	1,00	1 567,10	1 880,52	1 567,10	1 880,52	4 luni după înregistrarea contractului	
CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U, țeava D 600 mm prefabricate din beton armat pentru canale , podete (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc	1,00	3 627,32	4 352,78	3 627,32	4 352,78	4luni după înregistrarea contractului	

DI109	Decaparea macanizata a imbracaminei din beton asfaltic	m3	1,00	582,08	698,50	582,08	698,50	4luni după înregistrarea contractului	
DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului executat cu autogredere, pe adincimea necesara, insa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100m3	1,00	1 023,39	1 228,07	1 023,39	1 228,07	4 luni după înregistrarea contractului	
DI89A	Reparația drumurilor împietruite : fara adaos de material Коэффициент к осн. зарплате=0,50 Коэффициент к стоимоисти материалов = 0,60 Коэффициент к стоимасти эксплуатации машин = 0,80	100 m2	1,00	1 309,82	1 571,78	1 309,82	1 571,78	4 luni după înregistrarea contractului	
RpD09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace	m2	1,00	28,63	34,36	28,63	34,36	4 luni după înregistrarea contractului	

	mecanice Коэффициент к трудозатратам = 0,50 Коэффициент к материалам = 0,60 Коэффициент к машинам =0,80								
RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impetruite executate mecanic cu autograder	m2	1,00	0,32	0,38	0,32	0,38	4 luni după înregistrarea contractului	
RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de întreținere (pietris, balast sau piatra sparta) și cilindarea lor cu autogreder	m3	1,00	947,42	1 136,90	947,42	1 136,90	4 luni după înregistrarea contractului	
DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	1,00	38,89	46,67	38,89	46,67	4 luni după înregistrarea contractului	
DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	8 047,61	9 657,13	8 047,61	9 657,13	4 luni după înregistrarea contractului	
DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mărunte,	m2	1,00	185,48	222,58	185,48	222,58	4 luni după înregistrarea	

	executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică Коэффициент к материалам=1,25							contractului	
DI70A	Deplasarea MAN-Tral de la locul încarcării la locul de lucru și înapoi	1km	1,00	27,3	32,76	27,3	32,76	4 luni după înregistrarea contractului	
TsC02B1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II	100m3	1,00	1 046,02	1 255,22	1 046,02	1 255,22	4 luni după înregistrarea contractului	
TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 3 km	t	1,00	10,38	12,46	10,38	12,46	4 luni după înregistrarea contractului	
	Servicii de întreținerea de rutină a drumurilor								
DI139A	Profilarea părții carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de până la 175 cp. Nota: 1km de drum =7000m2	1 km	1,00	533,53	640,24	533,53	640,24	4 luni după înregistrarea contractului	

	(профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с Примечание: * 1 km дороги=7000m2)								
TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	1,00	56,01	67,21	56,01	67,21	4 luni după înregistrarea contractului	
TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	1,00	45,16	54,19	45,16	54,19	4luni după înregistrarea contractului	
TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi și tari	100m2	1,00	21,54	25,85	21,54	25,85	4 luni după înregistrarea contractului	
TsH75B	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in condiții restrinse de lucru cu diametru 11-30cm	buc	1,00	2 084,76	2 501,71	2 084,76	2 501,71	4 luni după înregistrarea contractului	
TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30cm (k=0,5) Коэффициент к	buc	1,00	664,67	797,6	664,67	797,6	4 luni după înregistrarea contractului	

	трудозатратам= 0,50								
TsG04B	Defrișarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafețelor de tufișuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi , in afara sau in zona lucrarilor, tufișurilor și arbustii fiind de esente foiase	ha	1,00	1 520,6	1 824,72	1 520,6	1 824,72	4 luni după înregistrarea contractului	
RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati cu diametrul pina la 10cm	buc	1,00	46,48	55,78	46,48	55,78	4 luni după înregistrarea contractului	
DI140A	Cosirea vegetației pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	1,00	17,28	20,74	17,28	20,74	4 luni după înregistrarea contractului	
DI06A	Repararea crăpăturilor, mai largi de 5 mm, în îmbrăcămînți bituminoase, executate cu mortar asfaltic	m	1,00	100,84	121,00	100,84	121,00	4 luni după înregistrarea contractului	
TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t. la	t	1,00	11,68	14,02	11,68	14,02	4 luni după înregistrarea	

	distanța de : 4 km							contractului	
	Servicii pentru asigurarea securității circulației rutiere								
DA08D2	Strat de pamint lutos stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proporția acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 20 cm dupa compactare , cu nisip	m2	1,00	43,89	52,67	43,89	52,67	4 luni după înregistrarea contractului	
DI08A	Întreținerea rosturilor și colmatarea crăpăturilor, la îmbrăcămînți cu liante hidraulice, folosind mastic bituminos	m	1,00	25,37	30,44	25,37	30,44	4 luni după înregistrarea contractului	
DA13B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,00	88,74	106,49	88,74	106,49	4 luni după înregistrarea contractului	
DI108	Aplicarea startului de egalizare din beton asfaltic fără utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(manual)	t	1,00	1 549,82	1 859,78	1 549,82	1 859,78	4 luni după înregistrarea contractului	
DF22A	Deplantarea stîlpilor pentru indicatoare de circulație rutiera	buc	1,00	15,27	18,32	15,27	18,32	4 luni după înregistrarea contractului	

DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulație rutieră	buc	1,00	15,27	18,32	15,27	18,32	4 luni după înregistrarea contractului	
DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stâlpi gata plantati	buc	1,00	4 872,53	5 847,04	4 872,53	5 847,04	4 luni după înregistrarea contractului	
DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stâlp gata plantat	buc	1,00	1 007,18	1 208,62	1 007,18	1 208,62	4 luni după înregistrarea contractului	
DF57B	Executarea rugozității artificiale la drum(”polișist întins”) pe partea carosabilă din elemente prefabricate – demonstabile: medii, lungime 1500mm	buc	1,00	1 903,25	2 283,9	1 903,25	2 283,9	4 luni după înregistrarea contractului	
DF53A	Vosirea stâlpilor și a părții subterane a fundațiilor, indicatoarelor rutiere și a panourilor informaționale	buc	1,00	28,10	33,72	28,10	33,72	4 luni după înregistrarea contractului	
DI70A	Deplasarea autocamionului FORD cu 98 cp de la locul incarcarii la locul de lucru și	1 km	1,00	27,29	32,75	27,29	32,75	4 luni după înregistrarea contractului	

	înapoi								
DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	479,59	575,51	479,59	575,51	4 luni după înregistrarea contractului	
DI70A	Deplasarea T-150K cu remorca de la locul incarcarii la locul de lucru și înapoi	1 km	1,00	27,29	32,75	27,29	32,75	4 luni după înregistrarea contractului	
DF09E	Parapet metalic deformabil tip A, cu lise metalice si stîlp din beton armat prefabricat	m	1,00	2 931,84	3 518,21	2 931,84	3 518,21	4 luni după înregistrarea contractului	
DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduri	m	1,00	2 238,97	2 686,76	2 238,97	2 686,76	4 luni după înregistrarea contractului	
DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1,00	130,05	156,06	130,05	156,06	4 luni după înregistrarea contractului	
DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email de microbile de sticlă	1 km	1,00	4 141,68	4 970,02	4 141,68	4 970,02	4 luni după înregistrarea contractului	

	TOTAL			51 469,53	61 763,43				
--	-------	--	--	-----------	-----------	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Sergiu Drangoi** În calitate de: **Director Interimar**

Ofertantul: **S.A. „Drumuri Cahul”** Adresa: **mun.Cahul, str. M.Viteazul, nr.25**