

**Retele exterioare de canalizare si
statia de epurare a apei in s.
Bugeac, r-nul Comrat**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 09
Platforma statia dizel. Rezistenta

Valoarea de deviz 5 686,63 lei

Intocmit in prețuri curente 05.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 09:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	6,7770	30,00	203,310
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,6350	30,00	139,050
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,1895	30,00	125,685
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8080	30,00	84,240
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5646	30,00	46,938
		Total manopera				599,23

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,8520	300,00	855,600
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2074	300,00	362,220
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3121	220,00	288,662
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,400
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0140	3 200,00	44,800
6.	2010237318750	Distantieri	buc	13,9050	3,00	41,715
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,3990	40,00	15,960
8.	2320187315789	Decofrol	kg	0,4788	19,00	9,097
9.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	93,8875	1,60	150,220
10.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	338,0559	1,60	540,889
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,7895	0,00	0,000
12.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	95,0175	18,00	1 710,315
13.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1995	18,00	3,591
14.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9270	18,00	16,686
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3192	36,00	11,491
16.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,1970	1,20	1,436
17.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,1970	1,20	1,436
18.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0200	20,00	0,400
19.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1197	20,00	2,394
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4961	10,00	4,961
21.	4100126202818	Apa	m3	0,2480	10,00	2,480

		Total materiale de construcții				4 070,77
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------------

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,0416	200,00	208,320
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,5208	20,00	10,416
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0615	200,00	12,300
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0310	200,00	6,200
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0646	200,00	12,920
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,0320	20,00	20,640
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0980	100,00	9,800
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3772	20,00	7,544
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4300	100,00	43,000
		Total utilaje de construcții				331,15

Total	лей	5 001,15
Соц. и мед.страхование	22,5 %	134,83
Транспорт	3 %	122,12
Итого		5 258,10
Накладные расходы	3 %	157,73
Итого		5 415,83
Сметная прибыль	5 %	270,80

Total deviz: 5 686,63

Intocmit

SRL "Sud-Terra"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)