

**Lucrări de reparație în incinta Casei
comunitare din s. Hansca din cadrul
Structurii Teritoriale de Asistență Socială
Ialoveni, s. Hansca, r-nul Ialoveni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Lucrări de reparație**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1. Peretii exteriori				
1	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2	12,600
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite in vederea aplicarii protectiei anticorozive	m2	12,600
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.135 kg/m3 gros.100mm (Coltar din aluminiu L-3 m se exclude)	m2	12,600
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	132,900
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti exteriori (Culoarea se va preciza cu beneficiarul)	m2	132,900
6	RpCH31A K=0.5	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru (Pina la 3.5(h) m K=0.5)	m2	132,900
2. Pireul (Otmostka)				
7	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,130
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=100 mm	m3	1,300
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la ziduri de sprigin, scari, etc.	m2	1,450
10	CC03A	Montare plase sudate pina la 3 kg/mp V=13m2x1.79kg/m2=	kg	23,270

1	2	3	4	5
11	DA15A	Fundatie din beton C16/20, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit	m2	13,000
3. Scarile exterioare, acces pentru persoane cu dezabilitati				
12	RpCK42C	Desfacerea teracotei din gresie, placi ceramice, etc	m2	19,800
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la ziduri de sprigin, scari, etc.	m2	1,800
14	CC03A	Montare plase sudate pina la 3 kg/mp $V=17.8m^2 \times 1.79kg/m^2 =$	kg	31,870
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20	m3	1,400
16	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,400
17	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	12,400
4. Lucrari diverse				
18	TRI1AA08F3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 3	t	7,100
19	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	7,100
20	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri menagere solide	t	3,800
21	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	3,800

Intocmit

I.Mesina (Certificat Seria 2024-ED
Nr.0350)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

