

**Edificarea monumentului de for
public "Bustul lui Patelimon
Halippa" in s.Cubolta, r-nul
Singerei. N14/18**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-2-1
Pentru constructii monumentului. (Varianta II)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,840
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (погрузка грунта в авто. вручную)	m3	8,840
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (отвозка)	t	15,030
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,090
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,900
6	CA03G	Beton M250 turnat in fundatii	m3	1,800
7	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii	kg	12,620
8	CC03C	Montare plase sudate	kg	10,350
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,800
10	CP01B	Pastament din piatra de cosouti	buc	1,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.