

# DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisului

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ LOCAL № Reparatia acoperisului la IET nr.57 str.Badiul 8/2

Valoarea de deviz 144 484,78 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de constructie</b> <b>1.1. Capitolul 1. Reparatia acoperisului</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2	50,000	32,63 32,03	1 631,50 1 601,50
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2	17,800	34,04 33,84	605,91 602,35
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet)	m2	30,500	12,73 12,63	388,27 385,22
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet)	m2	30,500	21,00 5,88	640,64 179,34
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet)	m2	30,500	113,68 82,10	3 467,24 2 504,05
6	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii(Cuprinde:- verificarea si depistarea punctelor de izolat:- prepararea materialelor:croirea meterialelor de armare la dimensiunile necesare:-lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	21,000	181,23 74,20	3 805,93 1 558,20
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei	m2	415,300	13,84	5 746,51

1	2	3	4	5	6	7
		contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum fierizat (Pramer) intr-un strat			1,96	813,99
8	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	372,400	206,09 54,53	76 749,41 20 306,97
9	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si Uniflex EKP sau similare)	m2	42,900	220,97 66,29	9 479,57 2 843,85
10	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet ( din resurse se exclude: ciment,nisip)	m	75,600	26,84 12,74	2 029,10 963,14
11	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	75,600	28,14 16,95	2 127,76 1 281,42
12	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv ( se exclude : platforma telescopica, tabla)-tabla existenta	m	25,400	75,98 60,74	1 929,79 1 542,80
<b>Total Capitolul 1. Reparatia acoperisului</b>						<b>108 601,63</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>34 582,83</b>
		<b>1.2. Capitolul 1.2.Evacuarea molozului</b>				
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,000	57,25 57,25	114,50 114,50
14	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	2,000	49,95 49,95	99,90 99,90
15	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15	t	2,000	64,50	129,00

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
<b>Total Capitolul</b>						<b>343,40</b>
<b>1.2.Evacuarea molozului</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>214,40</b>
<b>Total Capitolul 1.</b>						<b>108 945,03</b>
<b>Lucrari de constructie</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>34 797,23</b>
Cheltuieli directe			lei			108 945,03
CNAS			24,00 %			8 351,34
Transport			1,00 %			735,19
Total			100,00 +			118 031,56
Cheltuieli de regie			1,00 %			1 180,31
Total			100,00 +			119 211,87
Beneficiu			1,00 %			1 192,11
Total			100,00 +			120 403,98
TVA			20,00 %			24 080,80

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**144 484,78**  
**34 797,23**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)