

Lucrari de pavare a terenului afereant stadionului sportiv #din

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 263 575,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI DE REPARATIE				
1	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	5,750	188,30	1 082,72
2	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala sub bordura	m3	3,600	397,50	1 431,00
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x50 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	113,000	170,56	19 273,28
4	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,	m3	21,600	559,32	12 081,31
5	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	359,000	375,12	134 668,08
		Total LUCRARI DE REPARATIE Inclusiv salariu				168 536,40 70 838,15

		Прямые затраты	Lei	168 536,40
		Asigurari sociale	24,00 %	17 001,15
		Transportarea materialelor	3,00 %	2 918,86
		Total	100,00 +	188 456,42
		Cheltuieli de regie	11,00 %	20 730,21

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			209 186,62
		Beneficiu de deviz	5,00 %			10 459,33
		Total	100,00 +			219 645,95
		TVA	20,00 %			43 929,19
		Всего с учётом НДС	Lei			263 575,14
		Total deviz: Inclusiv salariu				263 575,14

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de pavare a terenului aferent stadionului sportiv #din

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 263 575,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	670,816	70,00	46 957,12
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,675	70,00	1 307,25
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	308,740	70,00	21 611,80
4.	9312040019600	Sapator	h-om	13,743	70,00	961,98
		Total manopera				70 838,15

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	27,432	350,00	9 601,20
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,017	380,00	386,46
3.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	20,104	380,00	7 639,52
4.	2651122100023	Ciment portland	kg	574,400	3,00	1 723,20
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	358,210	3,00	1 074,63

6.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	3,629	230,00	834,62
7.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	364,385	170,00	61 945,45
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,085	0,00	0,00
9.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	113,565	110,00	12 492,15
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,180	180,00	1 292,40
11.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,260	30,00	37,80
12.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,678	30,00	20,34
13.	4100126202818	Apa	m3	8,257	30,00	247,71
Total materiale de construcții						97 295,48

Utilaje de construcții:

1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	4,594	80,00	367,49
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,126	280,00	35,28
Total utilaje de construcții						402,77

Прямые затраты	Lei	168 536,40
Asigurari sociale	24,00 %	17 001,15
Transportarea materialelor	3,00 %	2 918,86
Total	100,00 +	188 456,42
Cheltuieli de regie	11,00 %	20 730,21
Total	100,00 +	209 186,62
Beneficiu de deviz	5,00 %	10 459,33
Total	100,00 +	219 645,95
TVA	20,00 %	43 929,19
Всего с учётом НДС	Lei	263 575,14

Total deviz:

263 575,14

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de pavare a terenului aferent stadionului sportiv #din

Investitor Primaria Alexandreni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI DE REPARATIE				
1	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			188,30
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	70,00	167,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,00	21,00
2	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala sub bordura	m3			397,50
	7129020012800	Pavator	h-om	2,0600	70,00	144,20
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	230,00	231,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	30,00	1,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	80,00	18,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x50 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			170,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	70,00	36,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	3,00	9,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	380,00	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	110,00	110,55
4	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,	m3			559,32
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	70,00	98,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	30,00	1,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	80,00	13,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
5	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			375,12
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	70,00	112,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	70,00	60,20
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	170,00	172,55
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	3,00	4,80
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	380,00	21,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	30,00	0,69
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	180,00	3,60

APROBAT:

Intocmit
SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.