

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria com.Chetrosu, r-ul Anenii Noi
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria com.Chetrosu, r-ul Anenii Noi
3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de Alimentare cu Energie Electrică, Substatie pentru sector de case noi, s.Todirești, r-ul Anenii Noi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	23,0000
2	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	23,0000
3	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m	buc	23,0000
4	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	23,0000
5	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	23,0000
6	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor	10 m	26,0000
7		Pilon CB-105	buc	16,0000
8		Pilon CB-95-5	buc	6,0000
9		Pilon SC-105-14	buc	1,0000
10	33-03-004-2	Bateria manuala a prizelor de pamint verticale LEA 0.4 kV, la adincimea pina la 3 m	buc	9,0000
11	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm (PT)	10 buc	0,3000
12		Otel rotund d=20mm	m	30,0000

1	2	3	4	5
13	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16mm (la piloni)	10 buc	11,7000
14		Otel rotund d=16mm	m	117,0000
15	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,6600
16		Otel rotund d=10mm	m	66,0000
17	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (Utilaj PT)	100 m	0,2700
18		Plat Banda din otel zincat 40*4	m	27,0000
19	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (pentru pilon SC 105-14)	kg	65,0000
20	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (pentru pilon SC 105-14) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m ³	2,7500
		2. Lucrari de montare		
21	33-04-027-3	Montarea substatiilor de transformare de piloni, putere pina la 250 kVA: montarea elementelor de constructii	buc	1,0000
22	33-04-027-4	Montarea substatiilor de transformare de piloni, putere pina la 250 kVA: montarea utilajului	buc	1,0000
23	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor CUT- OUT	set	6,0000
24	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor OPH-10	set	3,0000
25	08-03-525-2	Limitator de impulsuri atmosferice analog OIC1-C,3P	buc	1,0000
26	08-02-302-7	Montarea traverselor	buc	14,0000
27		Constructie sub descaratoare	buc	1,0000
28		Constructie sub CUT-OUT	buc	2,0000

1	2	3	4	5
29		Constructie sub PTA SV pe pilon rotund	buc	1,0000
30		Traversa OG-13	buc	1,0000
31		Traversa TM-6	buc	1,0000
32		Traversa M2-10-SP	buc	3,0000
33		Traversa M1-10-SP	buc	9,0000
34		Hamut	buc	28,0000
35		Izolator IIIΦ-20B	buc	57,0000
36		Izolator PS-70	buc	24,0000
37		Capacel K-10	buc	57,0000
38		Clema de intindere NB 2-6a	buc	24,0000
39		Clema de intindere HK-1-1	buc	3,0000
40		Inel SR-7-16	buc	24,0000
41		Urechiusa U 1-7-16	buc	24,0000
42		Vergia intermediara PRT-7-1	buc	24,0000
43		Clema intermediara PRR-12-1	buc	3,0000
44	RpEA04B1	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul peste 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.Pentru tub de protectie montat ingropat Materiale marunte (sirna, adeziv, dicloretan etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,0500	m	8,0000
45		Tiava curagata cu dubli pereti d=160mm	m	8,0000
46	08-02-144-5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2	100 buc	0,4000
47		Suport pentru cablu triunghi KOZ	buc	8,0000
48		Fixator pentru cablu triunghi KOZ	buc	8,0000
49	RpEA04B	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul peste 63 mm, montata aparent pe dibluri,	m	12,0000

1	2	3	4	5
		console sau ferme metalice. Materiale marunte (sirna, adeziv, dicloretan etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,0500		
50		Tub Regid dn-110 HDPE1250N, l=3m	buc	4,0000
51		Manusa de protectie cablu d160/50	m	4,0000
52		Tub termoretractabil 22/6, negu L=1m KBT	buc	13,0000
53		Clema PS-2-1	buc	15,0000
54		Clema PA 2-2	buc	20,0000
55	08-02-412-14	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2	100 m	0,4000
56		Cablu ALXZ1-0.6/1kV 4(1*240mm2)	m	40,0000
57	08-02-158-1	Cap terminal uscat pentru cablu monoconductor, tensiune pina la 1 kV, al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2	buc	8,0000
58		Mufe 1IKHT-1 120/240 KBT	buc	8,0000
59		Papuc de cablu aluminiu TA 240-20-20 KBT	buc	8,0000
60	33-04-009-2	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km	1,0500
61		Fir Electric AC-70/11	m	1 050,0000
62		Papuc de cablu TA 70-10-12 KBT	buc	21,0000
63	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,0750
64		Conductor SIP-2 3x70+1*54,6 mm2	m	75,0000
65		Consola de ancorare CA-1500	buc	9,0000
66		Clema de ancorare PA-1500	buc	9,0000
67		Lenta metalica 20*0.7*1000mm F-2007	m	34,0000
68		Screpa A200	buc	34,0000

1	2	3	4	5
69		Clema 3П6	m	16,0000
70	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,0000
71	08-01-085-1	Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 0,4kV, la curent pina la 3200 A	buc	1,0000
72	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000
73	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1000
74		Furtun metalic izolat d=48mm	m	10,0000
		3. Utilaj		
75		Transformator electric cu ulei TMГ-250kVA/10/0,4kV/ Y/ Zn-11	buc	1,0000
76		Separator de tip CUT-OUT	buc	6,0000
77		Siguranta fuzibila pentru separator CUT-OUT In-31,5A	buc	6,0000
78		Siguranta fuzibila gabarit 00, In-250A	buc	9,0000
79		Detensionator OИH-15	buc	3,0000
80		Supresor LVA280V	buc	12,0000
81		descarcator OИC1-C -4P	buc	1,0000
82		Contor electronic ZMY 405C R4 5(10)A	buc	1,0000
83		Cutie de distributie joasa tensiune CD BTV-PTA 160-250 IP -66	buc	1,0000
84		Transformator de curent TCA 300/5	buc	3,0000