

**Реконструкция бывшей  
начальной школы под  
социальный центр с. Бешгиоз,  
р. Чадыр-Лунга**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №**  
**Внутренние общестроительные работы**

Valoarea de deviz 1 428 668,8 lei

Intocmit in prețuri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Общестроительные работы</b>				
		<b>1.1. Полы</b>				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2	446,280	7,20 6,60	3 213,22 2 945,46
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ.5 см)	m3	22,310	431,79 29,70	9 633,28 662,61
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка армирующей сварной сетки ВР-3 100x100x3)	m2	446,280	15,34 0,90	6 845,92 401,64
4	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in simp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	446,280	140,33 31,50	62 624,56 14 057,82
5	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из	m2	240,950	127,75 14,04	30 782,41 3 382,95

1	2	3	4	5	6	7
		самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) под ламинат и гидроизоляционную плёнку в с/у				
6	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	210,470	216,64 46,50	45 596,39 9 786,87
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит)	m2	5,210	24,15 23,40	125,84 121,92
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	234,880	48,42 21,00	11 372,85 4 932,48
9	IzF03A2пр им	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm (Пароизоляция горизонтальных поверхностей дифузионной пленкой ECO B 55 г/м2, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику))	m2	47,880	25,50 2,40	1 220,81 114,90
10	CN53A прим	Грунтовка поверхностей полов -"Бетоноконтакт"	m2	470,690	4,30 0,90	2 023,97 423,63
11	CG17D1	Облицовка пола керамической плиткой на клею, площадью: более 16 м2 *дизайн и качество плитки согласовать с	m2	470,690	180,40 52,20	84 912,50 24 570,03

1	2	3	4	5	6	7
		заказчиком Коэффициент к трудозатратам=0,60				
12	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов) за 1 раз	m2	46,340	24,56 12,00	1 138,12 556,08
13	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на клею, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2) *норма расхода клея 0,405 на м.п	m	269,800	45,04 25,50	12 151,94 6 879,90
		<i>Total</i>	lei			271 641,81
		<b>Total Полы Inclusiv salariu</b>				<b>271 641,81 68 836,29</b>
		<b>1.2. Стены</b>				
14	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен и откосов от известковой побелки) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2	1 457,070	11,25 3,45	16 392,04 5 026,89
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	1 457,070	8,50 8,10	12 385,06 11 802,24
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudii, aplicate la pereti	m2	1 457,070	124,07 69,00	180 784,28 100 537,80

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтант")	m2	1 457,070	4,30 0,90	6 265,39 1 311,36
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен и перегородок до потолка керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком)	m2	314,950	245,00 49,50	77 162,41 15 590,01
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора)	m2	1 142,120	58,37 36,60	66 670,09 41 801,58
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfuller" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Fugenfuller" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	1 149,620	20,74 16,50	23 839,22 18 968,73
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	1 149,620	28,10 16,50	32 304,32 18 968,73

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска стен *цветовое решение согласовать с заказчиком				
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	114,960	53,10 2,10	6 104,36 241,41
		<i>Total</i>	lei			421 907,17
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>421 907,17 214 248,75</b>
		<b>1.3. Перегородки</b>				
23	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Двойные перегородки из гипсокартонных плит и сердцевины из минеральной ваты, общей толщиной 10-12,5 см, монтируемые на металлические элементы)	m2	298,080	136,55 36,00	40 702,83 10 730,88
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт")	m2	575,320	4,30 0,90	2 473,89 517,80
25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен и перегородок до потолка керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком)	m2	142,260	168,50 49,50	23 970,64 7 041,87
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	433,060	52,77 36,60	22 854,30 15 849,99

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя шпаклевка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора) толщ. 3мм. по узкой малярной сетке на стыках				
27	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00Коэффициент к машинам=2,0	m2	-433,060	20,32 14,40	-8 798,92 -6 236,07
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfuller" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Fugenfuller" на поверхность стен , толщиной 1,0 мм)	m2	433,060	20,74 16,50	8 980,20 7 145,49
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска стен *цветовое решение согласовать с заказчиком	m2	433,060	28,10 16,50	12 168,99 7 145,49
30	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление	kg	4,330	53,10 2,10	229,94 9,09

1	2	3	4	5	6	7
		красителя, водонепроницаемого материала)				
31	СК11С	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых перегородок остекленных, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) Устройство мет.пластик. перегородки с остеклением в помещении №8 (тамбур главного входа)	m2	6,720	875,20 21,00	5 881,32 141,12
32	СК25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке ) 1,55x2,2м - 1шт. вмонтировать в металлопластик.перегородку	m2	3,410	1 386,56 27,30	4 728,16 93,09
		<i>Total</i>	lei			113 191,35
		<b>Total Перегородки Inclusiv salariu</b>				<b>113 191,35 42 438,75</b>
		<b>1.4. Проемы</b>				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконных блоков) 1,65x2,35м. -1 шт. (пом.№3)	m2	3,880	12,60 12,60	48,90 48,90
34	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si	m3	3,440	120,30 118,50	413,82 407,64

1	2	3	4	5	6	7
		curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) Разборка стен из полн.котельца для устройства раздаточных окон и двери дебаркадера, №3 - 0,62, №5 - 0,77, №14 - 2,05.				
35	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua sanaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Установка новых м/п. дверей в капитальных стенах 1,55x2,2м - 2шт. (пом.№3, 14)	m2	6,820	1 386,54 27,30	9 456,21 186,18
36	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) Установка фрамуги 1,55x0,95м. (пом.№3)	m2	1,470	1 140,66 51,45	1 676,77 75,63
37	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua sanaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Установка новых м/п дверей в комплекте с замками и наличниками в новых перегородках из гипсокартона (пом.№2: 0,9x2,1м - 1 шт.; пом.№11, 12, отсеки №16, 17, 18, 19: 0,8x2,1м - 8шт.; отсеки №16-19: 0,9x2,1м - 12шт., пом. №4: 1,0x2,1м -2,1м2) - 22 двери	m2	40,110	1 386,55 27,30	55 614,34 1 095,00
38	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul	m2	1,280	1 140,02	1 459,23



1	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) (Окна 5-и камерные из металлопласта с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) Монтаж раздаточных окон с открыванием 0,8x0,8 -2 шт. (пом.№5			16,80	21,51
39	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T (Ремонт известково-цементным раствором марки 50 Т внутренней необработанной штукатурки на кирпичных или бетонных стенах, толщиной 2,5 см) Штукатурка откосов в пом.№3, 5, 14.	m2	8,840	49,00 27,30	433,14 241,35
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - "Бетоноконтакт")	m2	119,320	4,30 0,90	513,09 107,40
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора) толщ. 3мм.	m2	119,320	58,37 36,60	6 965,17 4 367,10
42	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	-119,320	20,32 14,40	-2 424,35 -1 718,22

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка откосов вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,0				
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfuller" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Fugenfuller" на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)	m2	119,320	20,74 16,50	2 474,28 1 968,78
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска откосов	m2	119,320	28,10 16,50	3 352,89 1 968,78
45	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка подоконника на раздаточных окнах внизу керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2	0,960	168,49 49,50	161,75 47,52
46	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau	m	409,400	6,72	2 751,17

1	2	3	4	5	6	7
		usi din aluminiu (Наличники (уголочки) для окон или дверей из алюминия)			3,00	1 228,20
47	CH06A	Mina curenta metalica montata Устройство алюминиевых перил в с/у, высота перил 85-90см, бшт по 3,6м	m	21,600	827,00 27,00	17 863,20 583,20
48	CH06A	Mina curenta metalica montata Устройство алюминиевых перил в коридорах, высота перил 85-90см,	m	81,810	827,00 27,00	67 656,87 2 208,87
		<i>Total</i>	lei			168 416,48
		<b>Total Proiect</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>168 416,48</b> <b>12 837,84</b>
		<b>1.5. Устройство площадки, ступеней (дебаркадер для пищеблока, пом 3)</b>				
49	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Устройство бетонного основания	m3	1,410	929,12 173,98	1 310,06 245,31
50	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование,	m2	13,320	60,37 36,00	804,13 479,52

1	2	3	4	5	6	7
		включая крепления)				
51	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm(Покрытие полов главного входа (ступени, площадки)из керамических плиток на клее (сухая смесь) для наружных работ ) Облицовка входа (ступени, площадка, торцы) *дизайн согласовать с заказчиком, поверхность плитки шероховатая	m2	6,800	192,48 33,00	1 308,86 224,40
52	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Установка противогололедных прорезиновых планок на шурупах-саморезах	m	8,000	28,93 7,80	231,40 62,40
53	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Металлические готовые ограждения: из стального профиля или кованые, на лестницах или балконах, включая поручни) Поручни из трубы d40мм	kg	21,110	23,07 9,90	486,99 208,98
		<i>Total</i>	lei			4 141,44
		<b>Total Устройство площадки, ступеней (дебаркадер для пищеблока, пом 3) Inklusiv salariu</b>				<b>4 141,44 1 220,61</b>
		<b>1.6. Потолки</b>				
54	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолков от известковой побелки) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2	727,500	11,25 3,45	8 184,39 2 509,89

1	2	3	4	5	6	7
55	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из пластиковой вагонки, с сборкой каркаса из металлических профилей) (пом.№10 -31,09м2, №11 - 6,84м2, №12 - 9,12м2, отсеки №16-19 - 3,63м2 x 4шт.=14,52м2.)	m2	61,570	151,54 69,00	9 330,14 4 248,36
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - "Бетоноконтант")	m2	665,930	4,30 0,90	2 863,49 599,34
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора) Коэффициент к трудозатратам=0,5	m2	665,930	44,78 22,95	29 818,01 15 283,08
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfuller" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Fugenfuller" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	665,930	20,74 16,50	13 809,11 10 987,83
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска потолков	m2	665,930	28,10 16,50	18 712,64 10 987,86
		<i>Total</i>	lei			82 717,78
		<b>Total Potolki Inclusiv salariu</b>				<b>82 717,78 44 616,36</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 062 016,03
		<b>Total Общестроительные работы Inclusiv salariu</b>				<b>1 062 016,03 384 198,60</b>

		Total	lei	1 062 015,6
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	86 444,7
		Transportarea	10 %	67 221,2
		Cheltueli de regie	13 %	158 038,6
		Total		1 373 720,1
		Beneficiul de deviz	4 %	54 948,7
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 428 668,8</b>
				<b>384 198,5</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)