

IMSP Spitalul Raional Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Masuri de eficienta energetica a IMSP Spitalul Raional Cahul****Valoarea de deviz 779 669,51 Lei**

Intocmit in prețuri curente 23.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti. Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 100mm				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor invelitori din tabla, etc,se va folosi la cota superioara a eretilor, parapetului pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate	m2	18,00	26,36 26,16	474,56 470,96
2	RpCJ12A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr 30mm-2%	m2	260,00	114,95 92,67	29 886,92 24 093,42
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor exteriori la fasade Betonocontact	m2	1 300,00	1,48 1,09	1 924,26 1 417,26
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baz de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 100mm GOST EN 1602 sau mai bine. Conductivitatea termica=0.044w/mk GOST 7076-99 SP 23-101-2004 sau mai bine.Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a gr 45kpa SM GOST R EN 826, sau	m2	1 300,00	165,24 83,95	214 807,84 109 129,02

1	2	3	4	5	6	7
		mai bine. Clasa incendiara stins de sine statator clasa ASMSR IN 13501 +a sau mai bine				
5	CK26D	Profil perforat de colt din aluminiu Se va folosi la golurile ferestrelor, usilor, colturile elementelor decorative tip si colturile cladirii s setcoi	m	980,00	7,58 3,63	7 432,32 3 561,32
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 300,00	12,20 4,36	15 855,19 5 669,04
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 300,00	78,13 44,33	101 567,18 57 635,24
8	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. se va folosi la cota superioara a peretilor parapetului pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor care urmeaza a fi schimbate in totalitate	m2	13,27	148,63 36,34	1 972,36 482,23
		Total Pereti. Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 100mm Inklusiv salariu				373 920,63 202 458,49
		2. Golurile ferestrelor si usilor Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 30mm				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	98,00	1,48 1,09	145,06 106,84
10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 10% a grosimii 45 kpa SMGOSTREN 826 sau mai bine. Clasa incendiara stins de sine statator clasa A SM SR EN	m2	98,00	188,58 106,22	18 480,72 10 409,60

1	2	3	4	5	6	7
		13501-1+AD sau mai bine				
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	98,00	12,20 4,36	1 195,24 427,36
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	98,00	78,13 44,33	7 656,62 4 344,81
		Total Golurile ferestrelor si usilor Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr 30mm Inclusiv salariu				27 477,64 15 288,61
		3. Alte lucrari				
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 690,50	43,42 27,26	73 405,20 46 074,76
14	CB14A1 k=41	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade	m2	1 690,50	22,30 0,00	37 704,93 0,00
15	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,00	40,34 40,34	40,34 40,34
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,00	27,50 0,00	27,50 0,00
17		Primecianie Возврат стоимости оконных отливов б/у парапетов б/у определить двухсторонним актов между заказчиком и подрядчиком	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				111 177,97 46 115,10

		Прямые затраты	Lei	512 576,24
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	59 369,00
		Transportarea materialelor	5,00 %	9 203,76
		Total	100,00 +	581 149,00
		Cheltuieli de regie	7,50 %	43 586,18
		Total	100,00 +	624 735,18
		Beneficiul de deviz	4,00 %	24 989,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			649 724,59
		TVA	20,00 %			129 944,92
						779 669,51
		Total deviz: Inclusiv salariu				263 862,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



