

Работы по замене существующих и установке новых столярных изделий ,переустановке существующих и подготовке к установке новых наружных блоков систем кондиционирования с корзинами под них, благоустройство главной и торцевой входных групп в здании Центра Семейных Врачей , ул Победа 44 Мун Комрат АТО Гагаузия РМ

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de constructii generala

Valoarea de deviz 6 099 404,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare (Снятие коондиционеров =78 шт*25кг/шт)	kg	1 950,000	3,39 1,10	6 614,98 2 141,68
2	VC36A	Montarea dulapului de climatizare (Установка кондиционеров ранее демонтированных)	kg	1 950,000	36,95 2,93	72 043,90 5 711,16
3	цена	Декоративные металлические корзины среднегабаритные	buc	129,000	94,40 0,00	12 177,60 0,00
4	цена	Декоративные металлические корзины крупногабаритные	buc	8,000	210,00 0,00	1 680,00 0,00
5	IC35A	(Дренажная трубка)Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv.	m	390,000	20,20 10,98	7 878,59 4 283,37
6	IC31A	(Медные трубы отожженные д-9,5мм) Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv	m	780,000	25,52 9,15	19 906,88 7 138,95
7	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de	m	780,000	21,81	17 013,03

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (изоляция медных труб)			12,81	9 994,53
8	08-02-412-10	(ВВГнг- LSL Тх 5*6-0.66)Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	3,900	5 701,84 205,38	22 237,18 800,99
9	08-02-409-1	(Гофротрубка)Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,900	2 712,30 871,32	10 577,96 3 398,14
10	нота	Обогрев наружных труб для стока конденсата от кондиционеров	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
11	08-03-572-3	(ЩРН-24з-1 36)Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	433,37 84,94	433,37 84,94
12	08-03-575-1	(установка в щиток выключателей)Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,000	42,08 41,00	378,73 369,03
13	11-02-001-02	(терморегулятор)Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5	buc	35,000	57,55 57,11	2 014,11 1 998,91
14	11-03-001-01	(датчик температуры для терморегуляторов) Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	35,000	19,52 19,04	683,29 666,30
15	Цена	Цепь для монтажа кабеля в трубах	m	100,000	7,58 0,00	758,00 0,00
16	08-02-412-3	(протягивание цепи в трубы для монтажа кабелеа) Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,100	541,30 287,70	54,13 28,77
17	pret	Установочная коробка	buc	30,000	15,47 0,00	464,10 0,00
18	08-02-412-10	(ВВГнг- LSL Тх 5*6-0.66)Introducerea conductorilor in	100 m	0,250	5 702,20	1 425,55

1	2	3	4	5	6	7
		tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2			205,40	51,35
19	08-02-412-10	(DTCE 30 Deliflex)Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	12,000	886,87 205,38	10 642,49 2 464,59
20	08-02-412-3	(ВВГ нг LSL Тх 3*2.5 mm2-0.66) Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	5,000	1 802,66 287,75	9 013,32 1 438,77
		<i>Прямые затраты</i>	lei			195 997,21
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			9 128,58
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			2 790,67
		<i>Total</i>	100,00 +			207 916,46
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			30 834,32
		<i>Total</i>	100,00 +			238 750,78
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			9 550,03
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				248 300,81 40 571,48
		2. Utilaj				
21	Pret	Щит распределительный ЩРН-24з-1 36	buc	1,000	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00
22	Pret	Выключатель нагрузки ВН 32 /ЗР/63А	buc	1,000	110,35 0,00	110,35 0,00
23	Pret	Выключатель нагрузки АВДТ 32 С16/30	buc	8,000	248,70 0,00	1 989,60 0,00
24	Pret	Терморегулятор Devired 330	buc	35,000	120,00 0,00	4 200,00 0,00
25	Pret	Датчик температуры для терморегуляторов Devired 330	buc	35,000	184,30 0,00	6 450,50 0,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			13 850,45
		<i>Cheltueli de achizitionare- depozitare</i>	1,20 %			166,21

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				14 016,66
		3. Lucrari de constructie generala				
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,) (Демонтаж окон)	m2	600,500	15,38 15,38	9 233,41 9 233,41
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) (Демонтаж дверей)	m2	65,800	15,38 15,38	1 011,75 1 011,75
28	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича толщ. 120 мм для установки оконных блоков))	m2	16,000	76,84 76,11	1 229,51 1 217,78
29	RpCD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diam pina la 30 mm (Демонтаж закладных деталей)	buc	466,000	3,88 3,66	1 807,37 1 706,03
30	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 20 мм)	buc	67,000	24,62 17,79	1 649,43 1 192,10
31	примечани е	Оконные проветриватели	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
32	08-03-605- 1	Оконные проветриватели Air - Box Standart	buc	160,000	270,10 45,40	43 215,42 7 263,42
33	примечани е	Оконные и дверные блоки	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
34	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна (TERMOPAN, LOW-E, C 4) с отражающим и энергосберегающим внутренним стеклом , но также стеклопакет с двойным матовым стеклом)	m2	767,800	4 345,91 42,38	3 336 787,20 32 536,29
35	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m	415,500	68,94 14,86	28 644,98 6 175,82

1	2	3	4	5	6	7
36	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери алюминиевые (ТЕРМОПАН , LOW-E , C4)	m2	65,800	5 804,99 36,88	381 968,31 2 427,00
37	примечание	Заполнение пространства между новыми окнами и перегородками колоннами	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
38	CF59M	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: криволинейных стен с изоляцией минватой r=45 kg/m3 т.100 mm)	m2	159,000	263,53 70,00	41 902,06 11 129,73
39	IzF10H	(минвата r=45 kg/m3 100mm) Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	3,000	77,71 3,83	233,14 11,48
40	IzF10H	(PENOFOL C5) Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	60,000	77,72 3,83	4 662,94 229,66
41	примечание	Внешние фасадные работы	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
42	CE22A	(Ф80мм) Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	891,900	112,14 12,81	100 021,46 11 428,36
43	RCsB30E	(д- 52 мм)Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	137,000	27,63 19,77	3 785,48 2 708,41

1	2	3	4	5	6	7
44	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (установка и заделка труб в отв. минватой r=45 kg/m3 толщ.80 мм)	buc	137,000	18,00 14,64	2 466,62 2 006,23
45	IzF10H	(минвата r=45 kg/m3 100mm) Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinera, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	3,500	77,72 3,83	272,01 13,40
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (окраска металлических дверей)	m2	10,500	40,63 27,83	426,59 292,21
47	Pret	Москитная сетка	m2	389,100	105,00 0,00	40 855,50 0,00
48	IC41A	Bratară pentru fixarea plasa	buc	1 856,000	22,43 3,66	41 631,94 6 794,82
49	примечание	Главное крыльцо	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
50	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	2,800	210,41 152,99	589,16 428,38
51	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (бетонные В-12,5)	m3	2,800	1 515,04 149,37	4 242,11 418,23
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сетки, А1 Фбъ, с шагом 150*150)	kg	174,048	14,97 1,20	2 606,25 209,47
53	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических (нескользящих) плиток на клее (сухая смесь)	m2	56,000	180,86 45,40	10 127,93 2 542,20

1	2	3	4	5	6	7
		размером: до 200 x 200 мм)				
54	IC41A f	(Болтовое соединение) Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin împănare, teava având pînă la 1" inclusiv	buc	64,000	22,43 3,66	1 435,58 234,30
55	цена	Ограждение из нержавеющей стали	m	32,800	87,24 0,00	2 861,47 0,00
56	CI06C	Placaj (decorativa) din faianță smaltuită, nesmaltuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea plăcilor (Finansarea peretilor cu cu faianța de clei (Керамическая плита на клею))	m2	7,300	244,36 93,90	1 783,82 685,50
57	примечание	Лестничный наружный марш ЛН-1	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
58	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	0,700	210,41 152,99	147,29 107,09
59	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (бетонные В-12,5)	m3	0,700	1 509,06 149,37	1 056,34 104,56
60	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Укладка арматурной сетки, А1 Ф6 mm, с шагом 150*150)	kg	40,715	14,97 1,20	609,68 49,01
61	CG47B	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: pînă la 200 x 200 mm (Полы из керамических (нескользящих) плиток на клею (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм)	m2	13,100	180,85 45,40	2 369,20 594,69
62	IC41A f	(Болтовое соединение) Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin împănare,	buc	16,000	22,43 3,66	358,90 58,58

1	2	3	4	5	6	7
		teava avind pina la 1" inclusiv				
63	цена	Ограждение из нержавеющей стали	m	8,300	87,24 0,00	724,09 0,00
64	примечание	Пандус ПД -1	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
65	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	2,900	210,41 152,99	610,20 443,68
66	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (бетонные В-12,5)	m3	2,900	1 509,00 149,37	4 376,09 433,17
67	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сетки, А1 Ф6 mm, с шагом 150*150)	kg	179,022	14,97 1,20	2 680,73 215,46
68	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических (нескользящих) плиток на клею (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм)	m2	57,600	180,86 45,40	10 417,30 2 614,83
69	IC41A f	(Болтовое соединение) Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	26,000	22,43 3,66	583,21 95,19
70	цена	Ограждение из нержавеющей стали	m	13,300	87,24 0,00	1 160,29 0,00
71	примечание	Внутренние отделочные работы	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
72	RpCJ35A	(Откосы) Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Demontarea tencuiei din pereti (Снятия штукатурного слоя)	m2	324,500	13,81 13,04	4 480,27 4 232,19
73	RpCJ04A f	(Отсосы) Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie	m2	324,500	87,66 66,36	28 446,02 21 532,33

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil ((Tencuirea peretilor existent cu mortar de ciment marca M100) (Штукатурка сткн ц.р.р. М 100, толщ. 20мм				
74	CF50B	Tencuieli interioare "Knauf " de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Сухая смесь Кнауф b=2mm)	m2	324,500	76,29 44,66	24 756,22 14 493,53
75	CE17A	(Откосы) Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Plasa de sticla) Сетка из стекловолокна)	m2	324,500	29,23 10,20	9 486,72 3 311,52
76	CN53A	(Откосы) Grunduirea Supraten suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка составом Supraten)	m2	324,500	1,57 0,76	510,76 246,29
77	CF57A	(Откосы) Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка "Eurofin")	m2	324,500	27,79 22,24	9 016,53 7 217,04
78	CN53A	(Откосы) Grunduirea Supraten suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка составом Supraten)	m2	324,500	1,57 0,76	510,76 246,29
79	CN05C	(Откосы) Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat ((vopsirea peretilor cu emulsie apoasa Snejca) (Окраска стен водоэмульсией Snejca)	m2	324,500	15,89 7,84	5 156,66 2 545,05
80	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича толщиной 120мм за солнцезащитными элементами)	m2	142,000	76,84 76,11	10 911,86 10 807,79
81	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора на а/с вручную))	t	34,200	13,91 13,91	475,89 475,89

1	2	3	4	5	6	7
82	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	34,200	19,08 0,00	652,54 0,00
83	RpCJ35A	(Отделка пространства под заменимыми окнами) Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Demontarea tenguelei din pereti) (Снятие штукатурного слоя))	m2	332,400	13,81 13,04	4 589,35 4 335,23
84	RpCJ04A f	(Отделка пространства под заменинными окнами) Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil ((Tencuirea peretilor existent cu mortar de ciment marca M100) (Штукатурка сткн ц.р.р. М 100, толщ. 20мм	m2	332,400	87,66 66,36	29 138,60 22 056,53
85	CF50B	(Отделка пространства под заменинными окнами) Tencuieli interioare "Knauf " de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Сухая смесь Кнауф b=2mm)	m2	332,400	76,29 44,66	25 358,91 14 846,38
86	CE17A	(Отделка пространства под заменинными окнами) Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Plasa de sticla) Сетка из стекловолокна)	m2	332,400	29,23 10,20	9 717,68 3 392,14
87	CN53A	(Отделка пространства под заменинными окнами) Grunduirea Supraten suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка составом Supraten)	m2	332,400	1,57 0,76	523,20 252,29
88	CF57A	(Отделка пространства под заменинными окнами) Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка "Eurofin")	m2	332,400	27,79 22,24	9 236,04 7 392,74
89	CN53A	(Отделка пространства под заменинными окнами)	m2	332,400	1,57	523,20

1	2	3	4	5	6	7
		Grunduirea Supraten suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка составом Supraten)			0,76	252,29
90	CN05C	(Отделка пространства под замениными окнами)) Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat ((vopsirea peretilor cu emulsie apoasa Snejca) (Окраска стен водоземулсией Snejca)	m2	332,400	15,89 7,84	5 282,20 2 607,01
91	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (окраска металлических изделий, (балустрада)	m2	70,600	40,63 27,83	2 868,33 1 964,80
92	RpCL02B	Repararea balustradei scarilor de lemn, confectionarea mainii curente de stejar (Ремонт лестничных перил деревянных лестниц, изготовление поручней из дуба сеч. 8*10 см)	m	54,000	141,23 116,94	7 626,43 6 314,82
93	RpCI20C к=0,5	(Демонтаж и монтаж на место водосточные трубы круглые диам ,15см Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin pretrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 15,4 cm (m	8,000	115,78 51,44	926,25 411,50
		<i>Прямые затраты</i>	lei			4 280 739,18
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		22,50 %		52 997,83
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,00 %		80 658,34
		<i>Total</i>		100,00 +		4 414 395,35
		<i>Cheltueli de regie</i>		5,00 %		220 719,77
		<i>Total</i>		100,00 +		4 635 115,12
		<i>Beneficiu de deviz</i>		4,00 %		185 404,60
		Total Lucrari de constructie generala Inklusiv salariu				4 820 519,72 235 545,89

		Прямые затраты	lei			5 082 837,19
		TVA		20,00 %		1 016 567,44

1	2	3	4	5	6	7	
							6 099 404,63
		Total deviz:					
		Inclisiv salariu					276 117,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)