

**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-12-1

Bloc 1A, 1B, 1C Sistemul de avertizari sonore (comp. TS4)

Valoarea de deviz 791 093,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	35,000	21,16	740,600
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	35,000	41,72	1 460,299
		<i>Total</i>	lei			2 200,899
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			444,360
		<i>Transportare materialelor</i>	7 %			21,780
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			3,111
		<i>Total</i>				2 670,150
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			267,015
		<i>Total</i>				2 937,165
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			117,486
		Total Lucrari de constructie				3 054,651 1 851,500

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Усилитель мощности	buc	4,000	2 558,26	10 233,037
4	10-08-001-11	Aparate receptoare: Зональный контролер	buc	4,000	1 495,36	5 981,432
5	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere	buc	162,000	216,01	34 994,390
6	10-08-019-01	Utilaj divers: Бокс аудто	buc	100,000	53,61	5 361,485
7	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	22,000	1 480,48	32 570,628
8		Кабель огнестойкий 1x2x1,55mm2 JE-H(St) FE180 E30 PH120	m	2 200,000	16,67	36 674,000
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	20,000	10 620,88	212 417,699
10		Труба поливинилхлоридная ПВХ-20	m	2 000,000	15,34	30 680,000
11	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	1,600	3 472,39	5 555,820
12		Распредкоробка 130x130x50mm	buc	160,000	21,60	3 456,000
		<i>Total</i>	lei			377 924,491
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			30 212,219
		<i>Transport materiale</i>	7 %			9 927,649
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			1 418,236
		<i>Total</i>				419 482,595
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45 %			56 647,910
		<i>Total</i>				476 130,505
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			19 045,220
		Total Lucrari de montare				495 175,725

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				125 884,244
		3. Utilaj				
13		Усилитель мощности 240W BOSCH LBB-1935/20 sau analog	buc	4,000	20 845,50	83 382,000
14		Зональный контроллер (предусилитель) Bosch LBB- 1925/10 sau analog	buc	4,000	24 335,50	97 342,000
15		Громкоговоритель настенный мощностью 3,,6 Вт BS-678 sau analog	buc	60,000	167,50	10 050,000
16		Громкоговоритель потолочный мощностью 3,,6 Вт PC-1869 sau analog	buc	90,000	167,50	15 075,000
17		Колонка звуковая настенная 6 Вт	buc	10,000	744,17	7 441,700
18		Громкоговоритель рупорный мощностью 15 Вт	buc	2,000	3 300,00	6 600,000
19		Бокс аудио	buc	100,000	695,00	69 500,000
		<i>Total</i>	lei			289 390,700
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,2 %			3 472,688
		Total Utilaj Inclusiv salariu				292 863,388

		Total	lei			791 093,77
		Total deviz: Inclusiv salariu				791 093,77

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen
Doga" - Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu replanificarea
partiala a incaperilor si extinderea in
dimensiuni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-12-1
Bloc 1A, 1B, 1C Sistemul de avertizari sonore (comp. TS4)**

Valoarea de deviz 791 093,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 368,307	92,00	125 884,244
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,075	92,00	1 110,900
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,050	92,00	740,600
Total manopera						127 735,74

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,005	8 060,00	40,300
2.	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,001	25 625,00	25,625
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,042	46 660,36	1 959,735
4.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,010	60 000,00	600,000
5.	1011481	Suruburi, cap semirotond 4x40 mm	t	0,001	5 560,00	5,560
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,013	11 000,00	143,000
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	19,200	29,67	569,664
8.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,038	592,60	22,519
9.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,800	3,50	9,800
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	268,000	50,00	13 400,000
11.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	3,200	100,00	320,000
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	268,000	7,75	2 077,000
13.	1019852	Vopsea	kg	0,440	50,00	22,000
14.	1100014	Tirfon	100 buc	1,782	320,00	570,240
15.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,032	11 850,00	379,200
16.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	4,000	125,00	500,000
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,018	300,00	5,400
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	59,500	5,06	301,070
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,350	13,37	4,679
20.	5	Masa utilajului	t	0,048	1 500,00	72,000

21.	5009030	Flanse	10 buc	20,000	625,00	12 500,000
22.	5009031	Scoabe	10 buc	134,000	16,00	2 144,000
23.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,820	1 083,34	7 388,379
24.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	17,600	66,67	1 173,392
25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	628,400	28,33	17 802,572
26.	5009070	Racordari	10 buc	36,000	250,00	9 000,000
27.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,100	49,17	54,087
28.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,440	50,76	22,334
29.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,384	175,00	67,200
30.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,430	59,65	144,950
31.	6005	Кабель огнестойкий 1x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180 E30 PH120	m	2 200,000	16,67	36 674,000
32.	6007	Труба поливинилхлоридная ПВХ-20	m	2 000,000	15,34	30 680,000
33.	6009	Распредкоробка 130x130x50 mm	buc	160,000	21,60	3 456,000
34.	70010	Колонка звуковая настенная 6 Вт	buc	10,000	744,17	7 441,700
35.	70011	Громкоговоритель рупорный мощностью 15 Вт	buc	4,000	1 650,00	6 600,000
36.	70013	Бокс аудио	buc	100,000	695,00	69 500,000
37.	7004	Усилитель мощности 240w BOSCH LBB-1935/20	buc	4,000	20 845,50	83 382,000
38.	7006	Зональный контроллер (предусилитель) BOSCH LBB-1925/10	buc	4,000	24 335,50	97 342,000
39.	7008	Громкоговоритель потолочный мощностью 3...6 Вт PC-1869	buc	90,000	167,50	15 075,000
40.	7009	Громкоговоритель настенный мощностью 3...6 Вт BS-678	buc	60,000	167,50	10 050,000
Total materiale de constructii						431 525,40

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,036	640,00	1 943,040
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	363,400	280,00	101 752,000
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	62,100	45,00	2 794,500
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,805	10,00	8,050
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,604	50,00	30,200
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,334	25,00	33,350
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	111,320	25,00	2 783,000
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,036	300,00	910,800
Total utilaje de constructii						110 254,94

Total	lei	791 093,77
-------	-----	------------

Total deviz:

791 093,77

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstruirea clădirii terminalului
Aeroportului Internațional "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu
replanificarea parțială a încăperilor și
extinderea în dimensiuni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			21,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	92,00	21,16
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			41,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	92,00	31,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,06	8,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,37	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,86
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,23
		2. Lucrari de montare				
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Усилитель мощности	buc			2 558,26
	1	Muncitor	h-om	24,0000	92,00	2 539,20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	592,60	3,26
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	3,50	1,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0560	175,00	9,80
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,60
4	10-08-001-11	Aparate receptoare: Зональный контролер	buc			1 495,36
	1	Muncitor	h-om	14,0000	92,00	1 481,20
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	8 060,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0040	592,60	2,37
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	3,50	1,05
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0400	175,00	7,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,74
5	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere	buc			216,01
	1	Muncitor	h-om	2,0000	92,00	211,60
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110	320,00	3,52
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	59,65	0,89
6	10-08-019-01	Utilaj divers: Бокс аудто	buc			53,61
	1	Muncitor	h-om	0,5000	92,00	52,90
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00005	8 060,00	0,40
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,00001	25 625,00	0,26
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,00001	5 560,00	0,06
7	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			1 480,48
	1	Muncitor	h-om	6,7400	92,00	713,09
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	11 000,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1 083,34	335,84
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	66,67	53,34
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	28,33	345,63
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	49,17	2,46

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,76	1,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	640,00	14,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,90
8		Кабель огнестойкий 1x2x1,55mm2 JE-H(St) FE180 E30 PH120	m			16,67
	6005	Кабель огнестойкий 1x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180 E30 PH120	m	1,0000	16,67	16,67
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			10 620,88
	1	Muncitor	h-om	23,8000	92,00	2 518,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	46 660,36	97,99
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	29,67	28,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,75	103,85
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	125,00	25,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	625,00	625,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	16,00	107,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	28,33	509,94
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	250,00	450,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	640,00	80,96
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	280,00	5 087,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	139,72
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	139,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	37,95
10		Труба поливинилхлоридная ПВХ-20	m			15,34
	6007	Труба поливинилхлоридная ПВХ-20	m	1,0000	15,34	15,34
11	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			3 472,39
	1	Muncitor	h-om	24,7200	92,00	2 615,39
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,0060	60 000,00	375,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	100,00	200,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	11 850,00	237,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	1 500,00	45,00
12		Распредкоробка 130x130x50mm	buc			21,60
	6009	Распредкоробка 130x130x50 mm	buc	1,0000	21,60	21,60
		3. Utilaj				
13		Усилитель мощности 240W BOSCH LBB-1935/20 sau analog	buc			20 845,50
	7004	Усилитель мощности 240w BOSCH LBB-1935/20	buc	1,0000	20 845,50	20 845,50
14		Зональный контроллер (предусилитель) Bosch LBB-1925/10 sau analog	buc			24 335,50
	7006	Зональный контроллер (предусилитель) BOSCH LBB-1925/10	buc	1,0000	24 335,50	24 335,50
15		Громкоговоритель настенный мощностью 3,,6 Вт BS-678 sau analog	buc			167,50
	7009	Громкоговоритель настенный мощностью 3...6 Вт BS-678	buc	1,0000	167,50	167,50
16		Громкоговоритель потолочный мощностью 3,,6 Вт PC-1869 sau analog	buc			167,50
	7008	Громкоговоритель потолочный мощностью 3...6 Вт PC-1869	buc	1,0000	167,50	167,50
17		Колонка звуковая настенная 6 Вт	buc			744,17
	70010	Колонка звуковая настенная 6 Вт	buc	1,0000	744,17	744,17
18		Громкоговоритель рупорный мощностью 15 Вт	buc			3 300,00
	70011	Громкоговоритель рупорный мощностью 15 Вт	buc	2,0000	1 650,00	3 300,00
19		Бокс аудио	buc			695,00
	70013	Бокс аудио	buc	1,0000	695,00	695,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.