

Complex de joaca, inclusiv instalarea si amenajarea (18x12)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 431 476,72 lei

Intocmit in prețuri curente 22.03.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	44,000	201,00 201,00	8 844,18 8 844,18
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	218,000	25,29 25,29	5 512,70 5 512,70
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,000	543,36 543,36	2 716,80 2 716,80
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	60,000	217,31 38,26	13 038,82 2 295,34
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	39,000	364,43 110,23	14 212,69 4 298,89
5	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	560,000	26,36 2,79	14 763,35 1 561,35

1	2	3	4	5	6	7
6	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	27,000	1 343,69 256,12	36 279,54 6 915,19
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat de riu fractia 20*40 mm (gr.15 cm)	m3	27,000	747,49 64,19	20 182,27 1 733,17
8	TsH43A	Asezarea dalelor din cauciuc pentru terenuri de joaca acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2	225,000	730,52 8,01	164 366,81 1 801,74
9	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	63,000	35,66 35,66	2 246,71 2 246,71
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	63,000	81,05 81,05	5 106,15 5 106,15

	Total			287 270,00
	Asigurarea sociala	24,00 %		10 327,73
	Transportarea materialelor	7,00 %		16 706,41
	Total	100,00 +		314 304,14
	Cheltuieli de regie	10,00 %		31 430,41
	Total	100,00 +		345 734,56
	Beneficiul	4,00 %		13 829,38
	Total	100,00 +		359 563,94
	TVA	20,00 %		71 912,79
	Total deviz: Inclisiv salariu			431 476,72 43 032,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)