

Amenajarea unor portiuni de drum, in varianta alba, din com. Heciul Nou, r-ul Singerei

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 381 407,56 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	214,4625	90,00	19 301,625
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	117,3250	90,00	10 559,250
		Total manopera				29 860,87

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	23,7500	180,00	4 275,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	23,7500	350,00	8 312,500
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	448,8750	350,00	157 106,250
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	35,6250	350,00	12 468,750
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	95,0000	25,00	2 375,000
		Total materiale de construcții				184 537,50

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,0202	650,00	11 063,130
----	---------------	---------------------------	------	---------	--------	------------

2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	28,5000	360,00	10 260,000
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	64,3625	360,00	23 170,500
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	26,6000	200,00	5 320,000
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,2475	360,00	2 249,100
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,1275	300,00	1 838,250
7.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	2,5175	300,00	755,250
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,9083	400,00	5 963,320
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,8325	360,00	3 539,700
		Total utilaje de construcții				64 159,24

Total	Lei	278 557,61
Asigurari sociale	24 %	7 166,61
Celtueli de regie	8 %	22 857,94
Beneficiu	3 %	9 257,47
TVA	20 %	63 567,93

Total deviz:

381 407,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea unor portiuni de drum, in
varianta alba, din com. Heciul Nou, r-ul Singerei**

**Investitor
Primaria Singerei Noi**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 475m x 5m = 2375m2, intrarea in sat de la soseaua L272				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 346,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	650,00	2 346,50
3	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			630,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	360,00	630,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,280
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	400,00	9,28
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 269,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	90,00	812,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	360,00	432,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 674,740
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	90,00	444,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	360,00	149,04
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	300,00	31,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Amenajarea unor portiuni de drum, in varianta alba, din com. Heciul Nou, r-ul Singerei

Formular Nr.7

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 381 407,56 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1		1. 475m x 5m = 2375m2, intrarea in sat de la soseaua L272				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,7500	85,800	2 037,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1350	650,00	2 037,750
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,5700	2 346,500	8 377,005
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,8877	650,00	8 377,005
3	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	3,5700	630,000	2 249,100

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,2475	360,00	2 249,100
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	642,6000	9,280	5 963,320
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,9083	400,00	5 963,320
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	23,7500	1 269,700	30 155,375
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	214,4625	90,00	19 301,625
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,7500	25,00	593,750
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	28,5000	360,00	10 260,000
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,7500	9 674,740	229 775,075
	9310060019930	Muncitor	h-om	117,3250	90,00	10 559,250
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	448,8750	350,00	157 106,250
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	35,6250	350,00	12 468,750
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	23,7500	350,00	8 312,500
	11202062010361	Savura	m3	23,7500	180,00	4 275,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	71,2500	25,00	1 781,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9975	650,00	648,375
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,1275	300,00	1 838,250
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	26,6000	200,00	5 320,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	64,3625	360,00	23 170,500

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,8325	360,00	3 539,700
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	2,5175	300,00	755,250
		<i>Total</i>	Lei			278 557,625
		Total 475m x 5m = 2375m2, intrarea in sat de la soseaua L272 Inclusiv salariu				278 557,625 29 860,875

		Total	Lei	278 557,61
		Asigurari sociale	24 %	7 166,61
		Celtueli de regie	8 %	22 857,94
		Beneficiu	3 %	9 257,47
		TVA	20 %	63 567,93
		Total deviz: Inclusiv salariu	381 407,56	

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)