

**Lucrari de reparatie in cadrul IP  
Liceul Teoretic "Mihail  
Kogalniceanu" din str. Miron  
Costin 3, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Lucrari de reparatie categorie generala**

**Valoarea de deviz 168 303,55 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Placare scari</b>				
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	31,100	7,482 7,242	232,694 225,230
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, Ila pardoseli	m2	66,900	15,422 5,026	1 031,749 336,239
3	RpCJ10B	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la trepte, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T, cu latimea desfasurata 150mm (aplicativ - consum mortar M100 0,011 m3/ml)	m	89,100	101,886 44,855	9 078,010 3 996,608
4	CI24A	Placarea treptelor cu placi portelante antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog	m2	37,300	420,294 138,395	15 676,948 5 162,115
5	CG17D1	Placare podeste din placi portelante antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog	m2	29,600	371,109 100,244	10 984,832 2 967,231
6	CK18C	Montarea profilului antilunecare la trepte	m	89,100	145,270 9,334	12 943,535 831,659
7	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanta aplicate cu adeziv	m	61,500	55,463 13,027	3 411,004 801,160
		<i>Total</i>	Lei			53 358,772

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Placare scari Inclusiv salariu</b>				<b>53 358,772 14 320,242</b>
		<b>2. Schimbare balustrada</b>				
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	508,000	1,219 1,170	619,303 594,157
9	CH06A	Balustrada de inox sudata, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta (tip Nr.4 conform catalogului "InoxPlus"inoxplus.md sau analog)	m	29,400	1 387,889 32,310	40 803,936 949,914
		<i>Total</i>	Lei			41 423,239
		<b>Total Schimbare balustrada Inclusiv salariu</b>				<b>41 423,239 1 544,071</b>
		<b>3. Finisarea partii laterale la scari</b>				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,800	3,902 1,077	42,142 11,632
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,800	97,746 53,347	1 055,661 576,152
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu amestec uscat, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,800	17,404 7,180	187,965 77,544
13		Cornier de protectie colturi din aluminiu	m	21,550	3,800 0,000	81,890 0,000
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,800	26,462 20,644	285,790 222,956
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,800	3,902 1,077	42,142 11,632
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,800	32,641 19,745	352,522 213,246
		<i>Total</i>	Lei			2 048,112
		<b>Total Finisarea partii laterale la scari Inclusiv salariu</b>				<b>2 048,112 1 113,162</b>
		<b>4. Finisare pereti, inclusiv glafuri</b>				
17	RpCJ35A	Curatirea peretilor interiori de stratul de vopsea veche	m2	205,460	8,414 7,694	1 728,638 1 580,707

1	2	3	4	5	6	7
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	205,460	3,902 1,077	801,704 221,280
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,460	61,942 43,798	12 726,603 8 998,737
20	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minius pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2, grosime finala 3mm	m2	-205,460	24,504 17,232	-5 034,592 -3 540,487
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,460	26,462 20,644	5 436,873 4 241,516
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	205,460	3,902 1,077	801,704 221,280
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	205,460	35,157 19,745	7 223,357 4 056,808
		<i>Total</i>	Lei			23 684,287
		<b>Total Finisare pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>23 684,287 15 779,841</b>
		<b>5. Finisari tavane (scari)</b>				
24	RpCJ35A	Curatirea peretilor interiori de stratul de vopsea veche	m2	65,670	8,413 7,693	552,514 505,232
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,670	3,902 1,077	256,245 70,727
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2	m2	65,670	52,924 41,288	3 475,512 2 711,383
27		Cornier de protectie colturi din aluminiu	m	60,600	3,800 0,000	230,280 0,000
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,670	3,902 1,077	256,245 70,727
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,670	32,641 19,745	2 143,535 1 296,654
		<i>Total</i>	Lei			6 914,331

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Finisari tavane (scari)</b>				<b>6 914,331</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 654,723</b>
		<b>6. Diverse</b>				
30	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	1,500	31,555	47,333
					31,555	47,333
31	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,500	25,053	37,579
					25,053	37,579
32	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,500	51,600	77,400
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			162,312
		<b>Total Diverse</b>				<b>162,312</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>84,912</b>

		Total	Lei	127 591,06
		Asigurarea sociala	24 %	8 999,27
		Transportarea	1 %	899,10
		Total		137 489,43
		Cheltueli de regie	1 %	1 374,89
		Total		138 864,32
		Beneficiul de deviz	1 %	1 388,64
		Total		140 252,96
		Tva	20 %	28 050,59
		<b>Total deviz:</b>		<b>168 303,55</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>37 496,95</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)