

Primaria Chirileni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ**Reparatia portiunii de drum in varianta alba Vultur-Cojocaru****Valoarea de deviz 134 948,06 lei**

Intocmit in prețuri curente

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,470	1 985,61	2 918,85
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	110,000	797,63	87 739,30
Cheltuieli directe			lei			90 658,15
Asigurari sociale			24,00 %			1 997,95
Total			100,00 +			92 656,10
Cheltuieli de regie			14,50 %			13 435,13
Total			100,00 +			106 091,23
Beneficiu de deviz			6,00 %			6 365,48
Total			100,00 +			112 456,71
TVA			20,00 %			22 491,35

Total deviz:**134 948,06**

Intocmit

(funcția, semnătura)

DEVIZ**Reparatia portiunii de drum in varianta alba Vultur-Cojocaru**

Valoarea de deviz 134 948,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	88,000	94,60	8 324,80
Total manopera						8 324,80

Materiale:

1.	1411122201646	Amestec din piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-40 mm	m3	11,220	350,00	3 927,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	139,700	360,00	50 292,00
3.	1421102200525	Savura	m3	28,270	300,00	8 481,00
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,500	16,00	440,00
Total materiale de construcții						63 140,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,927	550,00	5 459,85
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	28,380	450,00	12 771,00
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,750	350,00	962,50
Total utilaje de construcții						19 193,35

Total:

Cheltuieli directe	lei	90 658,15
Asigurari sociale	24,00 %	1 997,95
Total	100,00 +	92 656,10
Cheltuieli de regie	14,50 %	13 435,13
Total	100,00 +	106 091,23
Beneficiu de deviz	6,00 %	6 365,48
Total	100,00 +	112 456,71
TVA	20,00 %	22 491,35

Total deviz:**134 948,06**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Investitor

Obiect

Primaria Chirileni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Reparatia portiunii de drum in varianta alba Vultur-Cojocaru (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 985,61
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,61
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			797,63
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	142110220 0525	Savura	m3	0,2570	300,00	77,10
	141112220 1646	Amestec din piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-40 mm	m3	0,1020	350,00	35,70
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	360,00	457,20
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	16,00	4,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,75

Intocmit

(funcția, semnătura)