

Lucrari de reparatii, Gradinita nr. 184, str. P. Zadnipru, 3/1

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 117 139,85 lei

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	53,000	17,908 17,608	949,103 933,203
2	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	53,000	43,520 15,768	2 306,560 835,704
3	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	144,000	14,112 1,840	2 032,071 264,903
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex EPP	m2	144,000	69,757 23,126	10 044,937 3 330,202
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex EKP a 2-a strat	m2	144,000	75,095 23,126	10 813,652 3 330,202

1	2	3	4	5	6	7
6	CE43B	Executarea invelitoarei de mastic in trei straturi din mastic (Reparatia rosturilor cu mastic)	m	58,100	92,198 1,774	5 356,691 103,070
7	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare - Aeratore	buc	4,000	173,325 33,901	693,301 135,605
		Total Lucrari de reparatie acoperis Inclusiv salariu				32 196,315 8 932,889
		2. Timplarii casa scarii (contabilitatea)				
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	0,700	19,023 18,923	13,316 13,246
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,800	11,038 11,038	130,244 130,244
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,600	13,702 3,679	35,625 9,566
11	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,600	72,688 52,560	188,989 136,656
12	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	12,000	1 174,523 14,717	14 094,274 176,602
13	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu, b=150 mm	m	2,700	91,678 2,628	247,531 7,096
14	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, b=300 mm	m	2,700	114,415 2,365	308,921 6,386
15	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	21,000	20,826 17,345	437,353 364,241



1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,000	2,696 0,788	13,479 3,942
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,000	12,946 5,256	64,730 26,280
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000	44,945 32,062	224,723 160,308
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,000	19,355 14,454	96,776 72,270
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,000	2,696 0,788	13,479 3,942
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,000	21,804 14,454	109,022 72,270
		Total Timplarii casa scarii (contabilitatea) Inklusiv salariu				15 978,462 1 183,049
		3. Timplarii casa scarii (grupa 5, 6)				
22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	0,700	19,023 18,923	13,316 13,246
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,000	11,038 11,038	110,376 110,376
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,560	13,694 3,675	35,056 9,408



1	2	3	4	5	6	7
25	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,560	72,698 52,560	186,108 134,554
26	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,000	1 174,523 14,717	11 745,228 147,168
27	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu, b=150 mm	m	2,700	91,678 2,628	247,531 7,096
28	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, b=300 mm	m	2,700	114,415 2,365	308,921 6,386
29	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,800	20,839 17,345	266,739 222,013
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,900	2,696 0,788	10,514 3,075
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,900	12,946 5,256	50,489 20,498
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,900	44,943 32,062	175,278 125,040
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,900	19,356 14,454	75,487 56,370
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,900	2,696 0,788	10,514 3,075
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	3,900	21,805 14,454	85,038 56,371


Scut



1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Timplarii casa scarii (grupa 5, 6) Inclusiv salariu				13 320,595 914,676
		4. Timplarii casa scarii (grupa 9, 10)				
36	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	0,700	19,023 18,923	13,316 13,246
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,000	11,038 11,038	110,376 110,376
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,560	13,694 3,675	35,056 9,408
39	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,560	72,698 52,560	186,108 134,554
40	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,000	1 174,523 14,717	11 745,228 147,168
41	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu, b=150 mm	m	2,700	91,678 2,628	247,531 7,096
42	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, b=300 mm	m	2,700	114,415 2,365	308,921 6,386
43	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m2	12,800	20,839 17,345	266,739 222,013
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,900	2,696 0,788	10,514 3,075



1	2	3	4	5	6	7
54	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,000	<u>1 174,523</u> 14,717	<u>11 745,228</u> 147,168
55	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu, b=150 mm	m	2,700	<u>91,678</u> 2,628	<u>247,531</u> 7,096
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, b=300 mm	m	2,700	<u>114,415</u> 2,365	<u>308,921</u> 6,386
57	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,800	<u>20,839</u> 17,345	<u>266,739</u> 222,013
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,900	<u>2,696</u> 0,788	<u>10,514</u> 3,075
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,900	<u>12,946</u> 5,256	<u>50,489</u> 20,498
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,900	<u>44,943</u> 32,062	<u>175,278</u> 125,040
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,900	<u>19,356</u> 14,454	<u>75,487</u> 56,370
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,900	<u>2,696</u> 0,788	<u>10,514</u> 3,075
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,900	<u>21,805</u> 14,454	<u>85,038</u> 56,371
		Total Timplarii casa scarii (grupa 13, 14) Inclusiv salariu				13 320,595 914,676



Lucru

1	2	3	4	5	6	7
		6. Transportarea materialelor				
64	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	2,000	35,741 35,741	71,482 71,482
65	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,000	124,041 124,041	248,083 248,083
66	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,000	77,252 0,000	154,504 0,000
		Total Transportarea materialelor Inclusiv salariu				474,069 319,565

		Total	lei	88 610,79
		Asigurarea sociala	22,50 %	2 965,41
		Transport	3,00 %	2 249,77
		Total	100,00 +	93 825,97
		Cheltuieli de regie	2,00 %	1 876,52
		Total	100,00 +	95 702,49
		Beneficiu	2,00 %	1 914,05
		Total	100,00 +	97 616,54
		TVA	20,00 %	19 523,31
		Total deviz: Inclusiv salariu		117 139,85 13 179,59

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

"ROM-VIC"

(funcția, semnătura, nume, prenumele)