

Lucrari de reparatie in cadrul IPLT "Ginta Latina"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie a acoperisului

Valoarea de deviz 286 142,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Demontare membrana bituminoasa	m2	422,500	37,22 36,01	15 725,98 15 215,28
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Demontare strat de suport din mortar	m2	422,500	18,18 16,12	7 681,40 6 812,81
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	44,800	70,95 70,95	3 178,56 3 178,56
4	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	44,800	24,19 24,19	1 083,60 1 083,60
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	44,800	40,33 0,00	1 806,98 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				29 476,52 26 290,25
		2. Invelitoare				
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	422,500	91,24	38 550,13

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip			37,62	15 896,56
7	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	50,000	48,35 40,31	2 417,72 2 015,62
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	422,500	13,28 2,15	5 611,24 908,38
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2	m2	422,500	212,83 36,55	89 921,95 15 442,38
10	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.20 m2/m2	m2	15,000	222,92 39,24	3 343,75 588,56
11	CK18C	Montare Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45 mm	m	50,000	66,63 13,97	3 331,49 698,75
12	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase	m	50,000	28,16 18,81	1 407,87 940,62
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50x50 cu tratament antiseptic	m3	0,114	7 854,56 1 209,39	895,42 137,87

1	2	3	4	5	6	7
14	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,114	456,32 110,35	52,02 12,58
15	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	45,500	162,67 61,27	7 401,37 2 788,01
16	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (capac canal de ventilare)	m2	1,200	242,27 43,00	290,72 51,60
17	RpSB41A	Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis	buc	8,000	314,52 15,59	2 516,18 124,70
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				155 739,86 39 605,63

	Total	lei	185 216,38
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	15 815,01
	Cheltuieli de transport	5,00 %	5 671,21
	Cheltuieli de regie	12,00 %	24 804,32
	Beneficiu de deviz	3,00 %	6 945,21
	Total	100,00 +	238 452,13
	TVA	20,00 %	47 690,42
	Total deviz: Inclusiv salariu		286 142,55 65 895,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie in cadrul IPLT "Ginta Latina"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie a acoperisului

Valoarea de deviz 286 142,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	34,000	53,75	1 827,500
2.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	2,308	53,75	124,055
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	253,500	53,75	13 625,625
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	63,375	53,75	3 406,406
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	229,975	53,75	12 361,156
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,320	53,75	124,700
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	239,970	53,75	12 898,387
8.	7422010060100	Timplar	h-om	13,000	53,75	698,750
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,296	53,75	4 262,160
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	307,992	53,75	16 554,570
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,234	53,75	12,578
Total manopera						65 895,88

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,050	500,00	25,000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,250	500,00	125,000
3.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,014	5 500,00	77,000
4.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,001	5 500,00	5,500
5.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta = 100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,106	5 500,00	583,000
6.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	94,640	0,34	31,780
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,081	35,81	2,900
8.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	275,625	28,00	7 717,500
9.	23203226000361	Gudron	kg	0,294	12,09	3,554
10.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	126,750	37,00	4 689,750
11.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,525	65,00	34,125
12.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,343	45,00	15,435
13.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	1,117	33,58	37,505
14.	2430226103000b	Chit bituminos	kg	7,875	55,00	433,125
15.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,028	40,29	1,128
16.	2523126721155	Aerator pentru acoperis	buc	8,080	295,48	2 387,448
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,575	2,80	1,610
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	88,750	2,80	248,500
19.	2664102102010	Mortar ciment M100	m3	13,943	1 550,00	21 611,650
20.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,165	8,06	1,330
21.	26821326004701	Membrana bituminoasa EPP	m2	529,069	60,85	32 193,849
22.	26821326004702	Membrana bituminoasa EKP	m2	529,069	66,70	35 288,902
23.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	23,660	30,00	709,800

24.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	5,607	40,00	224,280
25.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	87,542	40,00	3 501,680
26.	27431235490251 2	Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45 mm	m	52,500	45,00	2 362,500
27.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,366	36,26	85,798
28.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,388	35,00	13,580
29.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,420	40,00	56,800
30.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,038	40,00	1,520
31.	2873147300863	Agrafe	kg	0,315	40,00	12,600
32.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,855	45,00	38,475
33.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	300,000	0,81	241,740
34.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,342	40,00	13,680
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,722	25,00	118,050
36.	4100126202818	Apa	m3	21,125	25,00	528,125
Total materiale de constructii						113 424,24

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,000	282,05	0,000
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,017	282,05	4,795
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	89,600	5,00	448,000
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	42,377	20,15	853,732
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,026	16,79	0,436
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	39,437	60,44	2 383,504
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,003	33,58	0,101
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,070	33,58	170,234
9.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,038	20,15	0,766
10.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	4,550	50,00	227,500
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,001	221,61	0,222
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,154	221,61	1 806,984
Total utilaje de constructii						5 896,26

Total	lei	185 216,38
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	15 815,01
Cheltuieli de transport	5,00 %	5 671,21
Cheltuieli de regie	12,00 %	24 804,32
Beneficiu de deviz	3,00 %	6 945,21
Total	100,00 +	238 452,13
TVA	20,00 %	47 690,42

Total deviz:

286 142,5

5

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie in cadrul IPLT
"Ginta Latina"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Demontare membrana bituminoasa	m2			37,22 36,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,75	25,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,15	1,209
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Demontare strat de suport din mortar	m2			18,18 16,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,75	8,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,062
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,15	0,806
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			70,95 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,75	70,950
4	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,19 24,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,75	24,188
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			40,33 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	221,61	40,334
		2. Invelitoare				
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			91,24 37,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,75	32,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2664102102010	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 550,00	51,152
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,44	1,813
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	33,58	0,403
7	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			48,35 40,31
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	53,75	36,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,75	3,763
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	2,80	4,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,037
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,44	0,604
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,28 2,15

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,75	2,150
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	37,00	11,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,15	0,006
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2	m2			212,83 36,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	53,75	24,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,75	12,362
	26821326004702	Membrana bituminoasa EKP	m2	1,1500	66,70	80,540
	26821326004701	Membrana bituminoasa EPP	m2	1,1500	60,85	73,476
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	28,00	17,640
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	60,44	3,626
10	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.20 m2/m2	m2			222,92 39,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	53,75	28,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	26821326004701	Membrana bituminoasa EPP	m2	1,2000	60,85	76,671
	26821326004702	Membrana bituminoasa EKP	m2	1,2000	66,70	84,042
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	28,00	17,640
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	5,00	1,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	60,44	3,626
11	CK18C	Montare Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45 mm	m			66,63 13,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,75	13,975
	274312354902512	Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45 mm	m	1,0500	45,00	47,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,070
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,81	4,835
12	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase	m			28,16 18,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,75	16,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2430226103000b	Chit bituminos	kg	0,1500	55,00	8,662
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	65,00	0,682
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50x50 cu tratament antiseptic	m3			7 854,56 1 209,39
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	53,75	1 088,202
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	53,75	121,175
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	48,246
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 114,035
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	675,439
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	119,123
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	45,00	135,395
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,09	31,175
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	40,00	120,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,06	11,667
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	282,05	42,061
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,15	6,719
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,79	3,825
14	CN50B	Tratament ignifug al lemnației; carcase, estacade.	m3			456,32

1	2	3	4	5	6	7
						110,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	53,75	110,333
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	33,58	328,991
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,80	14,123
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	282,05	0,000
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	33,58	0,886
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	221,61	1,947
15	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m			162,67 ----- 61,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	53,75	47,837
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,437
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	40,00	76,960
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	30,00	15,600
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	36,26	1,886
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	40,00	1,248
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,34	0,698
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	50,00	5,000
16	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (capac canal de ventilare)	m2			242,27 ----- 43,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	53,75	40,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	40,00	186,900
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	40,00	1,267
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	40,00	10,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,44	0,604
17	RpSB41A	Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis	buc			314,52 ----- 15,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	53,75	15,588
	2523126721155	Aerator pentru acoperis	buc	1,0000	295,48	298,431
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	40,29	0,141
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	35,81	0,362

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.