

## Serviciul Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 1 Rețele electrice

Valoarea de deviz 570 209,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Rețele interioare</b>				
		<b>1.1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1.1. Demontari</b>				
1	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	4,000	9,80 9,80	39,21 39,21
2	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	130,000	53,05 53,05	6 896,14 6 896,14
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	35,000	3,46 3,46	121,09 121,09
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	120,000	12,69 12,69	1 522,22 1 522,22
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>8 578,66 8 578,66</b>
		<b>1.1.2. Echipament de forta BPY(existent)</b>				
5	08-03-523-	Siguranta, instalata pe suport	buc	3,000	85,53	256,59

1	2	3	4	5	6	7
	1	izolator, curent pina la 100 A			67,46	202,39
6	Pret furnizor	Sigurante fuzibile, IP 00, I nom - 100A ППН-33	buc	3,000	50,60 0,00	151,80 0,00
7	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	3,000	91,93 70,92	275,78 212,76
8	Pret furnizor	Sigurante fuzibile, IP 00, I nom - 125A ППН-33	buc	3,000	50,60 0,00	151,80 0,00
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine )	buc	4,000	65,53 64,58	262,12 258,32
10	Pret furnizor	Complect ( sina N + sina PE )	buc	2,000	370,76 0,00	741,52 0,00
		<b>Total Echipament de forta BPY(existent)</b>				<b>1 839,61</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>673,47</b>
		<b>1.1.3. Panou BZUM DDE-3</b>				
11	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 ( Panou BZUM DDE 3 tip 6.2 250A 380V )	buc	1,000	209,30 201,23	209,30 201,23
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 63A, 3P )	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK C63N IP20, Inom - 50A, 3P, C )	buc	2,000	65,53 64,58	131,06 129,16
14	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ( demaror magnetic KMI-34012 )	buc	2,000	1 093,20 157,99	2 186,41 315,98
15	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	50,16 50,16	50,16 50,16
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58

1	2	3	4	5	6	7
		C63N IP20, Inom - 40A, 3P, C )				
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine )	buc	4,000	65,53 64,58	262,12 258,32
18	Pret furnizor	Complect ( sina N + sina PE )	buc	2,000	370,76 0,00	741,52 0,00
		<b>Total Panou BZUM DDE-3 Inclusiv salariu</b>				<b>3 711,63 1 084,01</b>
		<b>1.1.4. Panou de distributie PD9</b>				
19	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( Panou IIQB-II-24 complet )	buc	1,000	141,84 133,77	141,84 133,77
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 63A, 3P )	buc	3,000	65,53 64,58	196,59 193,74
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK C63N IP20, Inom - 32A, 3P, C )	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 6A, 1P, B )	buc	7,000	65,53 64,58	458,70 452,05
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine )	buc	4,000	65,53 64,58	262,12 258,32
24	Pret furnizor	Complect ( sina N + sina PE )	buc	2,000	370,76 0,00	741,52 0,00
		<b>Total Panou de distributie PD9 Inclusiv salariu</b>				<b>1 866,30 1 102,46</b>
		<b>1.1.5. Panou de distributie PD10</b>				
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( Panou IIQB-II-24 complet )	buc	1,000	141,84 133,77	141,84 133,77
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 63A, 1P )				
27	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK C63N IP20, Inom - 32A, 3P, C )	buc	2,000	65,53 64,58	131,06 129,16
28	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 16A, 1P, C )	buc	5,000	65,53 64,58	327,65 322,90
29	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine )	buc	4,000	65,53 64,58	262,12 258,32
30	Pret furnizor	Complect ( sina N + sina PE )	buc	2,000	370,76 0,00	741,52 0,00
		<b>Total Panou de distributie PD10 Inclusiv salariu</b>				<b>1 669,72 908,73</b>
		<b>1.1.6. Panou de distributie PDP 1</b>				
31	08-03-572- 4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 ( Panou ЩПВ-П-72 complet )	buc	1,000	209,30 201,23	209,30 201,23
32	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 100A, 3P )	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58
33	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/10А/30mA )	buc	13,000	65,53 64,58	851,88 839,53
34	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16А/30mA )	buc	13,000	65,53 64,58	851,88 839,53
35	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 10A, 1P, C )	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58
36	08-03-575-	Dispozitiv sau aparat demontat	buc	1,000	65,53	65,53

1	2	3	4	5	6	7
	1	inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK C63N IP20, Inom - 40A, 3P, C )			64,58	64,58
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine )	buc	12,000	65,53 64,58	786,35 774,95
38	Pret furnizor	Complect ( sina N + sina PE )	buc	6,000	370,76 0,00	2 224,56 0,00
		<b>Total Panou de distributie PDP 1 Inklusiv salariu</b>				<b>5 120,56 2 848,98</b>
		<b>1.1.7. Panou de distributie PD12</b>				
39	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( Panou IIQPB-II-12 complet )	buc	1,000	141,84 133,77	141,84 133,77
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 40A, 1P )	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 6A, 1P, B )	buc	4,000	65,53 64,58	262,12 258,32
42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine )	buc	4,000	65,53 64,58	262,12 258,32
43	Pret furnizor	Complect ( sina N + sina PE )	buc	2,000	370,76 0,00	741,52 0,00
		<b>Total Panou de distributie PD12 Inklusiv salariu</b>				<b>1 473,13 714,99</b>
		<b>1.1.8. Panou de distributie PDP 3</b>				
44	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( Panou IIQPB-II-48 complet )	buc	1,000	141,84 133,77	141,84 133,77
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 63A, 3P )	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58

1	2	3	4	5	6	7
46	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/10A/30mA )	buc	7,000	65,53 64,58	458,70 452,05
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30mA )	buc	9,000	65,53 64,58	589,76 581,21
48	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-34/2P/C/16A/30mA )	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 10A, 1P, C )	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK C63N IP20, Inom - 32A, 3P, C )	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58
51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine )	buc	6,000	65,53 64,58	393,18 387,48
52	Pret furnizor	Complect ( sina N + sina PE )	buc	3,000	370,76 0,00	1 112,28 0,00
		<b>Total Panou de distributie PDP 3 Inklusiv salariu</b>				<b>2 957,88 1 812,83</b>
		<b>1.1.9. Panou de distributie PDI4</b>				
53	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( Panou ЩПВ-II-12 complet )	buc	1,000	141,84 133,77	141,84 133,77
54	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 25A, 3P )	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58
55	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 6A, 1P, B )	buc	6,000	65,53 64,58	393,18 387,48

1	2	3	4	5	6	7
56	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine )	buc	4,000	65,53 64,58	262,12 258,32
57	Pret furnizor	Complect ( sina N + sina PE )	buc	2,000	370,76 0,00	741,52 0,00
		<b>Total Panou de distributie PDI4 Inklusiv salariu</b>				<b>1 604,19 844,15</b>
		<b>1.1.10. Panou de distributie PDP 5</b>				
58	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( Panou IIIPB-II-48 complet )	buc	1,000	141,84 133,77	141,84 133,77
59	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina Schaidler IP20, Inom - 160A, 3P )	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58
60	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential ABДТ-32/2P/C/10A/30mA )	buc	9,000	65,53 64,58	589,76 581,21
61	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential ABДТ-32/2P/C/16A/30mA )	buc	9,000	65,53 64,58	589,76 581,21
62	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 6A, 1P, C )	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58
63	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine )	buc	4,000	65,53 64,58	262,12 258,32
64	Pret furnizor	Complect ( sina N + sina PE )	buc	2,000	370,76 0,00	741,52 0,00
		<b>Total Panou de distributie PDP 5 Inklusiv salariu</b>				<b>2 456,06 1 683,67</b>
		<b>1.1.11. Panou de distributie PDI6</b>				
65	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (	buc	1,000	141,84 133,77	141,84 133,77

1	2	3	4	5	6	7
		Panou ЩПВ-II-12 complet )				
66	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 25A, 3P )	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58
67	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 6A, 1P, B )	buc	3,000	65,53 64,58	196,59 193,74
68	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine )	buc	4,000	65,53 64,58	262,12 258,32
69	Pret furnizor	Complet ( sina N + sina PE )	buc	2,000	370,76 0,00	741,52 0,00
		<b>Total Panou de distributie PDI6 Inklusiv salariu</b>				<b>1 407,60 650,41</b>
		<b>1.1.12. Panou de distributie PDP 7</b>				
70	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( Panou ЩПВ-II-48 complet )	buc	1,000	141,84 133,77	141,84 133,77
71	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina Schaidner IP20, Inom - 160A, 3P )	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58
72	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АДТ-32/2P/C/10A/30mA )	buc	11,000	65,53 64,58	720,82 710,37
73	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АДТ-32/2P/C/16A/30mA )	buc	8,000	65,53 64,58	524,23 516,63
74	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 10A, 1P, B )	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58
75	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine )	buc	6,000	65,53 64,58	393,18 387,48



1	2	3	4	5	6	7
76	Pret furnizor	Complect ( sina N + sina PE )	buc	3,000	370,76 0,00	1 112,28 0,00
		<b>Total Panou de distributie PDP 7 Inklusiv salariu</b>				<b>3 023,41 1 877,41</b>
		<b>1.1.13. Panou de distributie PDI8</b>				
77	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( Panou IIQPB-II-24 complet )	buc	1,000	141,84 133,77	141,84 133,77
78	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 25A, 3P )	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58
79	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 6A, 1P, B )	buc	4,000	65,53 64,58	262,12 258,32
80	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine )	buc	4,000	65,53 64,58	262,12 258,32
81	Pret furnizor	Complect ( sina N + sina PE )	buc	2,000	370,76 0,00	741,52 0,00
		<b>Total Panou de distributie PDI8 Inklusiv salariu</b>				<b>1 473,13 714,99</b>
		<b>1.1.14. Panou de distributie PDV11</b>				
82	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( Panou IIQPB-II-24 complet )	buc	1,000	141,84 133,77	141,84 133,77
83	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina ELMARK C63N IP20, Inom - 63A, 3P, C )	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58
84	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( declantator ELMAR MX )	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58
85	08-03-575-	Dispozitiv sau aparat demontat	buc	8,000	65,53	524,23

1	2	3	4	5	6	7
	1	inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 6A, 1P, C )			64,58	516,63
86	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 16A, 1P, C )	buc	4,000	65,53 64,58	262,12 258,32
87	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK C63N IP20, Inom - 20A, 1P, C )	buc	2,000	65,53 64,58	131,06 129,16
88	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine )	buc	4,000	65,53 64,58	262,12 258,32
89	Pret furnizor	Complect ( sina N + sina PE )	buc	2,000	370,76 0,00	741,52 0,00
		<b>Total Panou de distributie PDV11 Inclusiv salariu</b>				<b>2 193,95 1 425,36</b>
		<b>1.1.15. Panou de distributie PDV12</b>				
90	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( Panou IIQPB-II-24 complet )	buc	1,000	141,84 133,77	141,84 133,77
91	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina ELMARK C63N IP20, Inom - 63A, 3P, C )	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58
92	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( declantator ELMAR MX )	buc	1,000	65,53 64,58	65,53 64,58
93	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 6A, 1P, C )	buc	7,000	65,53 64,58	458,70 452,05
94	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 16A, 1P, C )	buc	2,000	65,53 64,58	131,06 129,16

1	2	3	4	5	6	7
95	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ELMARK C63N IP20, Inom - 20A, 1P, C )	buc	2,000	65,53 64,58	131,06 129,16
96	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine )	buc	4,000	65,53 64,58	262,12 258,32
97	Pret furnizor	Complect ( sina N + sina PE )	buc	2,000	370,76 0,00	741,52 0,00
		<b>Total Panou de distributie PDV12 Inclusiv salariu</b>				<b>1 997,36 1 231,62</b>
		<b>1.1.16. Cabluri</b>				
98	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	39,100	715,59 714,98	27 979,55 27 955,87
99	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	1 500,000	6,50 0,00	9 750,00 0,00
100	Pret de piata	Cablu КВВГнг-LS 3x1 mm2	m	200,000	5,95 0,00	1 190,00 0,00
101	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2	m	1 800,000	11,22 0,00	20 196,00 0,00
102	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 5x2.5 mm2	m	30,000	19,22 0,00	576,60 0,00
103	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 5x4,0 mm2	m	180,000	31,01 0,00	5 581,80 0,00
104	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 5x6,0 mm2	m	50,000	47,50 0,00	2 375,00 0,00
105	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 5x10,0 mm2	m	80,000	72,46 0,00	5 796,80 0,00
106	Pret de piata	Fir electric 1x6 mm2 ПИБ 1	m	70,000	7,83 0,00	548,10 0,00
107	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,300	1 138,17 1 055,17	341,45 316,55
108	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 5x16 mm2	m	30,000	116,66 0,00	3 499,80 0,00
109	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	1,800	1 743,68 1 660,61	3 138,63 2 989,09
110	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 5x35 mm2	m	180,000	246,67 0,00	44 399,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cabluri Inclusiv salariu</b>				<b>125 373,61 31 261,51</b>
		<b>1.1.17. Materiale</b>				
111	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	47,100	1 473,99 1 372,31	69 425,10 64 635,71
112	Pret de piata	Teava PVC diam. 16 mm	m	2 700,000	2,66 0,00	7 182,00 0,00
113	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m	1 800,000	3,20 0,00	5 760,00 0,00
114	Pret de piata	Teava PVC diam. 25 mm	m	210,000	4,96 0,00	1 041,60 0,00
115	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	1,600	2 214,12 1 983,51	3 542,60 3 173,61
116	Pret de piata	Teava PVC diam. 32 mm	m	50,000	7,50 0,00	375,00 0,00
117	Pret de piata	Teava PVC diam. 40 mm	m	110,000	14,10 0,00	1 551,00 0,00
118	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	1,800	2 481,91 2 254,51	4 467,44 4 058,11
119	Pret de piata	Teava PVC diam. 63 mm	m	180,000	34,00 0,00	6 120,00 0,00
120	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,350	2 510,71 2 392,89	878,75 837,51
121	Pret de piata	Teava din metal zincat diam. 32 mm	m	35,000	77,92 0,00	2 727,06 0,00
122	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,250	4 029,84 3 892,04	1 007,46 973,01
123	Pret de piata	Teava din metal zincat diam. 75 mm	m	25,000	133,33 0,00	3 333,32 0,00
124	Pret furnizor	Colier metalic D32	buc	70,000	9,67 0,00	676,62 0,00
125	Pret furnizor	Colier metalic D75	buc	50,000	20,71 0,00	1 035,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
126	Pret furnizor	Diblu cu surub 6x40 mm	buc	6 600,000	0,65 0,00	4 290,00 0,00
127	Pret furnizor	Sirma arsa	kg	6,000	15,20 0,00	91,20 0,00
128	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,350	616,97 616,97	215,94 215,94
129	Pret de piata	Profil perforat ЛП 100x50x2500	m	70,000	31,67 0,00	2 216,62 0,00
130	Pret furnizor	Ответвитель горизонтальный плавный 100x100	buc	1,000	120,07 0,00	120,07 0,00
131	Pret furnizor	Профиль монтажный ПП-Пн	m	30,000	9,80 0,00	294,00 0,00
132	Pret furnizor	Соединитель лотковый универсальный для лотка высотой 50 СЛУГЦ-50	buc	30,000	15,43 0,00	462,78 0,00
133	Pret furnizor	Анкер забивной стальной М8x30	buc	300,000	1,63 0,00	489,00 0,00
134	Pret furnizor	Винт с полуцилиндрической головкой М6x12	buc	140,000	1,45 0,00	203,00 0,00
135	Pret furnizor	Гайка со стопорным буртиком ГМ8СБн	buc	300,000	0,60 0,00	180,00 0,00
136	Pret furnizor	Шпилька резьбовая М8x2000 ШП8-2н	buc	140,000	14,34 0,00	2 007,60 0,00
		<b>Total Materiale Inclusiv salariu</b>				<b>119 693,56 73 893,89</b>
		<b>1.1.18. Prize si intrerupatoare</b>				
137	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,250	1 868,36 1 856,64	467,09 464,16
138	Pret de piata	Intreruptor monopolar BC10-1, 10A, 250V	buc	19,000	39,17 0,00	744,15 0,00
139	Pret de piata	Intreruptor cap-scara IP20, 10A, 250V	buc	6,000	37,50 0,00	225,00 0,00
140	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,060	2 347,17 2 277,50	140,83 136,65
141	Pret de piata	Intreruptor monopolar BC20-1, 10A, 250V	buc	6,000	37,84 0,00	227,04 0,00
142	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip	100 buc	0,050	1 903,00	95,15

1	2	3	4	5	6	7
		neingropat, la instalatie inchisa			1 891,20	94,56
143	Pret de piata	Intrerupator bipolar BC10-2, 10A, 250V	buc	5,000	57,50	287,50
					0,00	0,00
144	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 591,00	51,82
					2 531,00	50,62
145	Pret de piata	Intrerupator bipolar BC20-2, 10A, 250V	buc	2,000	42,84	85,68
					0,00	0,00
146	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,450	2 299,60	3 334,42
					2 196,85	3 185,43
147	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie PC10-3, 16A, 250V, IP20	buc	142,000	42,50	6 035,00
					0,00	0,00
148	Pret furnizor	Priza trifazata cu contact de protectie 32A, 400V, IP20	buc	3,000	62,37	187,10
					0,00	0,00
149	Pret furnizor	Cutie ( doze ) pentru prize si intrerupatoare D65	buc	175,000	1,80	315,00
					0,00	0,00
150	Pret furnizor	Cutie ( doze ) pentru distributie, montare incorporata in tencuiala	buc	50,000	6,33	316,50
					0,00	0,00
151	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	8,000	68,01	544,05
					65,16	521,25
152		Comutator cu came 63 A ПКП 63-13	buc	4,000	185,36	741,43
					0,00	0,00
153		Buton de incendiu	buc	4,000	158,33	633,32
					0,00	0,00
		<b>Total Prize si intrerupatoare Inklusiv salariu</b>				<b>14 431,08 4 452,67</b>
		<i>Total</i>	lei			300 871,44
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,50 %			30 545,96
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			11 557,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			67 879,90
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			24 651,31
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>435 506,42 135 759,81</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2. Utilaj</b>				
		<b>1.2.1. Panou de anclansare automata a rezervei BZUM DDE-3</b>				
154		Panou BZUM DDE 3 tip 6.2 250A 380V	buc	1,000	6 950,67 0,00	6 950,67 0,00
155		Contor de evidenta a energiei electrice ZMG-310 CR	buc	1,000	4 250,06 0,00	4 250,06 0,00
156		Intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 63A, 3P	buc	1,000	274,17 0,00	274,17 0,00
157		Intrerupator automat ELMARK C63N IP20, Inom - 50A, 3P, C	buc	2,000	98,79 0,00	197,58 0,00
158		Intrerupator automat ELMARK C63N IP20, Inom - 40A, 3P, C	buc	1,000	98,79 0,00	98,79 0,00
159		Demaror electromagnetic 400 V, KMI-34012	buc	2,000	98,79 0,00	197,58 0,00
		<b>Total Panou de anclansare automata a rezervei BZUM DDE-3 Inclusiv salariu</b>				<b>11 968,85</b>
		<b>1.2.2. Panou de distributie PD9</b>				
160		Panou ИПВ-II-24 complet	buc	1,000	246,63 0,00	246,63 0,00
161		Intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 63A, 3P	buc	1,000	274,17 0,00	274,17 0,00
162		Intrerupator automat ELMARK C63N IP20, Inom - 32A, 3P, C	buc	1,000	98,79 0,00	98,79 0,00
163		Intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 6A, 1P, B	buc	7,000	32,18 0,00	225,26 0,00
		<b>Total Panou de distributie PD9 Inclusiv salariu</b>				<b>844,85</b>
		<b>1.2.3. Panou de distributie PD10</b>				
164	Pret de piata	Panou ИПВ-II-24 complet	buc	1,000	246,63 0,00	246,63 0,00
165		Intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 63A,	buc	1,000	106,89 0,00	106,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1P				
166		Intrerupator automat ELMARK C63N IP20, Inom - 32A, 3P, C	buc	2,000	98,79 0,00	197,58 0,00
167		Intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 16A, 1P, C	buc	5,000	32,18 0,00	160,90 0,00
		<b>Total Panou de distributie PD10 Inklusiv salariu</b>				<b>712,00</b>
		<b>1.2.4. Panou de distributie PDP 1</b>				
168		Panou ЩРВ-II-72 complet	buc	1,000	1 502,37 0,00	1 502,37 0,00
169		Intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 100A, 3P	buc	1,000	328,17 0,00	328,17 0,00
170		Intrerupator automat АДТ-32 2P/10A/C/30mA	buc	13,000	184,03 0,00	2 392,39 0,00
171		Intrerupator automat АДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	13,000	184,03 0,00	2 392,43 0,00
172		Intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 10A, 1P, C	buc	1,000	32,18 0,00	32,18 0,00
173		Intrerupator automat ELMARK C63N IP20, Inom - 40A, 3P, C	buc	1,000	98,79 0,00	98,79 0,00
		<b>Total Panou de distributie PDP 1 Inklusiv salariu</b>				<b>6 746,33</b>
		<b>1.2.5. Panou de distributie PDI2</b>				
174		Panou ЩРВ-II-12 complet	buc	1,000	124,13 0,00	124,13 0,00
175		Intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 40A, 1P	buc	1,000	104,17 0,00	104,17 0,00
176		Intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 6A, 1P, B	buc	4,000	32,18 0,00	128,72 0,00
		<b>Total Panou de distributie PDI2 Inklusiv salariu</b>				<b>357,02</b>
		<b>1.2.6. Panou de distributie PDP 3</b>				
177		Panou ЩРВ-II-48 complet	buc	1,000	967,82 0,00	967,82 0,00



1	2	3	4	5	6	7
178		Intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 63A, 3P	buc	1,000	274,17 0,00	274,17 0,00
179		Intrerupator automat АВДТ-32 2P/10A/C/30mA	buc	7,000	184,03 0,00	1 288,21 0,00
180		Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	9,000	184,03 0,00	1 656,30 0,00
181		Intrerupator automat АВДТ-34 2P/16A/C/30mA	buc	1,000	266,32 0,00	266,32 0,00
182		Intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 10A, 1P, C	buc	1,000	32,18 0,00	32,18 0,00
183		Intrerupator automat ELMARK C63N IP20, Inom - 32A, 3P, C	buc	1,000	98,79 0,00	98,79 0,00
		<b>Total Panou de distributie PDP 3 Inclusiv salariu</b>				<b>4 583,79</b>
		<b>1.2.7. Panou de distributie PDI4</b>				
184		Panou ЩРН-II-12 complet	buc	1,000	124,13 0,00	124,13 0,00
185		Intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 25A, 3P	buc	1,000	115,00 0,00	115,00 0,00
186		Intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 6A, 1P, B	buc	6,000	32,18 0,00	193,08 0,00
		<b>Total Panou de distributie PDI4 Inclusiv salariu</b>				<b>432,21</b>
		<b>1.2.8. Panou de distributie PDP 5</b>				
187		Panou ЩРБ-II-48 complet	buc	1,000	967,82 0,00	967,82 0,00
188		Intrerupator de sarcina Schneider IP20, Inom - 160A, 3P	buc	1,000	674,17 0,00	674,17 0,00
189		Intrerupator automat АВДТ-32 2P/10A/C/30mA	buc	9,000	184,03 0,00	1 656,27 0,00
190		Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	9,000	184,03 0,00	1 656,30 0,00
191		Intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 6A, 1P, C	buc	1,000	32,18 0,00	32,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Panou de distributie PDP 5 Inclusiv salariu</b>				<b>4 986,74</b>
		<b>1.2.9. Panou de distributie PDI6</b>				
192		Panou ЩРН-II-12 complet	buc	1,000	124,13 0,00	124,13 0,00
193		Intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 25A, 3P	buc	1,000	115,00 0,00	115,00 0,00
194		Intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 6A, 1P, B	buc	3,000	32,18 0,00	96,54 0,00
		<b>Total Panou de distributie PDI6 Inclusiv salariu</b>				<b>335,67</b>
		<b>1.2.10. Panou de distributie PDP 7</b>				
195		Panou ЩРБ-II-48 complet	buc	1,000	967,82 0,00	967,82 0,00
196		Intrerupator de sarcina Schneider IP20, Inom - 160A, 3P	buc	1,000	674,17 0,00	674,17 0,00
197		Intrerupator automat ABДТ-32 2P/10A/C/30mA	buc	11,000	184,03 0,00	2 024,33 0,00
198		Intrerupator automat ABДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	8,000	184,03 0,00	1 472,26 0,00
199		Intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 10A, 1P, B	buc	1,000	32,18 0,00	32,18 0,00
		<b>Total Panou de distributie PDP 7 Inclusiv salariu</b>				<b>5 170,76</b>
		<b>1.2.11. Panou de distributie PDI8</b>				
200		Panou ЩРН-II-24 complet	buc	1,000	246,63 0,00	246,63 0,00
201		Intrerupator de sarcina ELMARK ISS IP20, Inom - 25A, 3P	buc	1,000	115,00 0,00	115,00 0,00
202		Intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 6A, 1P, B	buc	4,000	32,18 0,00	128,72 0,00
		<b>Total Panou de distributie PDI8 Inclusiv salariu</b>				<b>490,35</b>
		<b>1.2.12. Panou de distributie PDV11</b>				

1	2	3	4	5	6	7
203		Panou ЩРН-II-24 complet	buc	1,000	246,63 0,00	246,63 0,00
204		Intrerupator automat ELMARK C63N IP20, Inom - 63A, 3P, C	buc	1,000	404,17 0,00	404,17 0,00
205		Declantator independent ELMARK MX	buc	1,000	384,21 0,00	384,21 0,00
206		Intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 6A, 1P, C	buc	8,000	32,18 0,00	257,44 0,00
207		Intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 16A, 1P, C	buc	4,000	32,18 0,00	128,72 0,00
208		Intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 20A, 1P, C	buc	2,000	32,18 0,00	64,36 0,00
		<b>Total Panou de distributie PDV11 Inklusiv salariu</b>				<b>1 485,53</b>
		<b>1.2.13. Panou de distributie PDV12</b>				
209		Panou ЩРН-II-24 complet	buc	1,000	246,63 0,00	246,63 0,00
210		Intrerupator automat ELMARK C63N IP20, Inom - 63A, 3P, C	buc	1,000	98,79 0,00	98,79 0,00
211		Declantator independent ELMARK MX	buc	1,000	384,21 0,00	384,21 0,00
212		Intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 6A, 1P, C	buc	7,000	32,18 0,00	225,26 0,00
213		Intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 16A, 1P, C	buc	2,000	32,18 0,00	64,36 0,00
214		Intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 20A, 1P, C	buc	2,000	32,18 0,00	64,36 0,00
		<b>Total Panou de distributie PDV12 Inklusiv salariu</b>				<b>1 083,61</b>
		<i>Total</i>	lei			39 197,71
		<i>Cheltuieli de transportare si depozitare</i>	1,20 %			470,37
		<b>Total Utilaj Inklusiv salariu</b>				<b>39 668,08</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Retele interioare</b>				<b>475 174,50</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>135 759,81</b>

		Total	lei			475 174,50
		TVA	20,00 %			95 034,90
		<b>Total deviz:</b>				<b>570 209,40</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>135 759,81</b>

Intocmit

Selinic-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Serviciul Prevenire si Combaterea

Spalarii Banilor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)