



# Energia S.R.L.



Or.Balti, str. Testemiteanu 6/49  
c/f1003602021250 TVA1200460  
BC Moldindconbank SA fil.Durlești  
IBAN MD51ML000000002251657209  
e-mail: [energiabl@mail.ru](mailto:energiabl@mail.ru)  
tel/Fax.0 259 54 999  
director Babii C

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către **Primaria comunei Risipeni, r-nul Falesti**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului **Babii Carolina**, director **SRL ENERGIA** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

**„Lucrari de reparatie a drumului local din satul Bocsa, comuna Risipeni, raionul Falesti.”**  
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **607 627,07 lei (sase sute sapte mii sase sute douazeci si sapte lei, 07 bani)**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată TVA în cuantum de **121 525,41 lei**.

Cu TVA **729 152,49 lei** (sapte sute douazeci si noua mii o suta cincizeci si doi lei, 49 bani)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în 60 zile lucratoare.

2.1 Termenul de execuție a lucrărilor – **60 zile lucratoare**

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, respectiv pînă la data de **27.07.2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

1. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

2. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 26.06.2019

**Babii Carolina**, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
**SRL ENERGIA**

ANEXĂ LA OFERTĂ


1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenori 0 % (din prețul total ofertat).
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 ani calendaristici cu excepția cazurilor de forte majore și a calamităților naturale. Garanția pentru materialele de construcție conform certificatelor de calitate și conformitate eliberate de furnizorii de materiale
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

**SRL ENERGIA**

(semnătura autorizată)





Or.Balti, str. Testemiteanu 6/49  
c/f1003602021250 TVA1200460  
BC Moldindconbank SA fil.Durlești  
IBAN MD51ML000000002251657209  
e-mail: [energiabl@mail.ru](mailto:energiabl@mail.ru)  
tel/Fax.0 259 54 999  
director Babii C

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumurilor local din satul Bocsa, comuna Risipeni, raionul Falesti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019	
		60 zile lucratoare	
1.	Organizare de șantier	30 zile	30 zile
1. str. Leonid Mosanu	1.1. Pk 00+00 - 00+260	5 zile	15 zile
	1.2. Drum lateral	3 zile	7 zile
	1.3. Pk 00+260 - 730	7 zile	20 zile
	1.4. Podul d=1.0m, L=5.0 m	10 zile	2 zile
	1.5. Podet L=6.0m, sectiunea=500x600 mm	10 zile	2 zile
2. Str. L. Mosanu - acces spre L 263	2.1. Pk 00 +00 - 00+ 300	7 zile zile	20 zile
	2.2. Pk 00+300 - 00+470	10 zile	25 zile
	2.3. Podul d=0.8m, L=10.0 m	13 zile	2 zile
	2.4. Podet 2 buc, L=6.0m, sectiunea=500x600 mm	10 zile	2 zile
	2.5. Rigola din beton		15 zile

La obiectul dat volumele de lucrari vor fi executate pe toate tipurile de lucrari concomitent in termen de 60 zile lucratoare pe ambele strazi (personalul si tehnica prezentata in pachetul de documente ne permite organizarea de santier in sa modalitate).  
Durata de executie a lucrarilor 60 zile lucratoare.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Babii Carolina

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei ENERGIA SRL



WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**Lucrari de reparatie a  
drumurilor locale din satul Bocsa,  
comuna Risipeni, raionul Falesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 729 152,49 lei.**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	71230110200	Betonist	h-om	11,780	57,66	679,23
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	106,515	57,66	6 141,65
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	16,250	57,66	936,98
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	81,690	57,66	4 710,25
5.	7129020012800	Pavator	h-om	190,299	57,66	10 972,64
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,680	57,66	1 884,33
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,630	57,66	209,31
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	240,778	57,66	13 883,28
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,500	57,66	2 450,55
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	496,080	57,66	28 603,97
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	150,480	57,66	8 676,68
12.	9312040019600	Sapator	h-om	17,550	57,66	1 011,93
<b>Total manopera</b>						<b>80 160,79</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	Apa	m3	151,940	10,00	1 519,40
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	54,876	183,66	10 078,53
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1 126,236	187,32	210 966,53
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,005	187,32	1 874,14
5.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	138,266	125,00	17 283,25
6.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,052	3 100,00	161,20
7.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,110	3 050,00	335,50
8.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,042	3 700,00	156,88
9.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,195	3 350,00	653,25
10.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,063	3 700,00	231,99
11.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	2,898	48,00	139,10
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	2,310	58,00	133,98
13.	2320187315789	Decofrol	kg	13,020	12,00	156,24
14.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	72,600	11,25	816,75
15.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	29,837	1 133,33	33 814,94
16.	26661228005111	Tava din beton armat prefabricat d=1.0m, l=2.5m	buc	2,014	5 750,00	11 580,50
17.	26661228005112	Element din beton armat 500x600, L=2,0m	buc	9,063	1 250,00	11 328,75
18.	26661228005113	Tava din beton armat prefabricat d=0.8m, l=5m	buc	2,014	7 500,00	15 105,00

19.	271060200100	Otel beton	kg	1 183,500	10,30	12 190,05
20.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	17,752	12,00	213,03
21.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	3,429	12,00	41,15
22.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,500	13,00	6,51
23.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	8,739	16,00	139,83
24.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,200	24,00	28,80
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,960	10,00	29,60
26.	4100126202818	Apa	m3	0,870	10,00	8,70
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>328 993,59</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,654	38,00	138,85
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,827	58,00	105,97
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	67,256	245,00	16 477,79
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	33,782	158,00	5 337,62
5.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	214,842	295,00	63 378,51
6.	2952260003000	Excavator	h-ut	12,038	195,00	2 347,49
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	22,392	245,00	5 486,16
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,668	245,00	408,71
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,317	275,00	87,12
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,006	275,00	2 751,70
11.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	4,712	27,00	127,22
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,169	28,00	200,73
13.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	33,782	175,00	5 911,92
14.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	7,930	198,95	1 577,67
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	33,480	170,00	5 691,60
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,194	150,00	2 279,10
17.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	39,600	170,00	6 732,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>119 040,18</b>

#### **Total:**

Total	lei.	528 194,56
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	18 036,18
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 8 %	8,00 %	43 698,46
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Regie) * 3 %	3,00 %	17 697,88
Total II3+Asigur+Regie+Benefi	100,00 +	607 627,07
TVA (II3+Asigur+Regie+Benefi) * 20 %	20,00 %	121 525,41

#### **Total deviz:**

**729 152,49**

Intocmit

Carolina Babii (director)

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie a drumurilor local din satul  
Bocsa, comuna Risipeni, raionul Falesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Lucrari de reparatie  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str. Leonid Mosanu 1.1. Pk 00+00 - 00+260</b>				
1	TsC21 B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (780m2)	100 m3			884,45 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	245,00	884,45
2	RpDD 02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=8cm	m3			335,08 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	57,66	14,42
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	187,32	237,90
	12121212 12121	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	245,00	10,29
	29522400 04012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2180	295,00	64,31
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
3	RpDD 02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=10cm	m3			439,06 57,66
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si	m3	1,2700	187,32	237,90

1	2	3	4	5	6	7
		63-90 mm				
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	183,66	18,73
	14212022 06000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	125,00	32,13
	12121212 12121	Apa	m3	0,2500	10,00	2,50
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	245,00	10,29
	29522400 04012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	295,00	76,11
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	150,00	3,75
4	DH11 B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			351,72 <hr/> 341,92
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1400	57,66	65,73
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	57,66	276,19
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	245,00	9,80
		<b>1.2. Drum lateral</b>				
5	TsC21 B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			884,45 <hr/> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	245,00	884,45
6	RpDD 02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=8cm	m3			335,08 <hr/> 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	57,66	14,41
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	187,32	237,90
	12121212 12121	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	245,00	10,29
	29522400 04012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2180	295,00	64,31
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
7	RpDD 02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=10cm	m3			439,06 <hr/> 57,66
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	187,32	237,90
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	183,66	18,73
	14212022 06000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	125,00	32,13
	12121212 12121	Apa	m3	0,2500	10,00	2,50
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	245,00	10,29
	29522400 04012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	295,00	76,11
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	150,00	3,75
8	DH11 B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			351,72 ----- 341,92
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1400	57,66	65,73
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	57,66	276,19
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	245,00	9,80
		<b>1.3. Pk 00+260 - 730</b>				
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			4 584,28 ----- 2 191,08
	93100600 19930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	29522600 03000	Excavator	h-ut	3,0400	195,00	592,80
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	245,00	78,40
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	170,00	1 700,00
10	TsC03 F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint lutos)	100 m3			688,45 ----- 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8100	245,00	688,45
11	TsI51 A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			4,59 ----- 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	170,00	4,59
12	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor	100 m3			299,75 ----- 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	275,00	299,75
13	TsD09 A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 412,84 <hr/> 187,40
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	57,66	187,40
	29525000 05607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800	175,00	644,00
	29522400 04001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800	158,00	581,44
14	TsC21 B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (1880m2)	100 m3			884,45 <hr/> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	245,00	884,45
15	RpDD 02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=8cm	m3			335,08 <hr/> 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	57,66	14,41
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	187,32	237,90
	12121212 12121	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	245,00	10,29
	29522400 04012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2180	295,00	64,31
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
16	RpDD 02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=10cm	m3			439,06 <hr/> 57,66
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	14111222	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si	m3	1,2700	187,32	237,90

1	2	3	4	5	6	7
	01672	63-90 mm				
	1411222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	183,66	18,73
	14212022 06000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	125,00	32,13
	12121212 12121	Apa	m3	0,2500	10,00	2,50
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	245,00	10,29
	29522400 04012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	295,00	76,11
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	150,00	3,75
17	DH11 B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			351,72 <hr/> 341,92
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1400	57,66	65,73
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	57,66	276,19
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	245,00	9,80
		<b>1.4. Podul d=1.0m, L=5.0 m</b>				
18	TsC02 B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 075,55 <hr/> 0,00
	29522600 03521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	245,00	1 075,55
19	TsA03 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			94,56 <hr/> 94,56
	93120400 19600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72
20	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			301,64 <hr/> 57,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	187,32	215,42
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	58,00	12,18
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	38,00	15,96

1	2	3	4	5	6	7
21	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi de 2.5 m, d=1.0 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc			260,88 72,08
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	1,2500	57,66	72,08
	20101029 00566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	3 100,00	12,40
	20101029 04545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	3 350,00	50,25
	28752763 11528	Scoabe din otel	kg	0,3000	16,00	4,80
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	198,95	121,36
22	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Tava din beton armat prefabricat d=1.0 m, l=2.5 m)	buc			5 790,25 0,00
	26661228 005111	Tava din beton armat prefabricat d=1.0m, l=2.5m	buc	1,0070	5 750,00	5 790,25
23	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2			14,13 2,88
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	57,66	2,88
	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1,0000	11,25	11,25
24	PB01 A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3			1 323,30 179,90
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,9000	57,66	109,55
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26631021 01000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 133,33	1 142,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
25	PC01 A	Cofraje pentru betoane in fundatii la poduri	m2			64,35 53,62
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,9300	57,66	53,62
	20101029 01167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	3 050,00	1,86
	20101029 03543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 700,00	2,25
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	58,00	3,48

1	2	3	4	5	6	7
	28741458 86954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	13,00	0,17
	28752763 11528	Scoabe din otel	kg	0,0730	16,00	1,17
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1500	12,00	1,80
26	PB02 A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			<u>1 277,63</u> 123,97
	71230110 200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,19
	26631021 01000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 133,33	1 142,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	29522700 03720	Vibrator universal cu motor cu ardere internă 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	27,00	10,26
27	PD04 A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			<u>15,67</u> 5,19
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	27106020 0100	Otel beton	kg	1,0000	10,30	10,30
	27461338 03141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	12,00	0,18
28	PC02 A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			<u>72,75</u> 54,78
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	20101029 01167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	3 050,00	5,48
	20101029 03543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	3 700,00	1,48
	20101029 07905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	3 700,00	4,80
	20201129 28335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	48,00	2,88
	27461338 03143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	12,00	0,85
	28752763 11528	Scoabe din otel	kg	0,0420	16,00	0,67
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1500	12,00	1,80
29	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			<u>17,87</u> 17,87
	93100600	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87

1	2	3	4	5	6	7
	19900					
30	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			799,48 508,56
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	28,00	290,92
		<b>1.5. Podet L=6.0m, sectiunea=500x600 mm</b>				
31	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			502,25 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	245,00	502,25
32	TsA03 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			94,56 94,56
	93120400 19600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72
33	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			301,64 57,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	187,32	215,42
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	58,00	12,18
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	38,00	15,96
34	PB01 A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3			1 323,30 179,90
	71320300	Mozaicar	h-om	1,9000	57,66	109,55

1	2	3	4	5	6	7
	12600					
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26631021 01000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 133,33	1 142,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
35	PC01 A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			<u>64,18</u> 53,62
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,9300	57,66	53,62
	20101029 01167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	3 050,00	1,78
	20101029 03543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 700,00	2,16
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	58,00	3,48
	28741458 86954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	13,00	0,17
	28752763 11528	Scoabe din otel	kg	0,0730	16,00	1,17
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1500	12,00	1,80
36	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (sectiunea 500x600mm, L=2.0m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc			<u>260,88</u> 72,08
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	1,2500	57,66	72,08
	20101029 00566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	3 100,00	12,40
	20101029 04545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	3 350,00	50,25
	28752763 11528	Scoabe din otel	kg	0,3000	16,00	4,80
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	198,95	121,36
37	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Elemente din beton armat prefabricat sectiunea=500x600 mm, l=2.0m)	buc			<u>1 258,75</u> 0,00
	26661228 005112	Element din beton armat 500x600, L=2,0m	buc	1,0070	1 250,00	1 258,75
38	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2			<u>14,13</u> 2,88
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1,0000	11,25	11,25
39	PD04 A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			15,67 ----- 5,19
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	27106020 0100	Otel beton	kg	1,0000	10,30	10,30
	27461338 03141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	12,00	0,18
40	PB02 A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 277,63 ----- 123,97
	71230110 200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,19
	26631021 01000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 133,33	1 142,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	29522700 03720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	27,00	10,26
41	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 ----- 17,87
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
42	TsD04 C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			45,07 ----- 42,67
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,00	2,40
		<b>2. Str. L. Mosanu - acces spre L 263</b> <b>2.1. Pk 00 +00 - 00+ 300</b>				
43	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			4 584,28 ----- 2 191,08
	93100600 19930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	29522600 03000	Excavator	h-ut	3,0400	195,00	592,80
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	245,00	78,40

1	2	3	4	5	6	7
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	170,00	1 700,00
44	TsC21 B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (1600m2)	100 m3			884,45 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	245,00	884,45
45	RpDD 02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=8cm	m3			335,08 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	57,66	14,41
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	187,32	237,90
	12121212 12121	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	245,00	10,29
	29522400 04012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2180	295,00	64,31
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
46	RpDD 02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire h=10cm	m3			439,06 57,66
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	187,32	237,90
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	183,66	18,73
	14212022 06000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	125,00	32,13
	12121212 12121	Apa	m3	0,2500	10,00	2,50
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	245,00	10,29
	29522400 04012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	295,00	76,11
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	150,00	3,75
47	DH11 B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			351,72 341,92
	71290200	Pavator	h-om	1,1400	57,66	65,73



1	2	3	4	5	6	7
	12800					
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	57,66	276,19
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	245,00	9,80
		<b>2.2. Pk 00+300 - 00+470</b>				
48	TsC17 B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			331,93 99,18
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	245,00	232,75
49	RpDA 04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,23 2,88
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	245,00	0,34
50	RpDD 02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=12cm	m3			439,06 57,66
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	187,32	237,90
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	183,66	18,73
	14212022 06000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	125,00	32,13
	12121212 12121	Apa	m3	0,2500	10,00	2,50
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	245,00	10,29
	29522400 04012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	295,00	76,11
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	150,00	3,75
51	DH11 B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			351,72 341,92
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1400	57,66	65,73
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	57,66	276,19
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	245,00	9,80
		<b>2.3. Podul d=0.8m, L=10.0 m</b>				
52	TsC02	Sapatura mecanica cu excavator pe	100 m3			1 075,55

1	2	3	4	5	6	7
	B1	pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.				0,00
	29522600 03521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	245,00	1 075,55
53	TsA03 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			94,56 94,56
	93120400 19600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72
54	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			301,64 57,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	187,32	215,42
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	58,00	12,18
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	38,00	15,96
55	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi de 5 m, d=0.8 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc			260,88 72,08
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	1,2500	57,66	72,08
	20101029 00566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	3 100,00	12,40
	20101029 04545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	3 350,00	50,25
	28752763 11528	Scoabe din otel	kg	0,3000	16,00	4,80
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	198,95	121,36
56	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Tava din beton armat prefabricat d=0.8 m, l=5 m)	buc			7 552,50 0,00
	26661228 005113	Tava din beton armat prefabricat d=0.8m, l=5m	buc	1,0070	7 500,00	7 552,50

1	2	3	4	5	6	7
57	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2			14,13 ----- 2,88
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	57,66	2,88
	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1,0000	11,25	11,25
58	PB01 A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3			1 323,30 ----- 179,90
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,9000	57,66	109,55
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26631021 01000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 133,33	1 142,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
59	PC01 A	Cofraje pentru betoane in fundatii la poduri	m2			64,29 ----- 53,62
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,9300	57,66	53,62
	20101029 01167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	3 050,00	1,83
	20101029 03543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 700,00	2,22
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	58,00	3,48
	28741458 86954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	13,00	0,17
	28752763 11528	Scoabe din otel	kg	0,0730	16,00	1,17
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1500	12,00	1,80
60	PB02 A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 277,63 ----- 123,97
	71230110 200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,19
	26631021 01000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 133,33	1 142,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	29522700 03720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	27,00	10,26
61	PD04 A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			15,67 ----- 5,19
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19

1	2	3	4	5	6	7
	27106020 0100	Otel beton	kg	1,0000	10,30	10,30
	27461338 03141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	12,00	0,18
62	PC02 A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			<u>72,75</u> 54,78
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	20101029 01167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	3 050,00	5,49
	20101029 03543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	3 700,00	1,48
	20101029 07905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	3 700,00	4,80
	20201129 28335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	48,00	2,88
	27461338 03143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	12,00	0,85
	28752763 11528	Scoabe din otel	kg	0,0420	16,00	0,67
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1500	12,00	1,80
63	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			<u>17,87</u> 17,87
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
64	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			<u>799,48</u> 508,56
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	28,00	290,92
		<b>2.4. Podet 2 buc, L=6.0m, sectiunea=500x600 mm</b>				
65	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			<u>502,25</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	2,0500	245,00	502,25

1	2	3	4	5	6	7
		termic, 0,40-0,70 mc				
66	TsA03 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			94,56 <hr/> 94,56
	93120400 19600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72
67	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			301,64 <hr/> 57,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	187,32	215,42
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	58,00	12,18
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	38,00	15,96
68	PB01 A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3			1 323,30 <hr/> 179,90
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,9000	57,66	109,55
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26631021 01000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 133,33	1 142,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
69	PC01 A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			64,32 <hr/> 53,62
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,9300	57,66	53,62
	20101029 01167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	3 050,00	1,84
	20101029 03543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 700,00	2,24
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	58,00	3,48
	28741458 86954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	13,00	0,17
	28752763 11528	Scoabe din otel	kg	0,0730	16,00	1,17
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1500	12,00	1,80
70	PI06A	Montarea elementelor prefabricate	buc			260,88

1	2	3	4	5	6	7
		din beton armat (sectiunea 500x600 mm, l=2.0 mm) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf				72,08
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	1,2500	57,66	72,08
	20101029 00566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	3 100,00	12,40
	20101029 04545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	3 350,00	50,25
	28752763 11528	Scoabe din otel	kg	0,3000	16,00	4,80
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	198,95	121,36
71	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Elemente din beton armat prefabricat sectiunea 500x600 mm, l=2.0 m)	buc			1 258,75 0,00
	26661228 005112	Element din beton armat 500x600, L=2,0m	buc	1,0070	1 250,00	1 258,75
72	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2			14,13 2,88
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	57,66	2,88
	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1,0000	11,25	11,25
73	PD04 A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			15,67 5,19
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	27106020 0100	Otel beton	kg	1,0000	10,30	10,30
	27461338 03141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	12,00	0,18
74	PB02 A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 277,63 123,97
	71230110 200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,19
	26631021 01000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 133,33	1 142,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	29522700 03720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	27,00	10,26

1	2	3	4	5	6	7
75	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 <hr/> 17,87
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
76	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			799,48 <hr/> 508,56
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	28,00	290,92
		<b>2.5. Rigola din beton</b>				
77	TsA18 A2	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu	m3			195,47 <hr/> 195,47
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	3,3900	57,66	195,47
78	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 <hr/> 17,87
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
79	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			301,64 <hr/> 57,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	187,32	215,42
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	02506	presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	38,00	15,96
80	PB01 A	Turnarea Rigolei din beton simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm Beton M200	m3			1 323,30 179,90
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,9000	57,66	109,55
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26631021 01000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 133,33	1 142,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
81	PC01 A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			64,29 53,62
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,9300	57,66	53,62
	20101029 01167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	3 050,00	1,83
	20101029 03543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 700,00	2,22
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	58,00	3,48
	28741458 86954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	13,00	0,17
	28752763 11528	Scoabe din otel	kg	0,0730	16,00	1,17
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1500	12,00	1,80

L.S.



Intocmit: **Carolina Babii**  
(director)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



## Lucrari de reparatie a drumurilor local din satul Bocsa, comuna Risipeni, raionul Falesti

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 729 152,49 lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str. Leonid Mosanu 1.1. Pk 00+00 - 00+260</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (780m2)	100 m3	1,170	884,45 0,00	1 034,81 0,00
2	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=8cm	m3	62,400	335,08 21,33	20 909,03 1 331,25
3	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=10cm	m3	78,000	439,06 57,66	34 247,05 4 497,48
4	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,600	351,72 341,92	914,48 889,00
<b>Total Pk 00+00 - 00+260</b>					<b>57 105,37</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>6 717,74</b>	
		<b>1.2. Drum lateral</b>				
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,180	884,45 0,00	159,20 0,00
6	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara	m3	8,000	335,08 21,33	2 680,64 170,67

1	2	3	4	5	6	7
		impanare si fara innoroire h=8cm				
7	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=10cm	m3	10,000	439,06 57,66	4 390,65 576,60
8	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,250	351,72 341,92	87,93 85,48
<b>Total Drum lateral</b>						<b>7 318,42</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>832,75</b>
<b>1.3. Pk 00+260 - 730</b>						
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,000	4 584,28 2 191,08	4 584,28 2 191,08
10	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint lutos)	100 m3	7,750	688,45 0,00	5 335,49 0,00
11	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 240,00 0	4,59 0,00	5 691,60 0,00
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,180	299,75 0,00	2 751,70 0,00
13	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	9,180	1 412,84 187,40	12 969,83 1 720,29
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (1880m2)	100 m3	2,820	884,45 0,00	2 494,15 0,00
15	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=8cm	m3	150,400	335,08 21,33	50 396,12 3 208,66

1	2	3	4	5	6	7
16	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=10cm	m3	188,000	439,06 57,66	82 544,17 10 840,08
17	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	4,700	351,72 341,92	1 653,10 1 607,04
<b>Total Pk 00+260 - 730</b>						<b>168 420,44</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>19 567,15</b>
<b>1.4. Podul d=1.0m, L=5.0 m</b>						
18	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,170	1 075,55 0,00	182,84 0,00
19	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	4,000	94,56 94,56	378,25 378,25
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,400	301,64 57,08	422,30 79,92
21	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi de 2.5 m, d=1.0 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,000	260,88 72,08	521,77 144,15
22	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Tava din beton armat prefabricat d=1.0 m, l=2.5 m)	buc	2,000	5 790,25 0,00	11 580,50 0,00
23	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	15,700	14,13 2,88	221,89 45,26
24	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	2,200	1 323,30 179,90	2 911,25 395,78
25	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii la poduri	m2	2,300	64,35 53,62	148,00 123,33

1	2	3	4	5	6	7
26	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	4,100	1 277,63 123,97	5 238,27 508,27
27	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	318,000	15,67 5,19	4 982,87 1 650,23
28	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	23,800	72,75 54,78	1 731,37 1 303,69
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	21,000	17,87 17,87	375,37 375,37
30	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,210	799,48 508,56	167,89 106,80
<b>Total Podul d=1.0m, L=5.0 m</b>						<b>28 862,56</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 111,05</b>
		<b>1.5. Podet L=6.0m, sectiunea=500x600 mm</b>				
31	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,100	502,25 0,00	50,23 0,00
32	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,000	94,56 94,56	189,12 189,12
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,000	301,64 57,08	301,64 57,08
34	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,600	1 323,30 179,90	2 117,27 287,84

1	2	3	4	5	6	7
35	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,400	64,18 53,62	154,03 128,70
36	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (sectiunea 500x600mm, L=2.0m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	3,000	260,88 72,08	782,65 216,22
37	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Elemente din beton armat prefabricat sectiunea=500x600 mm, l=2.0m)	buc	3,000	1 258,75 0,00	3 776,25 0,00
38	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	15,600	14,13 2,88	220,47 44,97
39	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	143,500	15,67 5,19	2 248,56 744,68
40	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,100	1 277,63 123,97	1 405,39 136,37
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,000	17,87 17,87	214,50 214,50
42	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,000	45,07 42,67	540,82 512,02
<b>Total Podet L=6.0m, sectiunea=500x600 mm</b>						<b>12 000,93</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 531,50</b>
<b>Total str. Leonid Mosanu</b>						<b>273 707,72</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>34 760,20</b>
		<b>2. Str. L. Mosanu - acces spre L 263</b>				
		<b>2.1. Pk 00 +00 - 00+ 300</b>				
43	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,960	4 584,28	13 569,47

1	2	3	4	5	6	7
					2 191,08	6 485,60
44	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (1600m2)	100 m3	2,880	884,45 0,00	2 547,22 0,00
45	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=8cm	m3	128,000	335,08 21,33	42 890,32 2 730,78
46	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire h=10cm	m3	160,000	439,06 57,66	70 250,36 9 225,60
47	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	6,000	351,72 341,92	2 110,34 2 051,54
<b>Total Pk 00 +00 - 00+ 300</b>						<b>131 367,70</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>20 493,52</b>
<b>2.2. Pk 00+300 - 00+470</b>						
48	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,500	331,93 99,18	497,89 148,76
49	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	850,000	3,23 2,88	2 742,10 2 450,55
50	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=12cm	m3	102,000	439,06 57,66	44 784,60 5 881,32
51	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,400	351,72 341,92	1 195,86 1 162,54
<b>Total Pk 00+300 - 00+470</b>						<b>49 220,45</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>9 643,17</b>
<b>2.3. Podul d=0.8m, L=10.0 m</b>						
52	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,210	1 075,55 0,00	225,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
53	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	3,000	94,56 94,56	283,69 283,69
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,800	301,64 57,08	844,60 159,83
55	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi de 5 m, d=0.8 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,000	260,88 72,08	521,77 144,15
56	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Tava din beton armat prefabricat d=0.8 m, l=5 m)	buc	2,000	7 552,50 0,00	15 105,00 0,00
57	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	10,100	14,13 2,88	142,74 29,12
58	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	2,000	1 323,30 179,90	2 646,59 359,80
59	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii la poduri	m2	1,000	64,29 53,62	64,29 53,62
60	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	5,000	1 277,63 123,97	6 388,13 619,85
61	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	435,000	15,67 5,19	6 816,19 2 257,39
62	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	24,500	72,75 54,78	1 782,46 1 342,04
63	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	24,000	17,87 17,87	428,99 428,99

1	2	3	4	5	6	7
64	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,240	799,48 508,56	191,88 122,05
<b>Total Podul d=0.8m, L=10.0 m</b>						<b>35 442,19</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 800,53</b>
		<b>2.4. Podet 2 buc, L=6.0m, sectiunea=500x600 mm</b>				
65	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,200	502,25 0,00	100,45 0,00
66	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	4,000	94,56 94,56	378,25 378,25
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,000	301,64 57,08	603,28 114,17
68	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	4,200	1 323,30 179,90	5 557,84 755,58
69	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	4,800	64,32 53,62	308,73 257,39
70	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (sectiunea 500x600 mm, l=2.0 mm) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	6,000	260,88 72,08	1 565,31 432,45
71	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Elemente din beton armat prefabricat sectiunea 500x600 mm, l=2.0 m)	buc	6,000	1 258,75 0,00	7 552,50 0,00
72	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	31,200	14,13 2,88	440,95 89,95



1	2	3	4	5	6	7
73	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	287,000	15,67 5,19	4 497,12 1 489,36
74	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,200	1 277,63 123,97	2 810,78 272,73
75	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	24,000	17,87 17,87	428,99 428,99
76	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,240	799,48 508,56	191,88 122,05
<b>Total Podet 2 buc, L=6.0m, sectiunea=500x600 mm</b>						<b>24 436,07</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 340,92</b>
<b>2.5. Rigola din beton</b>						
77	TsA18A2	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu	m3	10,500	195,47 195,47	2 052,41 2 052,41
78	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,500	17,87 17,87	187,68 187,68
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,500	301,64 57,08	452,46 85,63
80	PB01A	Turnarea Rigolei din beton simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm Beton M200	m3	7,200	1 323,30 179,90	9 527,73 1 295,27

1	2	3	4	5	6	7
		cu placaj P			53,62	1 501,47
<b>Total Rigola din beton</b>						<b>14 020,43</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 122,46</b>
<b>Total Str. L. Mosanu - acces spre L 263</b>						<b>254 486,83</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>45 400,60</b>
Total			lei.		528 194,56	
Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 22,5 %			22,50 %		18 036,18	
Cheltuieli de regie (PI3+Asigur) * 8 %			8,00 %		43 698,46	
Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Regie) * 3 %			3,00 %		17 697,88	
Total PI3+Asigur+Regie+Benefi			100,00 +		607 627,07	
TVA (PI3+Asigur+Regie+Benefi) * 20 %			20,00 %		121 525,41	

**Total deviz:**

**729 152,49**

**Inclusiv salariu**

**80 160,79**

Intocmit

Carolina Babii (director)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)