

*Se completează de către autoritatea contractantă.*

## **CAIET DE SARCINI**

### **FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**

#### **LUCRĂRI**

**Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Dondușeni din str. 31 august 1989, 6/1, or. Dondușeni**

**Autoritatea contractantă:** *I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42.*

**1. Descriere generală:** *Lucrările de reparație curentă a edificiului CM Dondușeni prevăd lucrări de reparație a acoperișului, fațadei, a sălii și încăperilor, în scopul îmbunătățirii aspectului interior, precum și lucrări de amenajare a teritoriului.*

*Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.*

**2. Informații și proiectare:** *nu se aplică.*

*Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.*

**3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:**

- Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.*
- Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.*
- CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”.*

*Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.*

**4. Mostre:** *nu se aplică.*

**5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente:** *nu se aplică.*

*Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.*

**6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție:** *nu se aplică.*

*Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.*

**7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor:** *Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.*

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

**8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție: nu se aplică.**

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

**9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.**

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

**10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului: nu se aplică.**

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

**11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: nu se aplică.**

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

**12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: nu se aplică.**

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

**13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor: nu se aplică.**

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

**14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor: nu se aplică.**

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

**15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.**

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

**16. Definiții: nu se atestă.**

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

**17. Cerințe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012.**

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

**18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

**Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 69 din 07 mai 2021.**

**19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

**Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -**

-----

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă: Agencia Servicii Publice

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

## 1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

**Obiectul:** Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Dondușeni din str. 31 august 1989, 6/1, or. Dondușeni

**Autoritatea contractantă:** I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42

### Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Acoperis</b>		
		<b>1.1.1. Demontari</b>		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi ( orizontal )	m2	35,3000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,5910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0600
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,1180
		<i>Total</i>		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla (parapet, acoperis moale).	m	33,5000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6750
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3350
		<i>Total</i>		
<b>Total Demontari</b>				
		<b>1.1.2. Evacuare gunoi</b>		
3	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	2,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,4000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
4	TrI1AA02C 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	2,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1250
		<i>Total</i>		
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,5000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,6450
		<i>Total</i>		
<b>Total Evacuare gunoi</b>				
<b>1.1.3. Invelitoare moale</b>				
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat „Tehnonikoli,, sau echivalent dupa caracteristici	m2	35,3000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4120
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat „Tehnonikoli,, sau echivalent dupa caracteristici	kg	10,5900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0353
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0106
		<i>Total</i>		
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP ) sau echivalent dupa caracteristici Material marunt=1,0500	m2	35,3000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,5900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3540
	2682132600470	Membrane bituminoase (Technoelast EPP ) sau echivalent dupa caracteristici	m2	42,6247
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	11,1195
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,5300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4120
		<i>Total</i>		
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum „Tehnonikoli,, sau echivalent dupa	m2	156,8500

1	2	3	4	5
		caracteristici		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,2740
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat „Tehnonikoli,, sau echivalent dupa caracteristici	kg	47,0550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1568
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0471
		<i>Total</i>		
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Technoelast EKP, Technoelast EPP ) sau echivalent dupa caracteristici Material marunt=1,0500	m2	156,8500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	70,5825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,0755
	111111	Membrane bituminoase ( Technoelast EPP ) sau echivalent dupa caracteristici	m2	189,3964
	2682132600470	Membrane bituminoase (Technoelast EPP ) sau echivalent dupa caracteristici	m2	189,3964
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	98,8155
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	31,3700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,4110
		<i>Total</i>		
10	CO18A	Aerator pentru acoperis D50mm	buc	3,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8100
	2030112931101	Aerator pentru acoperis D50mm	buc	3,0000
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	3,0000
		<i>Total</i>		
11	08-02-147-1	Demontare cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg ( k=0,5 la salariu ) K=0,5000	100 m	0,3100
	1	Muncitor	h-om	1,7980
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0002
	5009031	Scoabe	10 buc	0,5580
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0064
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0076
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca	kg	0,0806

1	2	3	4	5
		"IIOC30"		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0651
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,8525
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,8525
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0651
		<i>Total</i>		
12	08-02-147-1	Montare cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,3100
	1	Muncitor	h-om	3,5960
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0002
	5009031	Scoabe	10 buc	0,5580
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0064
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0076
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,0806
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0651
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,8525
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,8525
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0651
		<i>Total</i>		
13	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu mastic impermeabil, decorativ pentru acoperis „Izofol Roof,, sau echivalent dupa caracteristici	m2	13,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7500
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1300
	24165373438290	Mastic impermeabil, decorativ pentru acoperis „Izofol Roof,, sau echivalent dupa caracteristici	kg	13,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3375

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
<b>Total Invelitoare moale</b>				
		<b>1.1.4. Parapet ( acoperis, invelitoare moale )</b>		
14	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat „Tehnonikoli,, sau echivalent dupa caracteristici	m2	29,7000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1880
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat „Tehnonikoli,, sau echivalent dupa caracteristici	kg	8,9100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0297
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0089
		<i>Total</i>		
15	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ( Technoelast EKP, Technoelast EPP ) sau echivalent dupa caracteristici Material marunt=1,0500	m2	29,7000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,7410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9400
	1111111	Membrane bituminoase ( Technoelast EPP ) sau echivalent dupa caracteristici	m2	37,4220
	2682132600470	Membrane bituminoase (Technoelast EPP ) sau echivalent dupa caracteristici	m2	37,4220
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	18,7110
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,0980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7820
		<i>Total</i>		
16	CK26D	Plinta de prindere ( aluminiu ) a membranelor bituminoase	m	33,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3350
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	33,5000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	201,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3350
		<i>Total</i>		
17	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat, mastic hibrid,monocomponent pe baza de	m	41,5000

1	2	3	4	5
		poliuretan STP „Nexler Full Fix,, sau echivalent dupa caracteristici. Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0750
	2812106306005	Mastic hibrid,monocomponent pe baza de poliuretan STP „Nexler Full Fix,, sau echivalent dupa caracteristici	m	47,9325
		<i>Total</i>		
<b>Total Parapet ( acoperis, invelitoare moale )</b>				
<b>1.1.5. Parapet (acoperis, invelitoare tare )</b>				
18	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat, mastic hibrid,monocomponent pe baza de poliuretan STP „Nexler Full Fix,, sau echivalent dupa caracteristici. Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m	52,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6000
	2812106306005	Mastic hibrid,monocomponent pe baza de poliuretan STP „Nexler Full Fix,, sau echivalent dupa caracteristici	m	60,0600
		<i>Total</i>		
<b>Total Parapet (acoperis, invelitoare tare )</b>				
<b>1.1.6. Copertine</b>				
19	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri, ( partea laterala a parapetului ) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	22,6000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,8600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2600
	2710403642000	Tabla profilata protejata anticoroziv ( vopsita )	m2	27,2895
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	14,2380
	2874125886734	Nituri POP	buc	118,6500
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	118,6500
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	3,5595
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4972

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
20	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat, mastic hibrid,monocomponent pe baza de poliuretan STP „Nexler Full Fix,, sau echivalent dupa caracteristici. Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m	24,3000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,6450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2150
	2812106306005	Mastic hibrid,monocomponent pe baza de poliuretan STP „Nexler Full Fix,, sau echivalent dupa caracteristici	m	28,0665
		<i>Total</i>		
<b>Total Copertine</b>				
<b>Total Acoperis</b>				
		<b>1.2. Sala</b>		
		<b>1.2.1. Pereti</b>		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,9000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3000
		<i>Total</i>		
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	2,9580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060
		<i>Total</i>		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	162,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,8630
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,3150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,1050
		<i>Total</i>		
24	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	162,1000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	111,8490
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	64,8400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,7260
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	81,0500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,1050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3242
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,6210
		<i>Total</i>		
25	Pret de piata	Banda de mascare 48mm x 25m		45,0000
	11111	Banda de mascare 48mm x 25m	buc	45,0000
		<i>Total</i>		
26	RpCO46D	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn	m2	4,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	15,0360
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,1050
	2020112919229	Placaj de fag de uz general	m3	0,0634
	2020212918940	Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122	m2	4,6200
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	6,3000
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	2,7720
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 60 mm	buc	25,2000
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,7560
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,4200
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	5,0400
	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,8400
	2430116104999	Serlac natural	kg	0,1260
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,1000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	16,8000
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,2600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1260
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0840
		<i>Total</i>		
27	RpCO42C	Repararea usilor din aluminiu, prin inlocuirea feroneriei cu zavoare	buc	11,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,5000
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0440
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0660
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă	buc	66,0000

1	2	3	4	5
		L 4 x 60 mm		
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1100
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,0880
	11111	Banda de mascare 48mm x 25m	buc	11,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0110
		<i>Total</i>		
28	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500	m2	32,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	35,9520
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0672
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9600
		<i>Total</i>		
29	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanța de 10 m (mutarea mobilei)	t	1,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8000
		<i>Total</i>		
<b>Total Pereti</b>				
<b>1.2.2. Tavan</b>				
30	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	1,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0360
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0600
		<i>Total</i>		
31	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafețele tavanelor	m2	1,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2653102100832	Chit pentru lucrări la interior "Satroc"	kg	0,5916
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0012
		<i>Total</i>		
32	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	23,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7080
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,5400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1800
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
33	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,2840
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,4400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,4160
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	11,8000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0472
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2360
		<i>Total</i>		
34	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2	6,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	6,7410
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0126
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800
		<i>Total</i>		
<b>Total Tavan</b>				
<b>Total Sala</b>				
		<b>1.3. Informare</b>		
		<b>1.3.1. Pereti</b>		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0390
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0650
		<i>Total</i>		
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,3000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,6409
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0013
		<i>Total</i>		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,6000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4280
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,1400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3800
		<i>Total</i>		
38	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,8440
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,0400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,8560
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	23,8000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,3800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0952
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,4760
		<i>Total</i>		
39	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2	6,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	6,7410
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0126
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1800
		<i>Total</i>		
<b>Total Pereti</b>				
<b>1.3.2. Tavan</b>				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0960
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,4800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1600
		<i>Total</i>		
41	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2080
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,2800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1920
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,6000

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0064
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320
		<i>Total</i>		
<b>Total Tavan</b>				
<b>Total Informare</b>				
		<b>1.4. Statia grafica</b>		
		<b>1.4.1. Pereti</b>		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0420
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,2100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0700
		<i>Total</i>		
43	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,6902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014
		<i>Total</i>		
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3140
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,5700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1900
		<i>Total</i>		
45	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,2220
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,5200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,6280
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	21,9000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,1900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0876
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4380
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
46	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuic, etc.)=1,0500	m2	12,6000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	14,1561
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0265
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3780
		<i>Total</i>		
<b>Total Pereti</b>				
<b>Total Statia grafica</b>				
		<b>1.5. Eliberarea actelor</b>		
		<b>1.5.1. Pereti</b>		
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0390
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0650
		<i>Total</i>		
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,3000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,6409
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0013
		<i>Total</i>		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,1900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7300
		<i>Total</i>		
50	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,8740
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,8400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0760
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	17,3000

1	2	3	4	5
		1581		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0692
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3460
		<i>Total</i>		
51	RpCE29A	Pellicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500	m2	9,8000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4900
	00000117	Pellicula din polimeri grosime 1 mm	m	11,0103
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0206
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2940
		<i>Total</i>		
<b>Total Pereti</b>				
<b>Total Eliberarea actelor</b>				
		<b>1.6. Arhiva</b>		
		<b>1.6.1. Pereti</b>		
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0540
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,2700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0900
		<i>Total</i>		
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,8000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,1960
	2653102100831	Amestec uscat	kg	12,8520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1422
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0288
		<i>Total</i>		
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,8000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,9800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,2700

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005
		<i>Total</i>		
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,8000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,8100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,8988
	4100126202818	Apa	m3	0,0018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018
		<i>Total</i>		
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	172,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,1750
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,8750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,6250
		<i>Total</i>		
57	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	172,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	119,0250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	69,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,3500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	86,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,6250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,7250
		<i>Total</i>		
58	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2	32,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	35,9520
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0672
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,9600
		<i>Total</i>		
<b>Total Pereti</b>				
<b>1.6.2. Tavan</b>				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,3000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0990
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,4950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1650
		<i>Total</i>		
60	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,3000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	1,6269
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0033
		<i>Total</i>		
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6690
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,3450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1150
		<i>Total</i>		
62	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,3870
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,9200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3380
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	11,1500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0446
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2230
		<i>Total</i>		
<b>Total Tavan</b>				
<b>Total Arhiva</b>				
		<b>1.7. Coridor</b>		
		<b>1.7.1. Pereti</b>		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,9000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0570
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,2850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0950
		<i>Total</i>		
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari	m2	1,9000

1	2	3	4	5
		la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,9367
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0019
		<i>Total</i>		
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6680
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,3400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7800
		<i>Total</i>		
66	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,3640
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,2400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3360
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	27,8000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,7800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1112
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5560
		<i>Total</i>		
<b>Total Pereti</b>				
<b>Total Coridor</b>				
		<b>1.8. Intrare de serviciu</b>		
		<b>1.8.1. Pereti</b>		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0360
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0600
		<i>Total</i>		
68	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200

1	2	3	4	5
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,5916
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0012
		<i>Total</i>		
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7680
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,8400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2800
		<i>Total</i>		
70	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,6640
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,2400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5360
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	12,8000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0512
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2560
		<i>Total</i>		
<b>Total Pereti</b>				
		<b>1.8.2. Tavan</b>		
71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8550
	7422010060100	Timplar	h-om	11,6850
	2874136313300	Diblu din metal	buc	22,8000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	5,9850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0855
		<i>Total</i>		
<b>Total Tavan</b>				
<b>Total Intrare de serviciu</b>				
		<b>1.9. Bucatarie</b>		
		<b>1.9.1. Pereti</b>		
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,6000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0480
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,2400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0800
		<i>Total</i>		
73	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,6000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,7888
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0016
		<i>Total</i>		
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,6250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8750
		<i>Total</i>		
75	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,8750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	15,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	18,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0750
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,3750
		<i>Total</i>		
76	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2	17,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	19,0995
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0357
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,5100
		<i>Total</i>		
77	RpCO46D	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn	m2	2,1000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	7,5180
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6300
	2010102904353	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0525
	2020112919229	Placaj de fag de uz general	m3	0,0317
	2020212918940	Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122	m2	2,3100
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	3,1500
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	1,3860
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	12,6000
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,3780
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,2100
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,5200
	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,4200
	2430116104999	Serlac natural	kg	0,0630
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0500
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,4000
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,6300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0630
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0420
		<i>Total</i>		
<b>Total Pereti</b>				
<b>Total Bucatarie</b>				
		<b>1.10. Birou sef</b>		
		<b>1.10.1. Pereti</b>		
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0360
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0600
		<i>Total</i>		
79	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,5916
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0012
		<i>Total</i>		
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,7000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6210
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,1050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0350
		<i>Total</i>		
81	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,2830
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,2800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,2420
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	10,3500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0414
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2070
		<i>Total</i>		
82	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2	12,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	13,4820
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0252
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,3600
		<i>Total</i>		
83	RpCO46D	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn	m2	1,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,2960
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3600
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0300
	2020112919229	Placaj de fag de uz general	m3	0,0181
	2020212918940	Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122	m2	1,3200
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	1,8000
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	0,7920
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crest	buc	7,2000
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,2160
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,4400
	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,2400
	2430116104999	Serlac natural	kg	0,0360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6000

1	2	3	4	5
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,8000
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,3600
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0240
		<i>Total</i>		
<b>Total Pereti</b>				
<b>Total Birou sef</b>				
		<b>1.11. Birou intendent</b>		
		<b>1.11.1. Pereti</b>		
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6150
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,0750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0250
		<i>Total</i>		
85	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,0500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,8345
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,0200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,2030
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	10,0250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0401
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2005
		<i>Total</i>		
<b>Total Pereti</b>				
<b>Total Birou intendent</b>				
		<b>1.12. WC</b>		
		<b>1.12.1. Pereti</b>		
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5610
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,8050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9350
		<i>Total</i>		
87	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	18,7000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,9030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,4800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,1220
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	9,3500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0374
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1870
		<i>Total</i>		
<b>Total Pereti</b>				
<b>Total WC</b>				
		<b>1.13. Fatade</b>		
		<b>1.13.1. Montari</b>		
88	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	5,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,0000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0025
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0025
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0020
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0750
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	50,0000
		<i>Total</i>		
89	CK26D	Glafuri din tabla zincata vopsita, grosimea 0,4mm, montate deasupra panourilor din etalbond ( 15 x 20 cm )	m	20,7000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2070
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	20,7000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	124,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2070
		<i>Total</i>		
90	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,3000

1	2	3	4	5
	7132010010900	Faiantar	h-om	13,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,0400
	4100126202818	Apa	m3	0,0489
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2445
		<i>Total</i>		
91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,9560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1630
		<i>Total</i>		
92	RpCJ03A	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit	m2	16,3000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,9870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2160
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0896
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5542
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1369
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	140,1800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0489
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0326
		<i>Total</i>		
93	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ( grosimea de 5 cm ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	16,3000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	23,1460
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,8574
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	65,8520
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	65,8520
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* , gr. 5 cm	m2	17,6154
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	18,1093
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	98,7780
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0554
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3749

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2934
		<i>Total</i>		
94	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	26,5000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1325
	2873122004100	Plase sudate	kg	26,7650
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1325
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2650
	2010237318750	Distantieri	buc	7,9500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0159
		<i>Total</i>		
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Betonokontakt)	m2	16,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4890
	24165861053031	Amorsa-grund (Grund Betonokontakt)	kg	2,4450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8150
		<i>Total</i>		
96	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) ( 600 x 600 mm ) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	16,3000
	7132010010900	Faiantar	h-om	44,0100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,6260
	24302261000001	Fuga	kg	5,4866
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1330
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	41,5650
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	1,6626
	2670112202000	Placi din gresie portelanata (600 x 600mm)	m2	17,4573
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4075
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1956
		<i>Total</i>		
<b>Total Montari</b>				

1	2	3	4	5
<b>Total Fatade</b>				
		<b>1.14. Amenajarea teritoriului</b>		
		<b>1.14.1. Pavaj</b>		
97	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate ( cu recuperarea materialelor )	m2	86,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,7390
		<i>Total</i>		
98	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj vibropresat ( materialele recuperate )	m2	74,4000
	7129020012800	Pavator	h-om	43,1669
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1755
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	119,0400
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	982,0800
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,3720
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,8272
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,4880
		<i>Total</i>		
99	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj vibropresat (200 x 100 x 40mm)	m2	12,3000
	7129020012800	Pavator	h-om	7,1365
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1943
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	19,6800
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	162,3600
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare Pavaj vibropresat (200 x 100 x 40mm)	m2	12,4845
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0615
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,4674
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2460
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
100	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate ( Uluc de scurgere)	m2	0,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0510
		<i>Total</i>		
101	DE17A	Pavaje executate din uluce din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( Uluc de scurgere 350 x 160 x 60mm)	m2	1,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,9283
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0253
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2,5600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	21,1200
	26611128006551	Uluc de scurgere 500 x 170 x 60mm	m2	1,6240
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0080
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0608
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0320
		<i>Total</i>		
102	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (cu recuperarea materialelor)	m	32,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2400
		<i>Total</i>		
103	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	32,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	16,6400
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,4400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	101,4400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1920
		<i>Total</i>		
104	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura de la strada) (cu recuperarea materialelor)	m	2,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
105	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	2,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4250
	7129020012800	Pavator	h-om	1,2750
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1325
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,7500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150
		<i>Total</i>		
106	RpAcF10B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere Materiale marunte (apa, ciment)=1,0500	buc	1,0000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,1200
	2875274203636	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	1,0500
		<i>Total</i>		
<b>Total Pavaj</b>				
		<b>1.14.2. Banci si urne</b>		
107	TsH91B	Dezinstalarea urne	buc	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9000
	7123011000200	Betonist	h-om	9,7000
		<i>Total</i>		
108	TsH91B	Instalarea urne cu scrumiera, TIP 2, otel laminat la rece, grosimea 1,20 mm, vol. 0,028 m3.	buc	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9000
	7123011000200	Betonist	h-om	9,7000
	2030112931102	Urne	buc	2,0000
	2663102100000	Beton	m3	0,1680
	1212121212121	apa	m3	0,3000
		<i>Total</i>		
109	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	7,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6560
	2430226109307	Diluant decapant	kg	3,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,8800
		<i>Total</i>		
110	RpCR22B1	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in	m2	7,2000

1	2	3	4	5
		constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,3680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7280
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,7200
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,3600
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,7920
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	1,2240
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1440
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2160
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0864
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,4320
		<i>Total</i>		
<b>Total Banci si urne</b>				
<b>1.14.3. Treptele</b>				
111	RpCP45D	Demontarea balustradelor din inox (cu recuperarea materialelor)	kg	170,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1360
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1700
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,5100
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8500
		<i>Total</i>		
112	RpCP17A	Montarea balustradei din inox Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.)=1,0200	m	22,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	27,7200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,5600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	15,7080
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,2440
	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	1,1220
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,5610
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,1220
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,9600
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	1,9800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,9800
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,5500
		<i>Total</i>		
113	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,2000

1	2	3	4	5
	7132010010900	Faiantar	h-om	12,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,9600
	4100126202818	Apa	m3	0,0486
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2430
		<i>Total</i>		
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,9440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1620
		<i>Total</i>		
115	RpCJ03A	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit	m2	16,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,9380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1840
	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,4374
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0891
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5508
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1361
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	139,3200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0486
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0324
		<i>Total</i>		
116	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	21,2000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1060
	2873122004100	Plase sudate	kg	21,4120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1060
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2120
	2010237318750	Distantieri	buc	6,3600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0127
		<i>Total</i>		
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Betonokontakt)	m2	16,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4860
	24165861053031	Amorsa-grund (Grund Betonokontakt)	kg	2,4300

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8100
		<i>Total</i>		
118	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	16,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	46,9800
	2670112202051	Placi din ceramica 600 x 600mm	m2	16,6892
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	71,9928
	24302261000001	Fuga	kg	7,0357
	4100126202818	Apa	m3	0,0327
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4099
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1782
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	1,1826
		<i>Total</i>		
119	RpCP45D	Demontarea baghetelor antialunecare din aluminiu	kg	15,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0120
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0750
		<i>Total</i>		
120	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu la scari ( Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45mm P1 )	m	32,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	8,4240
	2743123549025	Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45mm P1 sampanie mat	m	34,0200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8100
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0324
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	194,4000
		<i>Total</i>		
		<b>1.14.4. Drapelele si panoul informativ</b>		
121	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	8,9000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0470
	2430226109307	Diluant decapant	kg	4,4500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,5600
		<i>Total</i>		
122	RpCR22B1	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in	m2	8,9000

1	2	3	4	5
		constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,8160
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1360
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,8900
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,4450
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,9790
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	1,5130
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1780
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2670
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1068
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,5340
		<i>Total</i>		
123	Pret de piata	Mecanismul de ridicare/coborire a drapelului (lungimea cablului metalic 20m)		3,0000
	11111111	Mecanismul de ridicare/coborire a drapelului (lungimea cablului metalic 20m)	buc	3,0000
		<i>Total</i>		
<b>Total Drapelele si panoul informativ</b>				
<b>Total Amenajarea teritoriului</b>				
Total				
Asigurare sociala (VR) * 24 %				
Transportul materialelor (VR) * 10 %				
Cheltuieli directe VR+Asigur+Transp				
Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 %				
Total Cheltu+Cheltu				
Beneficiu de deviz (Total) * 6 %				
Total VR+Asigur+Transp+Cheltu+Ch eltu+Total+Benefi				
<b>Total Lucrari de constructie</b>				
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
124	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	35,0000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,7000
		<i>Total</i>		
125	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	35,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,9000
	2875274400502	Corp de iluminat (Armstrong) 600mm x 600mm	buc	35,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	70,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	70,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,8000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	7,0000
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
Asigurare sociala(VR)24%				
Transportul materialelor(VR)*10%				
Cheltuieli directe VR+Asigur+Transp				
Cheltuieli de regie(Cheltu)*76%				
Total Cheltu+Cheltu				
Beneficiu de deviz (Total)*6%				
TotalVR+Asigur+Transp+ Cheltu+Benefi				
<b>Total Lucrari de montare</b>				
Total				
TVA (VR) * 20 %				