

**Gradinita din s. Brinzenii Vechi,
r-nul Telenesti**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 537 041 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari la pereti						
1	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	361,000	35,4 35,2	12 772,2 12 707,2
2	CF10A	Tencuieli interioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	361,000	113,8 88,7	41 094,7 32 029,4
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	361,000	100,7 88,2	36 369,9 31 847,3
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	361,000	26,0 22,0	9 393,4 7 942,0
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	361,000	3,6 1,7	1 301,4 624,5
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	361,000	40,4 31,7	14 571,0 11 448,4
Total Lucrari la pereti						115 502,6
Incluziv salariu						96 598,8
2. Lucrari la tavan						
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	175,000	228,0	39 897,0




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila			124,2	21 735,5
8	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,695	11 108,9 1 078,7	7 720,7 749,7
9	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	165,000	39,5 30,0	6 516,5 4 947,2
Total Lucrari la tavan						54 134,2
Incluziv salariu						27 432,4
3. Lucrari la electricitate						
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	16,000	17,3 17,3	276,8 276,8
11	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,260	41 149,6 12 680,0	10 698,9 3 296,8
12	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	8,000	42,3 17,3	338,4 138,4
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	3 823,6 1 523,6	420,6 167,6
14	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25mmp	m	110,000	20,4 8,6	2 240,4 951,4
15	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	340,000	21,8 12,7	7 423,4 4 313,0
Total Lucrari la electricitate						21 398,5
Incluziv salariu						9 144,0
4. Lucrari la pardoseli						
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2	175,000	10,7	1 880,0 1 880,0



1	2	3	4	5	6	7
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,750	1 957,7 392,6	3 425,9 687,1
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17,500	107,4 50,1	1 880,1 877,2
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	175,000	222,1 72,3	38 875,0 12 654,1
Total Lucrari la pardoseli						46 061,0
Incluziv salariu						16 098,4
5. Sistema de incalzire						
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	16,000	9,2 9,2	147,6 147,6
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	16,000	683,7 28,8	10 939,8 461,3
22	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l	buc	1,000	2 860,9 299,8	2 860,9 299,8
23	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	54,8 54,8	164,3 164,3
24	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	3,000	1 013,5 118,2	3 040,5 354,6
25	RpIC19D1	Demontarea tevii din PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala la constructii industriale, avind diametrul de 25mm	m	104,000	27,7 27,7	2 878,4 2 878,4
26	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din PPR pentru instalatia de incalzire centrala , teava avind 1"	buc	43,000	9,5 5,8	409,1 247,9
27	RpSA19B	Montarea tevii din PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	104,000	38,5 21,3	4 001,2 2 218,8



1	2	3	4	5	6	7
28	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	1 297,5 271,0	3 892,6 813,0
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	15,000	37,3 18,5	559,9 276,8
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	32,9 14,4	164,7 72,1
Total Sistema de incalzire						29 059,0
Incluziv salariu						7 934,6
		6. Lucrari de timplarie				
31	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	18,000	946,6 60,1	17 039,4 1 081,1
32	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC cu 5 camere: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 LOW E	m2	0,400	912,2 45,2	364,9 18,1
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	30,000	20,5 20,5	615,3 615,3
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	33,700	1 149,8 45,3	38 747,9 1 526,3
35	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	44,000	29,7 25,7	1 306,5 1 128,7
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,600	34,0 30,0	224,3 197,7
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	6,600	41,1	271,3



1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			31,7	209,3
Total Lucrari de timplatrie						58 569,6
Incluziv salariu						4 776,5
7. Lucrari la exterior						
38	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	36,000	152,8 152,8	5 500,8 5 500,8
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	18,000	241,1 57,1	4 339,5 1 027,5
40	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	18,000	1 164,4 470,0	20 959,1 8 459,7
Total Lucrari la exterior						30 799,4
Incluziv salariu						14 988,0
Total			lei		355 522	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		39 819	
Transportarea materialelor			6,00 %		10 586	
Cheltuieli directe			100,00 +		405 927	
Cheltuieli de regie			5,00 %		20 296	
Total			100,00 +		426 223	
Beneficiu			5,00 %		21 311	
Total			100,00 +		447 534	
TVA			20,00 %		89 507	

**Total deviz:
Incluziv salariu**


**537 041
176 972**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)




Investitor
Obiect

Gradinita din s. Brinzenii Vechi, r-nul Telenesti

Catalog de prețuri unitare

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari la pereti				
1	RpCJ35 E	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			35,4 <hr/> 35,2
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4400	40,00	17,6
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	40,00	17,6
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,0
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,2
2	CF10A	Tencuieli interioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			113,8 <hr/> 88,7
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,0
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,60	9,1
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	3,50	10,8
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	140,00	5,0
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,00	0,0
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	12,00	0,1
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,0
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			100,7 <hr/> 88,2




1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,2
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,4
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,9
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,2
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,0 <hr/> 22,0
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,0
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,0
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,0
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,0
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,6 <hr/> 1,7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,8
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,1
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,4 <hr/> 31,7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,4
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		2. Lucrari la tavan				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			228,0 <hr/> 124,2
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,0
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,2
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,8




1	2	3	4	5	6	7
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	96,00	100,8
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,2
8	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			11 108,9 <hr/> 1 078,7
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	57,66	876,4
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	57,66	109,5
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9500	57,66	54,8
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	40,00	38,0
	281110630 1000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	10,00	10 000,0
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	31,00	15,5
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,25	1,0
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	0,35	1,4
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,25	1,0
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	9,00	11,2
9	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			39,5 <hr/> 30,0
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	30,0
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	9,00	9,4
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	2,60	0,0
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	14,00	0,1
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,0
		3. Lucrari la electricitate				
10	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,3 <hr/> 17,3
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,3
11	08-03-59 4-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			41 149,6 <hr/> 12 680,0
1		Muncitor	h-om	317,0000	40,00	12 680,0



1	2	3	4	5	6	7
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	100,0000	280,00	28 000,0
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	21,00	218,5
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	7,50	114,6
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	7,50	114,6
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	27,00	11,2
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	10,00	10,8
12	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			42,3 <hr/> 17,3
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,3
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	22,00	22,0
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,0
13	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 823,6 <hr/> 1 523,6
	1	Muncitor	h-om	38,1000	40,00	1 523,6
	274616733 5100	Priza	buc	100,0000	23,00	2 300,0
14	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25mmp	m			20,4 <hr/> 8,6
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	57,66	8,6
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	8,00	8,6
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	3,00	0,8
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	15,00	2,4
15	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			21,8 <hr/> 12,7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,7
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	8,00	8,8
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	1,25	0,3
		4. Lucrari la pardoseli				



1	2	3	4	5	6	7
16	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,7
						<u>10,7</u>
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,3
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,4
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,0
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 957,7
						<u>392,6</u>
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,6
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	160,00	816,0
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,0
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	350,00	749,0
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			107,4
						<u>50,1</u>
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,1
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,0
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,60	38,4
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	140,00	9,1
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	160,00	9,6
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,0
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,2
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			222,1
						<u>72,3</u>
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,3
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,0
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	126,00	133,6
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,3
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	92,00	10,9
		5. Sistema de incalzire				



1	2	3	4	5	6	7
20	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,2 <hr/> 9,2
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,2
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			683,7 <hr/> 28,8
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,8
	282211570 0000	Radiator	buc	1,0000	650,00	650,0
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	80,00	0,2
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	11,00	0,1
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	7,00	0,3
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,75	2,3
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,0
22	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l	buc			2 860,9 <hr/> 299,8
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	57,66	299,8
	287527403 0000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	29,00	58,0
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	80,00	2,4
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	11,00	0,7
	1	Boiler 100l	buc	1,0000	2 500,00	2 500,0
23	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,8 <hr/> 54,8
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,8
24	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc			1 013,5 <hr/> 118,2
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	57,66	118,2
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	760,00	786,9
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	55,00	56,4
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		31,8
	252121671	Teava din material plastic	m	0,6000	13,00	8,0




1	2	3	4	5	6	7
	7050					
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	6,00	12,3
25	RpIC19 D1	Demontarea tevii din PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala la constructii industriale, avind diametrul de 25mm	m			27,7 <hr/> 27,7
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	57,66	27,7
26	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din PPR pentru instalatia de incalzire centrala , teava avind 1"	buc			9,5 <hr/> 5,8
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,8
	287527420 4000	Bratară fixare	buc	1,0000	1,50	1,5
	287411589 3468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,75	0,7
	287411589 3465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	1,50	1,5
27	RpSA19 B	Montarea tevii din PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			38,5 <hr/> 21,3
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	57,66	21,3
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	13,00	13,3
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	3,50	0,7
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	4,00	0,8
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	4,00	0,2
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,50	0,1
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,6
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	11,00	0,0
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	20,00	0,4
28	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 297,5 <hr/> 271,0
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,0
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	560,00	594,0




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	350,00	367,5
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	31,00	32,5
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	31,00	32,5
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m			37,3 <hr/> 18,5
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,5
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	17,00	17,5
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	11,00	0,2
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,2
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,9 <hr/> 14,4
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,4
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	17,00	17,5
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	11,00	0,0
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	1,0
		6. Lucrari de timplarie				
31	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			946,6 <hr/> 60,1
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	40,00	2,4
	203011295 1000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	870,00	870,0
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,0
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	65,00	12,7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,9
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,0
32	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC cu 5 camere: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 LOW E	m2			912,2 <hr/> 45,2



1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1310	40,00	45,3
	203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	860,00	860,0
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,70	4,5
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea îmbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	0,00	0,0
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1494	10,00	1,5
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	10,00	1,0
33	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			<u>20,5</u> 20,5
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,1
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,4
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			<u>1 149,8</u> 45,3
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,1
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,2
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 070,00	1 070,0
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,0
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,5
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,0
35	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			<u>29,7</u> 25,7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,5
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	40,00	7,2
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,60	1,2
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	2 700,00	2,1
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0049	6 140,00	0,9



1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	410011620 2818	Țapa pentru mortare și betoane	m3	0,0012	0,00	0,0
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,0
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,0
36	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			34,0 <hr/> 30,0
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	26,0
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,0
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,0
	410012620 2818	Țapa	m3	0,0010	0,00	0,0
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,0
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,1 <hr/> 31,7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,4
	268112600 1472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,3
	410011620 2818	Țapa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		7. Lucrări la exterior				
38	TsA16E 1	Săpătură manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de până la 4 m adâncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri latime < 1 m, adâncime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3			152,8 <hr/> 152,8
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	57,66	139,0
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,2400	57,66	13,8
39	TsC54C	Strat de fundație din pietriș	m3			241,1 <hr/> 57,1
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,1
	142110220 0068	Pietriș ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	184,00	184,00




1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,0
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,00	0,0
40	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 164,4 <hr/> 470,0
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,7000	57,66	444,0
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,0
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,60	465,4
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	140,00	108,3
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	160,00	110,7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,0
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,0

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



Gradinita din s. Brinzenii Vechi,
r-nul Telenesti
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 537 041 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	86,611	40,00	3 464,4		
2.	7122050013400	Zidar	h-om	158,840	40,00	6 353,6		
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	505,400	57,66	29 141,4		
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	162,450	40,00	6 498,0		
5.	7123010010200	Betonist	h-om	2,970	57,66	171,3		
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	566,410	57,66	32 659,2		
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	152,600	57,66	8 798,9		
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	110,401	57,66	6 365,7		
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	220,500	57,66	12 714,1		
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	67,630	57,66	3 899,6		
11.	7137010011500	Electrician	h-om	17,500	57,66	1 009,0		
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	52,480	57,66	3 026,0		
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,640	57,66	498,2		
14.	7212030022700	Sudor	h-om	98,500	57,66	5 679,6		
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	213,010	57,66	12 282,2		
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,660	57,66	38,1		
17.	7422010060100	Timplar	h-om	1,320	57,66	76,1		
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,564	57,66	1 647,0		
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	365,050	57,66	21 048,8		
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	116,497	57,66	6 717,2		
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	365,356	40,00	14 614,2		
Total manopera					h-om	6,300	40,00	252,0
Total manopera					h-om	0,452	40,00	18,1
						176 972		

Materiale:

1.	1	Boiler 100l	buc	1,000	2 500,00	2 500,0
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,704	21,00	56,8
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,978	7,50	29,8
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,978	7,50	29,8
5.	1111000100020	Intreupator	buc	8,000	22,00	176,0
6.	1111000100048	Strat sintetic	m2	185,588	5,00	927,9
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	29,625	160,00	4 740,0
8.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,050	160,00	168,0
9.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	12,453	160,00	1 992,5
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,212	140,00	1 849,6
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,063	140,00	2 108,8
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,380	5,00	91,9

13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,078	80,00	6,2
14.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	0,400	860,00	344,0
15.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	33,700	1 070,00	36 059,0
16.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	18,000	870,00	15 660,0
17.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	159,075	12,00	1 908,9
18.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	2,600	0,70	1,8
19.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,365	80,00	189,2
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	20,360	65,00	1 323,3
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	54,150	12,00	649,8
22.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	147,040	21,00	3 087,8
23.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,156	11,00	1,8
24.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,660	14,00	9,2
25.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,245	11,00	2,7
26.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,330	2,60	0,9
27.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,208	11,00	2,3
28.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	173,250	9,00	1 559,2
29.	2521216717050	Teava din material plastic	m	107,925	13,00	1 403,0
30.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	20,600	17,00	350,2
31.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	4,160	3,50	14,6
32.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	20,800	3,50	72,8
33.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	21,840	4,00	87,4
34.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	4,160	4,00	16,6
35.	2622102438000	Lavoar	buc	3,106	760,00	2 360,6
36.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,182	560,00	1 781,9
37.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,150	350,00	1 102,5
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 746,100	1,60	12 393,7
39.	2652102100713	Var pasta	m3	0,035	2 700,00	94,5
40.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 119,100	3,50	3 916,8
41.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 577,540	1,60	4 124,1
42.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	387,781	3,80	1 473,6
43.	2670112204051	Placi din laminat	m2	185,588	126,00	23 384,1
44.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,100	1,50	21,1
45.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	183,750	96,00	17 640,0
46.	2746167335100	Priza	buc	11,000	23,00	253,0
47.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,869	9,00	7,8
48.	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	695,000	10,00	6 950,0
49.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	17,325	15,00	259,9
50.	2811236311001	Doze	buc	28,875	3,00	86,6
51.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,000	3,00	24,0
52.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	89,250	1,25	111,6
53.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,800	7,00	5,6
54.	2822115700000	Radiator	buc	16,000	650,00	10 400,0
55.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,347	31,00	10,8
56.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,780	0,35	1,0
57.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	242,800	0,50	121,4
58.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,780	0,25	0,7
59.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,780	0,25	0,7
60.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	43,000	1,50	64,5
61.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	43,000	0,75	32,2
62.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1	buc	3,150	31,00	97,6
63.	2874136313300	Diblu din metal	buc	700,000	0,70	490,0
64.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,075	55,00	169,1
65.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,075	31,00	95,3
66.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,150	6,00	36,9

67.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000	29,00	58,0
68.	2875274204000	Bratara fixe	buc	43,000	1,50	64,5
69.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	26,000	280,00	7 280,0
70.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	48,000	0,75	36,0
71.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	31,00	97,6
72.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	492,660	8,00	3 941,3
73.	4011106202741	Energie electrica	kw	48,100	0,00	0,0
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,968	0,00	0,0
75.	4100126202818	Apa	m3	8,871	0,00	0,0
76.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,109	27,00	2,9
77.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,050	1,50	27,1
Total materiale de constructii						176 439

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,044	12,00	0,5
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,415	12,00	65,0
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,060	10,00	0,6
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,163	20,00	43,3
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,414	12,00	388,9
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,040	8,00	56,3
7.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	7,200	25,00	180,0
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,105	35,00	3,7
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,210	12,00	26,5
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,745	350,00	1 310,8
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,200	10,00	32,0
12.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,039	10,00	0,4
13.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,283	10,00	2,8
Total utilaje de constructii						2 111

Total:

Total	lei	355 522
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	39 819
Transportarea materialelor	6,00 %	10 586
Cheltuieli directe	100,00 +	405 927
Cheltuieli de regie	5,00 %	20 296
Total	100,00 +	426 223
Beneficiu	5,00 %	21 311
Total	100,00 +	447 534
TVA	20,00 %	89 507

Total deviz:

537 041

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

