

## Reparatia incaperilor cladirii Inspectoratului de Politie Bender

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL

#### Reparatia incaperilor cladirii Inspectoratului de Politie Bender

Valoarea de deviz 862 445,69 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari constructii</b>				
		<b>1.1. Cladirea interior</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	320,00	13,72 12,52	4 391,23 4 007,23
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	78,00	26,67 10,67	2 080,06 832,06
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 300,00	4,89 1,39	6 358,82 1 808,82
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1 300,00	19,97 6,49	25 965,16 8 441,16
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,00	4,89 1,39	180,98 51,48
6	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	1 300,00	40,38 30,61	52 495,04 39 794,04
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 300,00	40,92 25,51	53 202,50 33 161,70
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	421,30	255,34 102,04	107 573,04 42 987,76
9	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	300,40	351,75 71,89	105 666,85 21 595,45

1	2	3	4	5	6	7
10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	157,00	373,44 134,50	58 630,39 21 116,81
11	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	157,00	51,51 32,47	8 087,72 5 097,16
12	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	38,64	1 606,86 83,48	62 089,03 3 225,82
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	525,00	38,10 30,61	20 005,03 16 070,67
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,80	4,89 1,39	517,51 147,21
15	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	105,80	40,36 30,61	4 270,47 3 238,62
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,80	40,93 25,51	4 329,87 2 698,85
		<i>Total</i>	Lei			515 843,70
		<b>Total Cladirea interior Inclusiv salariu</b>				<b>515 843,70 204 274,84</b>
		<i>Total</i>	Lei			515 843,70
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			49 025,96
		<i>Transportul materialelor</i>	6 %			18 656,34
		<i>Total</i>				583 526,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,5 %			49 599,71
		<i>Total</i>				633 125,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			37 987,54
		<b>Total Lucrari constructii Inclusiv salariu</b>				<b>671 113,25 204 274,84</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Montare electro</b>				
17	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolare din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3x25+16 mm <sup>2</sup>	m	100,00	36,86 6,96	3 686,10 695,70
18	RpEE01A	Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșate în carcasa de aminoplast, bachelită, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	28,00	60,10 12,52	1 682,87 350,63
19	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fără tub	buc	64,00	518,19 51,02	33 163,90 3 265,15
		<i>Total</i>	Lei			38 532,87
		<i>Asigurarea socială</i>	24 %			1 034,76
		<i>Transportul materialelor</i>	6 %			2 053,28
		<i>Total</i>				41 620,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 276,72
		<i>Total</i>				44 897,63
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 693,86
		<b>Total Montare electro Inclusiv salariu</b>				<b>47 591,49 4 311,48</b>

		Total	Lei		718 704,74
		TVA	20 %		143 740,95
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>862 445,69 208 586,32</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia incaperilor cladirii Inspectoratului de Politie Bender

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse Reparatia incaperilor cladirii Inspectoratului de Politie Bender

**Valoarea de deviz 862 445,69 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	38,400	46,38	1 780,99
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	231,000	46,38	10 713,78
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,091	46,38	143,36
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	102,050	46,38	4 733,08
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	409,770	46,38	19 005,13
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	414,552	46,38	19 226,92
7.	7133010012100	Ipsosar	h-om	899,712	46,38	41 728,64
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	92,960	46,38	4 311,48
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	834,414	46,38	38 700,12
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	182,000	46,38	8 441,16
11.	7422010060100	Timplar	h-om	920,466	46,38	42 691,21
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	368,919	46,38	17 110,45
<b>Total manopera</b>						<b>208 586,32</b>

### Materiale:

1.	1111000100024	Intreupator manual	buc	28,280	40,00	1 131,20
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	318,574	10,00	3 185,74
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,286	300,00	985,80
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	101,630	15,00	1 524,45
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 140,000	0,12	376,80
6.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	38,640	1 500,00	57 960,00
7.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	303,404	14,00	4 247,66
8.	2051142950700	Dibluri	buc	128,000	1,00	128,00
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	216,420	22,00	4 761,24
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	562,320	30,00	16 869,60
11.	24302261000001	Fuga	kg	47,100	20,00	942,00
12.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	539,500	32,00	17 264,00
13.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,942	24,00	22,61
14.	2430226109307	Diluant decapant	kg	39,000	20,00	780,00
15.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	7,850	24,00	188,40
16.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	18,840	24,00	452,16
17.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	12,800	5,00	64,00
18.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	160,140	14,00	2 241,96
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	534,125	1,80	961,42
20.	2652102100713	Var pasta	m3	1,368	3 800,00	5 198,40
21.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	141,300	8,00	1 130,40
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5 011,168	2,10	10 523,45
23.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	161,710	200,00	32 342,00
24.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,625	0,00	0,00

25.	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	4,639	0,00	0,00
26.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	635,850	4,00	2 543,40
27.	2670112204051	Placi din laminat	m2	318,574	240,00	76 457,76
28.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,570	15,00	23,55
29.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	702,900	5,00	3 514,50
30.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	17,388	20,00	347,76
31.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	8,501	50,00	425,05
32.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	442,365	140,00	61 931,10
33.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	15,750	15,00	236,25
34.	2811236311001	Doze	buc	26,250	7,00	183,75
35.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	28,000	7,00	196,00
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,284	35,00	114,94
37.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	128,000	7,00	896,00
38.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 685,200	1,50	2 527,80
39.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	64,000	450,00	28 800,00
40.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	107,100	24,00	2 570,40
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,113	20,00	562,26
42.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	137,140	4,00	548,56
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>345 160,37</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,931	20,00	38,62
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,200	20,00	64,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,954	20,00	479,08
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,884	20,00	37,68
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,525	20,00	10,50
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>629,88</b>

Total	Lei	718 704,74
TVA	20 %	143 740,95

**Total deviz:**

**862 445,69**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia incaperilor cladirii Inspectoratului Investitor  
de Politie Bender**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari constructii</b>				
		<b>1.1. Cladirea interior</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,72
						12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 391,23
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			26,67
						10,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,38	10,67
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	15,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 080,06
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,89
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 358,82
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,97
						6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			25 965,16
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,89
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			180,98
6	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			40,38
						30,61
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	46,38	29,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	0,93
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,10	7,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 800,00	2,28
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			52 495,04
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,92
						25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53 202,50

1	2	3	4	5	6	7
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			255,34
						102,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,38	95,08
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			107 573,04
9	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			351,75
						71,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	46,38	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	46,38	7,88
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,60
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	14,00	14,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			105 666,85
10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			373,44
						134,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,45
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58 630,39
11	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			51,51
						32,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	46,38	30,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	14,00	14,28
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	24,00	0,14
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	300,00	0,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,80	0,22
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	24,00	2,88
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 087,72
12	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 606,86
						83,48
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	46,38	68,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	46,38	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,59
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,97
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	20,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	50,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			62 089,03
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			38,10
						30,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	46,38	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	46,38	10,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,80	1,76
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 800,00	3,80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20 005,03
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,89

1	2	3	4	5	6	7
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			517,51
15	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			40,36 30,61
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	46,38	29,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	0,93
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,10	7,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 800,00	2,26
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 270,47
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,93 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 329,87
		<b>2. Montare electro</b>				
17	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m			36,86 6,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	46,38	6,96
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	24,00	25,70
	2811236311001	Doze	buc	0,2500	7,00	1,84
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	15,00	2,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 686,10
18	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			60,10 12,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	46,38	12,52
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 682,87
19	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub	buc			518,19 51,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	450,00	450,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	7,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,10	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			33 163,90

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.