

L73 R14-Criscauti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 500 692,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumului de pietris				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	150,000	27,68	4 152,75
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	150,000	2 323,83	348 574,38
Total Reparatia drumului de pietris					352 727,13	
Incluziv salariu					26 882,13	
		2. Amenajarea podetului				
3	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,000	23,67	94,68
4	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	43,200	125,28	5 412,10
5	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	40,000	4,52	180,79

1	2	3	4	5	6	7
6	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	4,000	1 102,70	4 410,82
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	7,000	348,14	2 437,01
Total Amenajarea podetului						12 535,40
Incluziv salariu						3 834,82
Прямые затраты			lei		365 262,53	
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		6 911,31	
Total ПЗ+CASM			100,00 +		372 173,84	
Cheltuieli de regie (Total) * 11 %			11,00 %		40 939,12	
Total Total+CR			100,00 +		413 112,96	
Beneficiu (Total) * 1 %			1,00 %		4 131,13	
Total Total+B			100,00 +		417 244,09	
TVA (Total) * 20 %			20,00 %		83 448,82	

Total deviz: **500 692,91**
Incluziv salariu **30 716,95**

Intocmit _____ ()
(functia, semnatura)

Verificat _____ ()
(functia, semnatura)