

**Lucrari de montarea a pavajului pe terenul aferent
Centrului Regional de Resurse pentru Copii si
Tineret "Speranta" s. Alexandreni rl. Singerei.**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de montarea a pavajului pe terenul aferent Centrului Regional de Resurse pentru Copii
si Tineret "Speranta" s. Alexandreni rl. Singerei.**

Valoarea de deviz 246 152,71 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	541,080	90,00	48 697,20
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,231	90,00	5 600,79
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,220	90,00	1 279,80
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	75,162	90,00	6 764,58
5.	9312040019600	Sapator	h-om	9,321	90,00	838,89
Total manopera						63 181,26

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,485	450,00	2 018,25
2.	1421102200227	Pietris	m3	0,002	450,00	0,90
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,390	450,00	175,50
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,250	1 350,00	3 037,50
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	26,955	450,00	12 129,75
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	70,794	450,00	31 857,30
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	132,600	3,00	397,80
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	720,000	3,00	2 160,00
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 954,500	3,00	14 863,50
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	456,750	0,00	0,00
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,240	1 700,00	10 608,00
12.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare 200x80	m	130,650	0,00	0,00
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,000	155,00	1 395,00
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,528	20,00	250,56
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,780	20,00	15,60
Total materiale de construcții						78 909,66

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,638	250,00	409,50
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	34,875	200,00	6 975,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,819	450,00	368,55
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,859	650,00	558,35
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,262	450,00	3 717,90
6.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	7,436	650,00	4 833,40
7.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,882	550,00	1 035,10
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	34,875	45,00	1 569,38
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,983	550,00	2 190,65
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,242	450,00	558,90
Total utilaje de construcții						22 216,73

Total:

Cheltuieli directe	lei	164 307,65
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	15 163,50
Transport (II3+Asigur) * 4 %	4,00 %	3 156,39

Total P3+Asigur+Transp	100,00 +	182 627,54
Celtueli de regie (P3+Asigur+Transp) * 8 %	8,00 %	14 610,20
Total P3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	197 237,74
Beneficiu de deviz (P3+Asigur+Transp+Celtue) * 4 %	4,00 %	7 889,52
Total P3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	205 127,26
TVA (P3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	41 025,45

Total deviz:

246 152,71

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrimaria comunei Alexandreni, s. Alexandreni, rl Singerei, str. Prieteniei,1.
Lucrari de montarea a pavajului pe terenul aferent Centrului Regional de Resurse
pentru Copii si Tineret "Speranta" s. Alexandreni rl. Singerei.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de montarea a pavajului pe terenul aferent Centrului Regional de Resurse pentru Copii si Tineret "Speranta" s. Alexandreni rl. Singerei.

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii (pavaj).				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			28,80
						28,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	90,00	28,80
2	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			346,28
						144,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	90,00	144,00
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,88
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Incarcarea materialului demolat)	100 m3			11 834,58
						547,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	90,00	547,27
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	450,00	1,73
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	650,00	9 295,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	550,00	1 990,58
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,06
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,06
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			242,10
						242,10
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	90,00	215,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	90,00	27,00
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			808,10
						89,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	90,00	89,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	94,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 200x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura materialul beneficiarului)	m			113,07
						27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	90,00	10,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	90,00	16,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 700,00	81,60

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	450,00	1,35
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare 200x80	m	1,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0030	20,00	0,06
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate,avind functia de rezistenta filtranta, izolato are, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast 12cm	m3			777,29 ----- 103,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	90,00	103,50
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	450,00	589,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	450,00	10,35
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Coeficient nisip strat=0.7,Coeficient ciment strat=0.7) (Pavaj materialul beneficiarului)	m2			168,59 ----- 93,96
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	90,00	91,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	90,00	2,84
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	0,00	0,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11,0100	3,00	33,03
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	1 350,00	6,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0599	450,00	26,95
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	155,00	3,10

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Lucrari de montarea a pavajului pe terenul aferent
Centrului Regional de Resurse pentru Copii si
Tineret "Speranta" s. Alexandreni rl. Singerei.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de montarea a pavajului pe terenul aferent Centrului Regional de Resurse pentru Copii
si Tineret "Speranta" s. Alexandreni rl. Singerei.**

Valoarea de deviz 246 152,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii (pavaj).				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	130,000	28,80	3 744,00
					28,80	3 744,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	45,000	346,28	15 582,73
					144,00	6 480,00
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Incarcarea materialului demolat)	100 m3	0,520	11 834,58	6 153,98
					547,27	284,58
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,000	21,06	2 190,65
					0,00	0,00
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	3,900	242,10	944,19
					242,10	944,19
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,900	808,10	3 151,59
					89,10	347,49
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 200x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura materialul beneficiarului)	m	130,000	113,07	14 699,10
					27,00	3 510,00
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast 12cm	m3	54,000	777,29	41 973,66
					103,50	5 589,00
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Coeficient nisip strat=0.7, Coeficient ciment strat=0.7) (Pavaj materialul beneficiarului)	m2	450,000	168,59	75 867,75
					93,96	42 282,00
Total Capitolul 1. Lucrari de constructii (pavaj). Incluziv salariu						164 307,65 63 181,26

Cheltuieli directe	lei	164 307,65
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	15 163,50
Transport (II3+Asigur) * 4 %	4,00 %	3 156,39
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	182 627,54
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 8 %	8,00 %	14 610,20
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	197 237,74

Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Transp+Celtue) * 4 %	4,00 %	7 889,52
Total PI3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	205 127,26
TVA (PI3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	41 025,45

Total deviz: **246 152,71**

Incluziv salariu **63 181,26**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)