

Constructia fundatiei drumului varianta alba s. Andrusul de Sus, r-nul Cahul, str. Dacia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Drum varianta alba

Valoarea de deviz 357 339,06 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia fundatiei drumului L=400 m; B=3 m, str. Dacia				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III / executarea casetei de incadrare	100 m3	2,400	4 329,00 0,00	10 389,60 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,400	1 012,50 0,00	2 430,00 0,00
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	408,000	34,26 0,00	13 978,08 0,00
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	170,10 0,00	2 041,20 0,00
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,600	1 728,70 0,00	6 223,32 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr.200 mm	m3	240,000	967,49 50,98	232 196,82 12 235,68
		<i>Total</i>	lei			267 259,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Constructia fundatiei drumului L=400 m; B=3 m, str. Dacia Inklusiv salariu				267 259,02 12 235,68

		Total	lei			267 259,02
		Asigurari sociale si medicale	24 %			2 936,56
		Total				270 195,58
		Cheltuieli de regie	7 %			18 913,69
		Total				289 109,27
		Beneficiu de deviz	3 %			8 673,28
		Total				297 782,55
		TVA	20 %			59 556,51
		Total deviz: Inklusiv salariu				357 339,06 12 235,68

Constructia fundatiei drumului varianta alba s. Andrusul de Sus, r-nul Cahul, str. Dacia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1 Drum varianta alba

Valoarea de deviz 357 339,06 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	144,0000	84,97	12 235,6800
		Total manopera				12 235,68

Materiale:

1.	14111222016-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	48,7200	541,67	26 390,1624
2.	14111222016-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	292,5600	541,67	158 470,9752
3.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	36,0000	10,00	360,0000
		Total materiale de construcții				185 221,14

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	23,8920	900,00	21 502,8000
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	61,9200	400,00	24 768,0000
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,2912	400,00	1 716,4800
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,4000	450,00	2 430,0000
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,7240	450,00	2 575,8000
6.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79	h-ut	4,2912	450,00	1 931,0400

		kW (108 cp)				
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	23,2968	600,00	13 978,0800
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,6000	250,00	900,0000
Total utilaje de construcții						69 802,20

Total	lei	267 259,02
Asigurari sociale si medicale	24 %	2 936,56
Total		270 195,58
Cheltuieli de regie	7 %	18 913,69
Total		289 109,27
Beneficiu de deviz	3 %	8 673,28
Total		297 782,55
TVA	20 %	59 556,51

Total deviz: 357 339,06

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia fundatiei drumului varianta alba s. Andrusul de Sus, r-nul Cahul, str. Dacia **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Constructia fundatiei drumului L=400 m; B=3 m, str. Dacia						
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III / executarea casetei de incadrare	100 m3			4 329,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,810	900,00	4 329,00
		<i>Total</i>	lei			10 389,60
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			2 430,00
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			34,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	600,00	34,26
		<i>Total</i>	lei			13 978,08
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			170,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	900,00	170,10
		<i>Total</i>	lei			2 041,20
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 728,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	400,00	476,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	450,00	715,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	450,00	536,40
		<i>Total</i>	lei			6 223,32
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr.200 mm	m3			967,49 ----- 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	84,97	50,98
	14111222016-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,203	541,67	109,96
	14111222016-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,219	541,67	660,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	250,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			232 196,82