

Cuprins Lucrări de reparație a încăperilor la clădirea din str. Grigore Vieru 22/2

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
3	Lucrări de reparație a încăperilor la clădirea din str. Grigore Vieru 22/2	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	6
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	9

Antreprenor: "Budei Com" SRL

Investitor: Centrul pentru Achiziții publice Centralizate în Sănătate

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.3

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.= Valoarea Utilajului				
1.1	Preț de piață.	Stingator cu praf ОП-6	buc			437,50
						0,00
1.2	Preț de piață.	Dulap ШПК-320	buc			1 625,00
						0,00
1.3	Preț de piață.	Vas de closet cu iesire laterala „cu rezervor ,mecanizm de actionare si capac	buc			3 162,50
						0,00
1.4	Preț de piață.	Lavoar din ceramica cu picior de lavuar	buc			1 162,25
						0,00
1.5	Preț de piață.	Pisoar din portelan sanitar	buc			1 625,00
						0,00
1.6	Preț de piață.	Cada de dus	buc			2 608,33
						0,00
		TOTAL Capitolul 1.= Valoarea Utilajului				44 944,58

Devizul: Lucrări de reparație						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1 = Lucrări Sanitare / Sistema A1				
2.1	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50	m			244,23
						69,07
2.1.1	2722103306000	Teava din otel, zincata D50	m	1,010	122,50	123,73
2.1.2	2721204117800	Cot din fonta zincat D50	buc	0,020	77,00	1,54
2.1.3	2721204115000	Teu din fonta zincat D50	buc	0,350	112,17	39,26
2.1.4	2721204120100	Mufa din fonta zincata D50	buc	0,040	51,67	2,07
2.1.5	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D50	buc	0,110	46,67	5,13
2.1.6	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	2,000	0,00	3,43
2.1.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	60,06	69,07
2.2	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x3,5)	m			36,29
						8,41
2.2.1	2521216717050	Teava din material plastic PP-R PN10 D25x3,5	m	1,020	23,25	23,72
2.2.2	2523156719430	Cot din material plastic D25	buc	0,060	2,33	0,14
2.2.3	2523156719450	Teu din material plastic D25	buc	0,150	5,03	0,75
2.2.4	2523156719460	Reductie din material plastic D25	buc	0,050	2,50	0,13
2.2.5	2523156719400	Mufa din material plastic D25	buc	0,090	3,20	0,29
2.2.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	30,00	0,60
2.2.7	3220137315778	Decapant	kg	0,006	283,32	1,70
2.2.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140	60,06	8,41
2.2.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,009	60,00	0,56
2.3	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2,8)	m			28,24
						8,41
2.3.1	2521216717050	Teava din material plastic PP-R PN10 D20x3,5	m	1,020	15,83	16,15
2.3.2	2523156719430	Cot din material plastic D20	buc	0,060	2,33	0,14
2.3.3	2523156719450	Teu din material plastic D20	buc	0,150	2,50	0,38
2.3.4	2523156719460	Reductie din material plastic D20	buc	0,050	2,00	0,10
2.3.5	2523156719400	Mufa din material plastic D20	buc	0,090	2,30	0,21
2.3.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	30,00	0,60
2.3.7	3220137315778	Decapant	kg	0,006	283,32	1,70
2.3.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140	60,06	8,41

2.3.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,009	60,00	0,56
2.4	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D20mm)	buc			182,98
						13,81
2.4.1	2913124503150	Robinet cu sfera si liver de actionare D20mm	buc	1,000	166,67	166,67
2.4.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,500	0,00	2,50
2.4.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	60,06	13,81
2.5	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D15mm)	buc			128,00
						13,81
2.5.1	2913124503150	Robinet cu sfera si liver de actionare D15mm	buc	1,000	112,50	112,50
2.5.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,500	0,00	1,69
2.5.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	60,06	13,81
		TOTAL Capitolul 2.1 = Lucrări Sanitare / Sistema A1				4 473,84
		Capitolul 2.2 = Conducte				
2.6	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x3,5)	m			36,29
						8,41
2.6.1	2521216717050	Teava din material plastic PP-R PN10 D25x3,5	m	1,020	23,25	23,72
2.6.2	2523156719430	Cot din material plastic D25	buc	0,060	2,33	0,14
2.6.3	2523156719450	Teu din material plastic D25	buc	0,150	5,03	0,75
2.6.4	2523156719460	Reductie din material plastic D25	buc	0,050	2,50	0,13
2.6.5	2523156719400	Mufa din material plastic D25	buc	0,090	3,20	0,29
2.6.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	30,00	0,60
2.6.7	3220137315778	Decapant	kg	0,006	283,32	1,70
2.6.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140	60,06	8,41
2.6.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,009	60,00	0,56
2.7	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2,8)	m			28,24
						8,41
2.7.1	2521216717050	Teava din material plastic PP-R PN10 D20x3,5	m	1,020	15,83	16,15
2.7.2	2523156719430	Cot din material plastic D20	buc	0,060	2,33	0,14
2.7.3	2523156719450	Teu din material plastic D20	buc	0,150	2,50	0,38
2.7.4	2523156719460	Reductie din material plastic D20	buc	0,050	2,00	0,10
2.7.5	2523156719400	Mufa din material plastic D20	buc	0,090	2,30	0,21
2.7.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	30,00	0,60
2.7.7	3220137315778	Decapant	kg	0,006	283,32	1,70
2.7.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140	60,06	8,41
2.7.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,009	60,00	0,56
2.8	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m			9,61
						9,61
2.8.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	60,06	9,61
2.9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			3,00
						3,00
2.9.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	60,06	3,00
2.10	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки ПЭП d-25mm)	m			29,55
						25,23
2.10.1	332051735223	Termoizolatie conducte Трубки ПЭП d-25mm	m	1,030	4,00	4,12
2.10.2	20028339	Materiale marunte	%	5,000	0,00	0,21
2.10.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	60,06	25,23
2.11	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки ПЭП d-20mm)	m			28,92
						25,23
2.11.1	332051735223	Termoizolatie conducte Трубки ПЭП d-20mm	m	1,030	3,42	3,52
2.11.2	20028339	Materiale marunte	%	5,000	0,00	0,18
2.11.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	60,06	25,23
2.12	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2". d=50	m			22,82
						22,82
2.12.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	60,06	22,82
2.13	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20 mm - 25 mm.	m			3,60
						3,60
2.13.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	60,06	3,60
		TOTAL Capitolul 2.2 = Conducte				34 927,57
		Capitolul 2.3.1 = Sistema -T3-(apă caldă) / Țevi și armături				
2.14	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16)	m			107,53
						37,84
2.14.1	2521216717050	Teava din PPR PN16 D20mm	m	1,020	15,83	16,15
2.14.2	2523156719430	Cot din material plastic D20mm	buc	0,700	2,33	1,63

2.14.3	2523156719450	Teu din material plastic D20mm	buc	0,450	2,50	1,13
2.14.4	2523156719460	Reductie din material plastic D20mm	buc	0,100	2,00	0,20
2.14.5	2523156719530	Racord drept M x Fe D20mm	buc	1,000	45,00	45,00
2.14.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	30,00	0,60
2.14.7	3220137315778	Decapant	kg	0,006	283,32	1,70
2.14.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	387,50	0,78
2.14.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630	60,06	37,84
2.14.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,042	60,00	2,51
2.15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN16)	m			139,85 37,84
2.15.1	2521216717050	Teava din PPR PN16 D25mm	m	1,020	23,25	23,72
2.15.2	2523156719430	Cot din material plastic D25mm	buc	0,700	2,33	1,63
2.15.3	2523156719450	Teu din material plastic D25mm	buc	0,450	5,03	2,26
2.15.4	2523156719460	Reductie din material plastic D25mm	buc	0,100	2,50	0,25
2.15.5	2523156719530	Racord drept M x Fe D25mm	buc	1,000	68,56	68,56
2.15.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	30,00	0,60
2.15.7	3220137315778	Decapant	kg	0,006	283,32	1,70
2.15.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	387,50	0,78
2.15.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630	60,06	37,84
2.15.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,042	60,00	2,51
2.16	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D20mm)	buc			182,98 13,81
2.16.1	2913124503150	Robinet cu sfera si liver de actionare D20mm	buc	1,000	166,67	166,67
2.16.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,500	0,00	2,50
2.16.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	60,06	13,81
2.17	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D15mm)	buc			128,00 13,81
2.17.1	2913124503150	Robinet cu sfera si liver de actionare D15mm	buc	1,000	112,50	112,50
2.17.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,500	0,00	1,69
2.17.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	60,06	13,81
2.18	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m			9,61 9,61
2.18.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	60,06	9,61
2.19	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			3,00 3,00
2.19.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	60,06	3,00
2.20	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m			24,72 21,02
2.20.1	332051735223	Termoizolatie conducte ПЭП d=20мм	m	1,030	3,42	3,52
2.20.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,000	0,00	0,18
2.20.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350	60,06	21,02
2.21	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП	m			25,35 21,02
2.21.1	332051735223	Termoizolatie conducte ПЭП d=25мм	m	1,030	4,00	4,12
2.21.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,000	0,00	0,21
2.21.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350	60,06	21,02
		TOTAL Capitolul 2.3.1 = Sistema -T3-(apă caldă) / Țevi și armaturi				3 903,63
		Capitolul 2.4 = Sistema C1				
2.22	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PP Трубы канализационные полипропилен ф-100мм ПП	m			113,48 19,22
2.22.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare Ф100 мм ПП. Трубы канализационные полипропилен ф-100	m	1,030	90,83	93,55
2.22.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	17,24	0,26
2.22.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	30,00	0,45
2.22.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	60,06	19,22
2.23	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP Трубы канализационные полипропилен ф-50 мм ПП	m			44,62 15,02
2.23.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 мм ПП Трубы канализационные полипропилен ф-50 мм	m	1,030	28,33	29,18
2.23.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	17,24	0,07
2.23.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	30,00	0,36
2.23.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	60,06	15,02
2.24	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava	10 m			4,80

		de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.				4,80
2.24.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	60,06	4,80
2.25	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (diam. 110 mm) Противопожарная муфта Д=110 ММ	buc			217,09
						30,03
2.25.1	2875277330522	Manson antiincendiara diam. 110 Противопожарная муфта Д=100 мм	buc	1,000	175,00	175,00
2.25.2	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,000	0,52	1,56
2.25.3	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,030	70,00	2,10
2.25.4	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,010	60,00	0,60
2.25.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500	60,06	30,03
2.25.6	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,260	30,00	7,80
2.26	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-50 mm-Trap emaliat φ50	buc			279,00
						51,65
2.26.1	2622102455150	Sifon de pardoseala - Trap emaliat φ50	buc	1,000	144,00	144,00
2.26.2	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,250	20,00	5,00
2.26.3	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,300	232,00	69,60
2.26.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	4,000	0,00	8,74
2.26.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,860	60,06	51,65
		TOTAL Capitolul 2.4 = Sistema C1				2 086,76
		Capitolul 2.5 = Demontare				
2.27	RpSA01A	Demontarea tevii din fonta existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 50	m			13,81
						13,81
2.27.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	60,06	13,81
2.28	RpSA01C	Demontarea tevii din fonta existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 100	m			25,23
						25,23
2.28.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,420	60,06	25,23
		TOTAL Capitolul 2.5 = Demontare				390,39

APROBAT:

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Centrul pentru Achiziții publice
Centralizate în Sănătate

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

"Budei Com" S.R.L.

Obiectivul: Centrul pentru Achiziții publice Centralizate în Sănătate

Obiectul: [3. REȚELE APEDUCT / CANALIZARE] Lucrări de reparație a încăperilor la clădirea din str. Grigore Vieru 22/2

Deviz local Nr. 1.3

Intocmit in preturi curente 2025-11-22

Valoarea de deviz 120 706,60 (Lei)

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.= Valoarea Utilajului				
1.1	Preț de piață.	Stingator cu praf ОП-6	buc	10,000	437,50	4 375,00
					0,00	0,00
1.2	Preț de piață.	Dulap ШПК-320	buc	10,000	1 625,00	16 250,00
					0,00	0,00
1.3	Preț de piață.	Vas de closet cu iesire laterala „cu rezervor ,mecanizm de actionare si capac	buc	4,000	3 162,50	12 650,00
					0,00	0,00
1.4	Preț de piață.	Lavoar din ceramica cu picior de lavuar	buc	5,000	1 162,25	5 811,25
					0,00	0,00
1.5	Preț de piață.	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,000	1 625,00	3 250,00
					0,00	0,00
1.6	Preț de piață.	Cada de dus	buc	1,000	2 608,33	2 608,33
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 1.= Valoarea Utilajului				44 944,58
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,000
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	44 944,58
Cheltuieli pentru depozitare	1,200% 539,33

Total Deviz fara TVA	45 483,91
-----------------------------	------------------

Devizul: Lucrări de reparație						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1 = Lucrări Sanitare / Sistema A1				
2.1	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50	m	7,000	244,23	1 709,60
					69,07	483,48
2.2	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x3,5)	m	20,000	36,29	725,89
					8,41	168,17
2.3	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2,8)	m	10,000	28,24	282,41
					8,41	84,08
2.4	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D20mm)	buc	4,000	182,98	731,94
					13,81	55,26
2.5	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D15mm)	buc	8,000	128,00	1 024,01
					13,81	110,51
		TOTAL Capitolul 2.1 = Lucrări Sanitare / Sistema A1				4 473,84
		Inclusiv salariul				901,50
		Capitolul 2.2 = Conducte				

2.6	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x3.5)	m	65,000	36,29	2 359,15
					8,41	546,55
2.7	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2,8)	m	50,000	28,24	1 412,04
					8,41	420,42
2.8	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	37,000	9,61	355,56
					9,61	355,56
2.9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	37,000	3,00	111,11
					3,00	111,11
2.10	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки ПЭП d-25mm)	m	1 020,000	29,55	30 142,22
					25,23	25 729,70
2.11	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки ПЭП d-20mm)	m	10,000	28,92	289,24
					25,23	252,25
2.12	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2". d=50	m	5,000	22,82	114,11
					22,82	114,11
2.13	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20 mm - 25 mm.	m	40,000	3,60	144,14
					3,60	144,14
		TOTAL Capitolul 2.2 = Conducte				34 927,57
		Inclusiv salariul				27 673,85
		Capitolul 2.3.1 = Sistema -T3-(apă caldă) / Țevi și armături				
2.14	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16)	m	10,000	107,53	1 075,29
					37,84	378,38
2.15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN16)	m	10,000	139,85	1 398,46
					37,84	378,38
2.16	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D20mm)	buc	3,000	182,98	548,95
					13,81	41,44
2.17	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D15mm)	buc	1,000	128,00	128,00
					13,81	13,81
2.18	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	20,000	9,61	192,19
					9,61	192,19
2.19	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	20,000	3,00	60,06
					3,00	60,06
2.20	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m	10,000	24,72	247,20
					21,02	210,21
2.21	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП	m	10,000	25,35	253,47
					21,02	210,21
		TOTAL Capitolul 2.3.1 = Sistema -T3-(apă caldă) / Țevi și armături				3 903,63
		Inclusiv salariul				1 484,68
		Capitolul 2.4 = Sistema C1				
2.22	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PP Трубы канализационные полипропилен ф-100мм ПП	m	10,000	113,48	1 134,83
					19,22	192,19
2.23	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP. Трубы канализационные полипропилен ф-50 мм ПП	m	10,000	44,62	446,24
					15,02	150,15
2.24	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	2,000	4,80	9,61
					4,80	9,61
2.25	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (diam. 110 mm) Противопожарная муфта Д=110 мм	buc	1,000	217,09	217,09
					30,03	30,03
2.26	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-50 mm-Trap emailat ф50	buc	1,000	279,00	279,00

					51,65	51,65
		TOTAL Capitolul 2.4 = Sistema C1				2 086,76
		Inclusiv salariul				433,63
		Capitolul 2.5 = Demontare				
2.27	RpSA01A	Demontarea tevii din fonta existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 50	m	10,000	13,81	138,14
					13,81	138,14
2.28	RpSA01C	Demontarea tevii din fonta existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 100	m	10,000	25,23	252,25
					25,23	252,25
		TOTAL Capitolul 2.5 = Demontare				390,39
		Inclusiv salariul				390,39

Total manopera (ore)	514,220
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		45 782,20
Asigurari sociale	24,000%	7 412,17
Total		53 194,37
Cheltuieli de transport	2,000%	295,17
Total		53 489,54
Cheltuieli de regie	2,000%	1 069,79
Total		54 559,33
Beneficiu de deviz	1,000%	545,59

Total Deviz fara TVA	55 104,92
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	100 588,83
TVA (20%)	20 117,77
TOTAL GENERAL	120 706,60
Inclusiv salariul	30 884,05

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Centrul pentru Achiziții publice
Centralizate în Sănătate

(functia, semnatura, numele, prenumele)

"Budei Com" S.R.L.

Obiectivul: Centrul pentru Achiziții publice Centralizate în Sănătate

Obiectul: [3. REȚELE APEDUCT / CANALIZARE] Lucrări de reparație a încăperilor la clădirea din str. Grigore Vieru 22/2

Devizul local de resurse Nr. 1.3

Intocmit in preturi curente 2025-11-22

Valoarea de deviz 120 706,60 (Lei)

Deviz: Lucrări de reparație						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	74,620	60,06	4 481,68
2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	439,600	60,06	26 402,38
Total manopera					30 884,05	
Materiale						
1	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,250	20,00	5,00
2	20028339	Materiale mărunte	%	20,000	0,00	215,70
3	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,000	0,52	1,56
4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,570	30,00	107,10
5	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	4,000	0,00	8,74
6	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	6,000	0,00	32,69
7	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	2,000	0,00	24,04
8	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,300	232,00	69,60
9	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,190	17,24	3,28
10	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,040	387,50	15,50
11	2521216717050	Teava din PPR PN16 D20mm	m	10,200	15,83	161,47
12	2521216717050	Teava din PPR PN16 D25mm	m	10,200	23,25	237,15
13	2521216717050	Teava din material plastic PP-R PN10 D20x3,5	m	61,200	15,83	968,80
14	2521216717050	Teava din material plastic PP-R PN10 D25x3,5	m	86,700	23,25	2 015,78
15	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare Ф100 mm ПП. Трубы канализационные полипропилен ф-100	m	10,300	90,83	935,55
16	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 mm PP Трубы канализационные полипропилен ф-50 мм	m	10,300	28,33	291,80
17	2523156719400	Mufa din material plastic D20	buc	5,400	2,30	12,42
18	2523156719400	Mufa din material plastic D25	buc	7,650	3,20	24,48
19	2523156719430	Cot din material plastic D20	buc	3,600	2,33	8,39
20	2523156719430	Cot din material plastic D20mm	buc	7,000	2,33	16,31
21	2523156719430	Cot din material plastic D25	buc	5,100	2,33	11,88
22	2523156719430	Cot din material plastic D25mm	buc	7,000	2,33	16,31
23	2523156719450	Teu din material plastic D20	buc	9,000	2,50	22,50
24	2523156719450	Teu din material plastic D20mm	buc	4,500	2,50	11,25
25	2523156719450	Teu din material plastic D25	buc	12,750	5,03	64,13
26	2523156719450	Teu din material plastic D25mm	buc	4,500	5,03	22,64
27	2523156719460	Reductie din material plastic D20	buc	3,000	2,00	6,00
28	2523156719460	Reductie din material plastic D20mm	buc	1,000	2,00	2,00
29	2523156719460	Reductie din material plastic D25	buc	4,250	2,50	10,63
30	2523156719460	Reductie din material plastic D25mm	buc	1,000	2,50	2,50
31	2523156719530	Racord drept M x Fe D20mm	buc	10,000	45,00	450,00
32	2523156719530	Racord drept M x Fe D25mm	buc	10,000	68,56	685,60
33	2622102455150	Sifon de pardoseala - Trap emaliat ф50	buc	1,000	144,00	144,00
34	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D50	buc	0,770	46,67	35,94
35	2721204115000	Teu din fonta zincat D50	buc	2,450	112,17	274,82
36	2721204117800	Cot din fonta zincat D50	buc	0,140	77,00	10,78
37	2721204120100	Mufa din fonta zincata D50	buc	0,280	51,67	14,47
38	2722103306000	Teava din otel, zincata D50	m	7,070	122,50	866,08

39	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,030	70,00	2,10
40	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,010	60,00	0,60
41	2875277330522	Manson antiincendiara diam. 110 Противопожарная муфта Д=100 мм	buc	1,000	175,00	175,00
42	2913124503150	Robinet cu sfera si liver de actionare D15mm	buc	9,000	112,50	1 012,50
43	2913124503150	Robinet cu sfera si liver de actionare D20mm	buc	7,000	166,67	1 166,69
44	3220137315778	Decapant	kg	0,990	283,32	280,49
45	332051735223	Termoizolatie conducte ПЭП d=20mm	m	10,300	3,42	35,23
46	332051735223	Termoizolatie conducte ПЭП d=25mm	m	10,300	4,00	41,20
47	332051735223	Termoizolatie conducte Трубки ПЭП d-20mm	m	10,300	3,42	35,23
48	332051735223	Termoizolatie conducte Трубки ПЭП d-25mm	m	1 050,600	4,00	4 202,40

Total materiale **14 758,28**

Utilaje

1	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,260	30,00	7,80
2	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,201	60,00	132,06

Total utilaje **139,86**

Total		45 782,20
Asigurari sociale	24,000%	7 412,17
Total		53 194,37
Cheltuieli de transport	2,000%	295,17
Total		53 489,54
Cheltuieli de regie	2,000%	1 069,79
Total		54 559,33
Beneficiu de deviz	1,000%	545,59

TOTAL Deviz fara TVA **55 104,92**

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera **0,00**

Materiale

1	Preț de piață.	Cada de dus	buc	1,000	2 608,33	2 608,33
2	Preț de piață.	Dulap ШПК-320	buc	10,000	1 625,00	16 250,00
3	Preț de piață.	Lavoar din ceramica cu picior de lavuar	buc	5,000	1 162,25	5 811,25
4	Preț de piață.	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,000	1 625,00	3 250,00
5	Preț de piață.	Stingator cu praf ОП-6	buc	10,000	437,50	4 375,00
6	Preț de piață.	Vas de closet cu iesire laterala „cu rezervor ,mecanizm de actionare si capac	buc	4,000	3 162,50	12 650,00

Total materiale **44 944,58**

Utilaje

Total utilaje **0,00**

Total		44 944,58
Cheltuieli pentru depozitare	1,200%	539,33

TOTAL Deviz fara TVA **45 483,91**

Total		100 588,83
TVA	20%	20 117,77
TOTAL Deviz		120 706,60

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Centrul pentru Achiziții publice
Centralizate în Sănătate

(functia, semnatura, numele, prenumele)

"Budei Com" S.R.L.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;