

**Constructia depozitului si
arhivei, lucrari de amenajare a
teritoriului la CS Chiperceni,
situat in r.Orhei, sat Chiperceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 306 326,65 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de amenajare a terasamentului				
1	DE18A	Pavaje executate din placi de gr=6cm trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	10,00	165,19 20,70	1 651,91 207,00
		<i>Total</i>	Lei			1 651,91
		Total Lucrari de amenajare a terasamentului Inclusiv salariu				1 651,91 207,00
		1.2. Fatada				
2	CF10Ak=2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	92,00	156,73 108,00	14 419,29 9 936,00
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	92,00	13,89 3,60	1 277,69 331,20
4	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	82,00	66,65 20,40	5 465,17 1 672,80
5	CI02A3	Placaj la pereti drepti, cu piatra	m2	10,00	235,87	2 358,65

1	2	3	4	5	6	7
		artificiala de cosauti,pe suprafete mai mici sau egale cu 16mp			121,00	1 210,00
		<i>Total</i>	Lei			23 520,80
		Total Fatada Inclusiv salariu				23 520,80 13 150,00
		1.3. Acoperis				
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,20	$\frac{4\,220,28}{765,00}$	$\frac{5\,064,34}{918,00}$
7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,90	$\frac{4\,581,58}{819,00}$	$\frac{4\,123,42}{737,10}$
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	6,00	$\frac{17,89}{6,25}$	$\frac{107,34}{37,50}$
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	63,00	$\frac{15,51}{7,25}$	$\frac{977,34}{456,75}$
10	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	28,00	$\frac{106,94}{23,75}$	$\frac{2\,994,40}{665,00}$
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) cu gr.0.45 mm si stratul de ZN 250gr/m2	m2	63,00	$\frac{146,16}{33,25}$	$\frac{9\,208,31}{2\,094,75}$
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,00	$\frac{140,07}{9,00}$	$\frac{1\,260,63}{81,00}$

1	2	3	4	5	6	7
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,00	179,06 10,50	537,19 31,50
14	CE31Bf	Streasina simpla executata din tabla profilata (RAL 9010)	m2	6,00	142,40 60,80	854,37 364,80
		<i>Total</i>	Lei			25 127,34
		Total Acoperis Inclusiv salariu				25 127,34 5 386,40
		1.4. Usi si vitraje				
15	CK12E	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv	m2	9,60	2 228,17 125,10	21 390,45 1 201,00
16	CK11C	Vitrine gata confectionate din profil de usi 5 camere, geam termopan, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	7,68	1 194,74 23,98	9 175,60 184,15
		<i>Total</i>	Lei			30 566,05
		Total Usi si vitraje Inclusiv salariu				30 566,05 1 385,15
		1.5. Lucrari de constructie				
17	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	8,00	104,56 50,04	836,50 400,30
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	44,14	1 112,97 181,00	49 126,68 7 989,30
19	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	409,40	11,72 2,05	4 798,80 839,30

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
20	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 437,40	11,06 1,69	15 896,57 2 436,35
21	CC03C	Montare plase sudate 100x100	kg	117,25	14,59 0,88	1 711,02 102,65
22	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	72,50	51,27 35,00	3 716,93 2 537,50
23	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	60,00	20,27 12,75	1 216,50 765,00
24	CE17A	Garnitura hidroizolanta	m2	28,00	19,27 7,25	539,56 203,00
25	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	10,00	684,55 127,05	6 845,50 1 270,50
26	IzF10F	Strat termoizolator la terase	m2	54,00	50,84 2,70	2 745,36 145,80
		<i>Total</i>	Lei			87 433,42
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				87 433,42 16 689,70
		1.6. Finisari interioare. Pardoseli				
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	47,00	208,41 73,75	9 795,25 3 466,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 795,25
		Total Finisari interioare. Pardoseli Inklusiv salariu				9 795,25 3 466,25
		1.7. Finisarea interioara. Tavan				
28	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,00	57,21 40,00	2 688,98 1 880,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,00	2,60 0,90	122,37 42,30
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,00	14,46 7,00	679,85 329,00
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,00	50,00 36,60	2 349,90 1 720,20
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,00	2,60 0,90	122,37 42,30
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,00	25,23 16,50	1 185,71 775,50
		<i>Total</i>	Lei			7 149,18
		Total Finisarea interioara. Tavan Inklusiv salariu				7 149,18 4 789,30
		1.8. Finisare interioare.Pereti				
34	CF02Bk=2	Tencuieli interioare de 5 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	142,00	114,41 80,00	16 246,64 11 360,00

1	2	3	4	5	6	7
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	142,00	2,60 0,90	369,70 127,80
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	142,00	14,46 7,00	2 054,03 994,00
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	142,00	50,00 36,60	7 099,77 5 197,20
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	142,00	2,60 0,90	369,70 127,80
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	142,00	25,23 16,50	3 582,37 2 343,00
		<i>Total</i>	Lei			29 722,21
		Total Finisare interioare.Pereti Inklusiv salariu				29 722,21 20 149,80
		1.9. Electricitatea				
40	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,00	548,69 293,10	548,69 293,10
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,00	60,88 39,00	365,25 234,00
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00	25,93 9,30	155,55 55,80
43	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	4,00	21,80 8,10	87,20 32,40

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
44	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	7,00	295,50 40,50	2 068,50 283,50
45		Lampi LXE-18	buc	158,00	25,00 0,00	3 950,00 0,00
46	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, (VVGng-LS-3x1.5)	m	45,00	20,14 4,20	906,48 189,00
47	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, (VVGng-LS-3x2.5)	m	45,00	24,56 4,20	1 105,23 189,00
48	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, (VVGng-LS-5x2.5)	m	45,00	27,32 4,20	1 229,62 189,00
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	8,00	17,89 6,25	143,12 50,00
50	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-20 mm	100 m	1,74	643,36 594,97	1 119,45 1 035,25
51		Teava gofrata 750N d20mm	m	174,00	3,05 0,00	530,70 0,00
		<i>Total</i>	Lei			12 209,79
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				12 209,79 2 551,05
		<i>Total</i>	Lei			227 175,95
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				227 175,95 67 774,65

		Total	Lei			227 175,95
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			15 249,30

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea	5 %			7 817,10
		Total				250 242,35
		Cheltueli de regie	1 %			2 502,42
		Total				252 744,77
		Beneficiul de deviz	1 %			2 527,44
		Total				255 272,21
		Tva	20 %			51 054,44
						306 326,65
		Total deviz: Inclusiv salariu				67 774,65

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)