

Reparatia unor portiuni de strazi din or. Singerei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 358 067,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acces Testimiteanu				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	270,00	4,80	1 297,35
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,70	10 535,61	28 446,16
3	DI134A1k =-5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5 Koeficient=5,00	100m2	-2,70	2 551,50	-6 889,05
		Total Capitolul 1. Acces Testimiteanu Inclusiv salariu				22 854,46 2 147,04
		2. Capitolul 2. Sector Chimpiilor				
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	108,67	326,02
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,00	10 535,61	31 606,84
		Total Capitolul 2. Sector Chimpiilor				31 932,87 1 185,60

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Capitolul 3. str. Vladimirescu				
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,60	108,67	1 477,98
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,60	10 535,61	143 284,35
		Total Capitolul 3. str. Vladimirescu Inclusiv salariu				144 762,33 5 374,72
		4. Capitolul 4. Acces sf. Gheorghe				
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,80	108,67	195,62
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,80	10 535,61	18 964,11
		Total Capitolul 4. Acces sf. Gheorghe Inclusiv salariu				19 159,72 711,36
		5. Capitolul 5. Acces Sf. Gheorghe				
10	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	300,00	4,80	1 441,50
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,00	10 535,61	31 606,84
12	DI134A1 k=-5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=-5 Koefficient=5,00	100m2	-3,00	2 551,50	-7 654,50
		Total Capitolul 5. Acces Sf. Gheorghe				25 393,84 2 385,60

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		6. Capitolul 6. Acces Sf. Gheorghe				
13	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	270,00	4,80	1 297,35
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,70	10 535,61	28 446,16
15	DI134A1k =-5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5 Koeficient=5,00	100m2	-2,70	2 551,50	-6 889,05
		Total Capitolul 6. Acces Sf. Gheorghe Inclusiv salariu				22 854,46 2 147,04
		7. Capitolul 7. Acces d. Cantemir				
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,75	108,66	190,15
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,75	10 535,61	18 437,32
		Total Capitolul 7. Acces d. Cantemir Inclusiv salariu				18 627,48 691,60
		8. Capitolul 8. Acces Agape				
18	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	380,00	4,80	1 825,90
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,80	10 535,61	40 035,33
20	DI134A1 k=-5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5 Koeficient=5,00	100m2	-3,80	2 551,50	-9 695,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 8. Acces Agape Inclusiv salariu				32 165,53 3 021,76
		9. Capitolul 9. str. Ioan Voda cel Viteaz				
21	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 100,00	4,80	5 285,50
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	11,00	10 535,61	115 891,75
23	DI134A1 k=-5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5 Koeficient=5,00	100m2	-11,00	2 551,50	-28 066,50
		Total Capitolul 9. str. Ioan Voda cel Viteaz Inclusiv salariu				93 110,75 8 747,20
		10. Capitolul 10. str. Codrilor				
24	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	680,00	4,80	3 267,40
25	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	6,80	10 535,61	71 642,18
26	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-6,80	510,30	-3 470,04
		Total Capitolul 10. str. Codrilor Inclusiv salariu				71 439,54 5 407,36
		11. Capitolul 11. str. Trandafirilor				
27	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	600,00	4,80	2 883,00
28	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	6,00	10 535,61	63 213,68
29	DI134A1 k=-5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5 Koeficient=5,00	100m2	-6,00	2 551,50	-15 309,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 11. str. Trandafirilor Inclusiv salariu				50 787,68 4 771,20
		12. Capitolul 12.str. Calea Pietii				
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00	108,67	434,70
31	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	430,00	4,80	2 066,15
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,30	10 535,61	45 303,14
33	DI134A1k =-5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5 Koeficient=5,00	100m2	-4,30	2 551,50	-10 971,45
		Total Capitolul 12.str. Calea Pietii Inclusiv salariu				36 832,54 3 419,36
		13. Capitolul13 str. Acces CBO				
34	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	450,00	4,80	2 162,25
35	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,50	10 535,61	47 410,26
		Total Capitolul13 str. Acces CBO Inclusiv salariu				49 572,51 3 578,40
		14. Capitolul 14. str. Nencev Pacii				
36	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 300,00	4,80	11 051,50
37	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,00	10 535,61	242 319,12

1	2	3	4	5	6	7
38	DI134A1k =-5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5 Koeficient=5,00	100m2	-23,00	2 551,50	-58 684,50
		Total Capitolul 14. str. Nencev Pacii Inclusiv salariu				194 686,12 18 289,60
		15. Capitolul 15. str. Horelor				
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,00	108,67	869,40
40	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	8,00	10 535,61	84 284,91
		Total Capitolul 15. str. Horelor Inclusiv salariu				85 154,31 3 161,60
		16. Capitolul 16. str. Unirii				
41	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	500,00	4,80	2 402,50
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	5,00	10 535,61	52 678,07
43	DI134A1k =-5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5 Koef=5,00	100m2	-5,00	2 551,50	-12 757,50
		Total Capitolul 16. str. Unirii Inclusiv salariu				42 323,07 3 976,00
		17. Capitolul 17. str. Unirii				
44	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	150,00	4,80	720,75
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	1,50	10 535,61	15 803,42

1	2	3	4	5	6	7
46	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5 Koef=5,00	100m2	-1,50	2 551,50	-3 827,25
		Total Capitolul 17. str. Unirii Inclusiv salariu				12 696,92 1 192,80
		18. Capitolul 18. str. Cetatea Alba				
47	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	400,00	4,80	1 922,00
48	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,00	10 535,61	42 142,46
49	DI134A1k =-5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5 Koef=5,00	100m2	-4,00	2 551,50	-10 206,00
		Total Capitolul 18. str. Cetatea Alba Inclusiv salariu				33 858,46 3 180,80
		19. Capitolul 19. str. Cetatea Alba				
50	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	240,00	4,80	1 153,20
51	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,40	10 535,61	25 285,47
52	DI134A1k =-5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5 Koef=5,00	100m2	-2,40	2 551,50	-6 123,60
		Total Capitolul 19. str. Cetatea Alba Inclusiv salariu				20 315,07 1 908,48

	Total	lei	1 008 527,67
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	18 071,40
	Total	100,00 +	1 026 599,07
	Cheltuieli de regie	6,00 %	61 595,94
	Total	100,00 +	1 088 195,02
	Beneficiu de deviz	4,00 %	43 527,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			1 131 722,82
		TVA	20,00 %			226 344,56
		Total deviz: Inclisiv salariu				1 358 067,38

Intocmit

SA "Drumuri Orhei"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)