


**NOTĂ:**

Rețeaua electrică al iluminatului public este îndeplinită cu conductoare torsadate de tip СИП-2А, cu secțiunea 3x35+1x50 mm, pozate pe piloni armați existenți. Plafonierele destinate pentru iluminatul public, sunt prevăzute de tip „SMD 35-55-75-150W LED 6500K".

Evidența energiei electrice, este realizată printr-un contor monofazat, cu afișaj electronic, legalizat peteritoriul RM, testat metrologic, instalat la postul de transformatoare în cutie de tip BZUM-DDE 3-63. Conectarea iluminatului este îndeplinită în mod automat/manual prin intermediul unui demaror și releu cu temporizare

**Semnificația convențională:**

- Corp de iluminat stradal LED 35-55-75-150W 6500K SMD
- Pilon existent
- Cablu cu izolație din PVC СИП-2А 3х35+1х50
- Cutie de evidență BZUM DDE 3-63
- Priză de pământ
- Post de transformatoare existent (PT)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Obiect № 05-08/2017 IEE | | |
| Mod | Lit | N. document | Semnătura | Data | | Renovarea rețelei de iluminat public din mun. Cahul str. Vasile Alecsandrii, bd. Prospectul Republicii, str. Dunării, str. Griviței | | |
| | | | | | | | Scara | Coala | Coli |
| I.S.P. | | Titarciuc V. | | | | | P.E. | 11 | |
| Executat | | Chiriac I. | | | | Planul traseului liniei electrice de iluminat public, 0,4kV din mun. Cahul bd. Prospectul Republicii (PT-9) | SRL "PANPROIECT PLUS" | |