

**Lucrari de intretinere a drumurilor locale
pe teritoriul raionului Hincesti
(pe timp de vara)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 954 571,24 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea de rutina a drumurilor				
		1.1. Asigurarea esteticii rutiere				
1	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	80,00	235,28 72,08	18 822,00 5 766,00
2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	139,34	42,60 10,38	5 935,67 1 446,17
3	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	20 000,00	0,61 0,17	12 179,60 3 459,60
4	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	100 000,00	0,18 0,18	17 874,60 17 874,60
5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	20,00	591,59 591,59	11 831,83 11 831,83
6	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	30,00	107,25 107,25	3 217,43 3 217,43
7	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	20,00	869,18 478,58	17 383,56 9 571,56

1	2	3	4	5	6	7
8	DI19A	Autotransportor de asfalt de 6 t	h-ut	25,00	268,00 0,00	6 700,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			93 944,69
		Total Asigurarea esteticii rutiere Inclusiv salariu				93 944,69 53 167,19
		1.2. Intretinerea curenta pe timp de vara				
		1.2.1. Intretinerea imbracamintei asfaltice				
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	2 000,00	220,91 44,40	441 814,40 88 796,40
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,57	8 482,18 0,00	13 317,02 0,00
11	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	96,00	1 370,19 32,64	131 538,04 3 133,01
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	151,00	1 370,30 12,11	206 915,28 1 828,40
13	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m	1 000,00	13,47 2,16	13 470,28 2 156,48
14	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	10,00	1 259,83 198,35	12 598,30 1 983,50
		<i>Total</i>	Lei			819 653,32
		Total Intretinerea imbracamintei asfaltice Inclusiv salariu				819 653,32 97 897,79
		1.2.2. Intretinerea imbracamintei rutiere din pietris				



1	2	3	4	5	6	7
15	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	705 480,00	0,32 0,04	226 373,71 26 440,68
16	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	200,00	609,25 57,66	121 849,66 11 532,00
		<i>Total</i>	Lei			348 223,37
		Total Intretinerea imbracamintei rutiere din pietris Inclusiv salariu				348 223,37 37 972,68
		1.2.3. Intretinerea platformei drumului				
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	830,00	252,88 0,00	209 890,40 0,00
18	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	380,00	513,38 99,18	195 082,58 37 686,58
		<i>Total</i>	Lei			404 972,98
		Total Intretinerea platformei drumului Inclusiv salariu				404 972,98 37 686,58
		1.2.4. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor				
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	10,00	1 631,34 0,00	16 313,40 0,00
20	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 750,00	13,40 0,00	23 450,00 0,00
21	TsC07B11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile	100 m3	10,00	743,04 0,00	74 430,40 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		gospodarii apelor				
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	10,00	182,60 98,02	1 826,04 980,22
23	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	553,33	16,17 1,15	8 945,26 638,12
24	PD07A	Innadierea armaturilor din otel-beton asezate una langa alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv	m	13,33	83,90 54,20	1 118,37 722,48
25	PB11A	Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzi metalice si coronamente	m3	4,00	1 455,03 143,57	5 820,12 574,29
		<i>Total</i>	Lei			64 903,59
		Total Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor Inklusiv salariu				64 903,59 2 915,11
		1.2.5. Rigola la Sacareni				
26	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	18,00	44,40 44,40	799,17 799,17
27	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	80,00	185,63 115,32	14 850,68 9 225,60
28	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	12,00	1 436,68 126,97	17 240,16 1 487,62
29	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	793,00	06,11 1,15	12 771,43 914,49

1	2	3	4	5	6	7
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	588,56	57,76 12,11	33 996,23 7 126,67
31	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	529,70	91,38 6,92	48 405,19 3 665,11
		<i>Total</i>	Lei			128 062,86
		Total Rigola la Sacareni Inclusiv salariu				128 062,86 23 218,66
		<i>Total</i>	Lei			1 765 816,12
		Total Intretinerea curenta pe timp de vara Inclusiv salariu				1 765 816,12 199 690,82
		<i>Total</i>	Lei			1 859 760,81
		Total Intretinerea de rutina a drumurilor Inclusiv salariu				1 859 760,81 252 858,01
		2. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
		2.1. Executarea marcajului rutier				
32	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	250,00	107,07 34,60	26 766,50 8 649,00
		<i>Total</i>	Lei			26 766,50
		Total Executarea marcajului rutier Inclusiv salariu				26 766,50 8 649,00
		2.2. Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta				
33	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	100,00	474,18 84,18	47 418,36 8 418,36
34	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru	buc	100,00	749,54	74 953,64

1	2	3	4	5	6	7
		circulatie rutiera pe un stilp gata plantat			31,14	3 113,64
35	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	70,00	23,87 16,14	1 671,18 1 130,14
36	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	300,00	109,68 27,68	32 903,04 8 303,04
37	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2	80,00	71,27 58,81	5 701,69 4 705,05
		<i>Total</i>	Lei			162 647,91
		Total Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta Inklusiv salariu				162 647,91 25 670,23
		<i>Total</i>	Lei			189 414,41
		Total Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere Inklusiv salariu				189 414,41 34 319,23

		Total	Lei	2 049 175,22
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	64 614,88
		Cheltuieli directe		2 113 790,10
		Cheltuieli de regie	12 %	253 654,81
		Beneficiu de deviz	4 %	94 697,79
		Total		2 462 142,70
		TVA	20 %	492 428,54
		2 954 571,24		
		Total deviz: Inclisiv salariu		287 177,24

Intocmit

NOUCONST S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

CONSILIUL RAIONAL HINCESTI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de intretinere a drumurilor
locale pe teritoriul raionului Hincesti
(pe timp de vara)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 2 954 571,24 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	121,000	57,66	6 976,86
2.	7123011000200	Betonist	h-om	26,000	57,66	1 499,16
3.	71230110200	Betonist	h-om	16,400	57,66	945,62
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,927	57,66	1 552,61
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	160,100	57,66	9 231,37
6.	7124030010900	Drumar	h-om	100,000	57,66	5 766,00
7.	7129020012800	Pavator	h-om	68,000	57,66	3 920,88
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 574,400	57,66	90 779,90
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	70,400	57,66	4 059,26
10.	7141020013350	Vopsitor	h-om	19,600	57,66	1 130,14
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	30,000	57,66	1 729,80
12.	7212030022700	Sudor	h-om	18,416	57,66	1 061,87
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	170,093	57,66	9 807,57
14.	8141260100100	Fasonator	h-om	84,000	57,66	4 843,44
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 363,101	57,66	78 596,40
16.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	55,800	57,66	3 217,43
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	497,845	57,66	28 705,74
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	455,000	57,66	26 235,30
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	123,446	57,66	7 117,89
		Total manopera				287 177,24

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	22,365	3,20	71,57
2.	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	96,960	1 268,40	122 984,06
3.	1212121212121	Apa	m3	50,000	0,00	0,00
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	20,400	304,15	6 204,66
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	254,000	296,50	75 311,00
6.	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	4,000	625,00	2 500,00
7.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	51,400	198,00	10 177,20
8.	14221022055070	Beton asfaltic	t	382,510	1 268,40	485 175,68
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,400	0,00	0,00
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,260	3 210,00	834,60
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,480	3 210,00	4 750,80
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,100	3 210,00	321,00

13.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	529,700	84,00	44 494,80
14.	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	2,400	22,60	54,24
15.	2320187315789	Decofrol	kg	10,800	22,60	244,08
16.	23203226000401	Bitum	t	2,317	8 150,00	18 883,55
17.	23203226001101	Bitum	t	1,200	8 150,00	9 780,00
18.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,500	7 680,00	3 840,00
19.	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	8,000	38,00	304,00
20.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	16,800	38,00	638,40
21.	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	2,940	38,00	111,72
22.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	180,000	68,00	12 240,00
23.	24301161032201	Vopsea neagra	kg	2,058	38,00	78,20
24.	24301261032201	Vopsea alba	kg	9,240	38,00	351,12
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	8,535	38,00	324,33
26.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	87,500	22,60	1 977,50
27.	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	28,500	0,00	0,00
28.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	100,000	715,00	71 500,00
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,365	1,45	32,43
30.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	300,000	82,00	24 600,00
31.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	10,000	960,00	9 600,00
32.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	16,128	1 294,00	20 869,63
33.	271060200100	Otel beton	kg	1 346,330	14,83	19 966,07
34.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,500	12,20	115,90
35.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	16,230	12,20	198,01
36.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	100,000	294,00	29 400,00
37.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	588,560	45,00	26 485,20
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,100	12,00	145,20
39.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,592	36,00	201,31
40.	2873155901235	Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	10,997	36,00	395,89
41.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	200,000	0,00	0,00
42.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	400,000	0,60	240,00
43.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	200,000	0,00	0,00
44.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	4,000	0,00	0,00
45.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	2,000	0,00	0,00
46.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	400,000	0,25	100,00
47.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	300,000	0,00	0,00
48.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,000	14,83	59,32
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,946	0,00	0,00
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,600	0,00	0,00
Total materiale de constructii						1 005 561,47

Utilaje de constructii:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	7,500	22,00	33,00
2.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	250,000	165,00	41 250,00
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marca motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	12,000	325,00	3 900,00
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	17,171	294,00	5 048,27

5.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	16,700	294,00	4 909,80
6.	29522200003547	Autogreder	h-ut	481,400	436,00	209 890,40
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	847,962	436,00	369 711,43
8.	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,500	62,00	31,00
9.	29522400040040	Compactor	h-ut	28,000	264,00	7 392,00
10.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	32,851	264,00	8 672,66
11.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	51,600	264,00	13 622,40
12.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,791	264,00	3 640,82
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,923	965,00	4 750,69
14.	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	17,200	432,00	7 430,40
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	47,700	342,00	16 313,40
16.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	16,000	0,00	0,00
17.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	5,852	22,00	128,74
18.	29525000050040	Tractor	h-ut	41,081	179,00	7 353,50
19.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	16,000	32,00	512,00
20.	3410520001400	Auto de teren	h-ut	96,000	136,00	13 056,00
21.	3410520005701	Autoturn	h-ut	20,000	365,00	7 300,00
22.	3410520005703	Autototransportor de asfalt de 6 t	h-ut	25,000	268,00	6 700,00
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	87,500	268,00	23 450,00
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,000	268,00	1 340,00
Total utilaje de constructii						756 436,51

Total	Lei	2 049 175,22
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	64 614,88
Cheltuieli directe		2 113 790,10
Cheltuieli de regie	12 %	253 654,81
Beneficiu de deviz	4 %	94 697,79
Total		2 462 142,70
TVA	20 %	492 428,54

Total deviz:

2 954 571,24

Intocmit

NOUCONST S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

CONSILIUL RAIONAL HINCESTI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de intretinere a drumurilor locale pe teritoriul raionului Hincesti (pe timp de vara) **Investitor CONSILIUL RAIONAL HINCESTI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea de rutina a drumurilor				
		1.1. Asigurarea esteticii rutiere				
1	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora			235,28
						72,08
	7124030010900	Drumar	h-om	1,2500	57,66	72,08
	3410520001400	Auto de teren	h-ut	1,2000	136,00	163,20
2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			42,60
						10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29522000050040	Tractor	h-ut	0,1800	179,00	32,22
3	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,61
						0,17
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0010	57,66	0,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	57,66	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	436,00	0,44
4	DF55A	Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2			0,18
						0,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031	57,66	0,18
5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59
						591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,59
6	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc			107,25
						107,25
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,8600	57,66	107,25
7	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			869,18
						478,58
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	57,66	242,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	57,66	236,41
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,0000	365,00	365,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	32,00	25,60
8	DI19A	Autotransportor de asfalt de 6 t	h-ut			268,00
						0,00
	3410520005703	Autototransportor de asfalt de 6 t	h-ut	1,0000	268,00	268,00
		1.2. Intretinerea curenta pe timp de vara				
		1.2.1. Intretinerea imbracamintei asfaltice				
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			220,91
						44,40

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 268,40	145,87
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 150,00	4,89
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	165,00	20,62
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	264,00	3,70
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,00	0,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	179,00	1,43
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 482,18 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 150,00	8 393,98
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	294,00	88,20
11	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 370,19 32,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5660	57,66	32,64
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,0100	1 268,40	1 281,08
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	264,00	21,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	264,00	35,11
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 370,30 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 268,40	1 281,08
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	264,00	10,53
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	264,00	35,11
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	965,00	31,46
13	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m			13,47 2,16
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0344	57,66	1,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	57,66	0,17
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	625,00	2,50
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	7 680,00	3,84
	29522200000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0167	294,00	4,91
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	62,00	0,03
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	22,00	0,03
14	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m			1 259,83 198,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4400	57,66	198,35
	23203226000401	Bitum	t	0,0700	8 150,00	570,50
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6700	294,00	490,98
		1.2.2. Intretinerea imbracamintei rutiere din pietris				
15	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,32 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	436,00	0,28
16	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			609,25 57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	296,50	376,56
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	304,15	31,02
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	198,00	50,89
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	0,00	0,00
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0020	436,00	18,31
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0250	264,00	68,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	268,00	6,70
		1.2.3. Intretinerea platformei drumului				
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			252,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	436,00	252,88
18	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			513,38 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	436,00	414,20
		1.2.4. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor				
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 631,34 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	342,00	1 631,34
20	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			13,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	268,00	13,40
21	TsC07B11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			743,04 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7200	432,00	743,04
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			182,60 98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	12,20	1,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	12,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,60	2,71
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 210,00	6,42
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 210,00	6,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 210,00	64,20
23	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg			16,17 1,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	57,66	1,15
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	14,83	14,83
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	12,20	0,18
24	PD07A	Innadiria armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv	m			83,90 54,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9400	57,66	54,20
	2873155901235	Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,8250	36,00	29,70
25	PB11A	Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente	m3			1 455,03 143,57
	71230110200	Betonist	h-om	1,2500	57,66	72,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	57,66	71,50
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 294,00	1 304,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3230	22,00	7,11
		1.2.5. Rigola la Sacareni				
26	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			44,40 44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	57,66	44,40
27	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			185,63 115,32

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,94
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,83	0,74
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	12,20	1,22
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	12,00	1,44
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,60	2,71
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 210,00	9,63
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 210,00	3,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 210,00	51,36
28	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 436,68
						123,97
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 294,00	1 304,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	22,00	8,36
29	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg			16,11
						1,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	57,66	1,15
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	14,83	14,83
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	12,20	0,12
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			57,76
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	38,00	0,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,20	0,06
31	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			91,38
						6,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	84,00	84,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	38,00	0,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,20	0,06
		2. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
		2.1. Executarea marcajului rutier				
32	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			107,07
						34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	68,00	48,96
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	22,60	7,91
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	0,00	0,00
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	325,00	15,60
		2.2. Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta				
33	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			474,18
						84,18
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3100	57,66	17,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	57,66	66,31

1	2	3	4	5	6	7
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	294,00	294,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	960,00	96,00
34	RpDEIIC	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc			749,54
						31,14
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	57,66	14,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	715,00	715,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,00	0,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,00	0,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,00	0,00
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,00	0,00
35	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatinale	buc			23,87
						16,14
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,2800	57,66	16,14
	24301161032201	Vopsea neagra	kg	0,0294	38,00	1,12
	24301261032201	Vopsea alba	kg	0,1320	38,00	5,02
	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	0,0420	38,00	1,60
36	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc			109,68
						27,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	0,00	0,00
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	82,00	82,00
37	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2			71,27
						58,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	57,66	50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	38,00	7,98
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	38,00	3,80
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	22,60	0,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,00


APROBAT:

Intocmit
NOUCONST S.R.L.

Investitor
CONSILIUL RAIONAL HINCESTI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.