

Obiect: Reparatia capitala a incaperilor OMF cu schimbarea acoperisului din s.Boltun, rl Nisporeni

Centralizator

Nr.ord.	Nr. deviz	Denumirea lucrarilor	Suma Fara TVA	TVA 20%	Total cu TVA
1	Nr. 2-1-1	Lucrari de reparatie a acoperisului	217 520.46	43 504.09	261 024.55
2	Nr. 2-1-2	Lucrari de constructie generale	365 804.54	73 160.91	438 965.45
		Total			699 990.00

Intocmit: Foremcons SRL



**Reparatia capitala a incaperilor OMF cu schimbarea
acoperisului din s.Boltun, rl Nisporeni**

WinCmera2000
Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ № 2-1-1
Lucrari de reparatie a acoperisului**

Valoarea de deviz 261 024,55 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Briu antiseismic						
1	CA04F	Beton M200 turnat in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (Briu antiseismic)	m3	4,65	1 527,939 143,100	7 104,915 665,415
2	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	19,60	64,511 32,400	1 264,412 635,040
3	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	120,00	26,490 4,590	3 178,800 550,800
4	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	147,00	16,633 2,673	2 445,051 392,931
5	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	423,70	15,850 1,890	6 715,785 800,820
Total Briu antiseismic					20 708,963	
Inclusiv salariu					3 045,006	
2. Suport beton						
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (M200 - suport beton)	m3	1,00	1 528,300 143,100	1 528,300 143,100
7	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	80,73	15,851 1,890	1 279,668 152,577
8	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	7,05	72,391 35,100	510,354 247,455
Total Suport beton					3 318,322	
Inclusiv salariu					543,132	
3. Elemente acoperis						
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	12,13	4 981,882 650,428	60 430,231 7 889,697
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosorobabe.	m3	12,13	74,888 22,951	908,388 278,397
11	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	2,50	4 717,925 594,000	11 794,812 1 485,000
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosorobabe.	m3	2,50	74,950 22,950	187,375 57,375
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu	m3	2,50	27,030	67,575



1	2	3	4	5	6	7
		paste antiseptice: ferme, arce, capriori.			6,750	16,875
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,038	553,816 174,079	21,045 6,615
Total Elemente acoperis					73 409,426	
Inclusiv salariu					9 733,959	
4. Elementelor planseului cota 0.000						
15	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	12,80	4 717,925 594,000	60 389,440 7 603,200
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosorobabe.	m3	12,80	74,874 22,950	958,390 293,760
17	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	12,80	26,959 6,750	345,080 86,400
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (D11)	kg	54,30	28,390 5,670	1 541,556 307,881
Total Elementelor planseului cota 0.000					63 234,466	
Inclusiv salariu					8 291,241	
Прямые затраты			lei		160 671,19	
Fondul social			22,50 %		4 863,01	
Transport material			10,00 %		13 686,74	
Total			100,00 +		179 220,94	
Cheltuieli de regie			14,50 %		25 987,04	
Total			100,00 +		205 207,98	
Beneficiu de deviz			6,00 %		12 312,48	
Total			100,00 +		217 520,46	
TVA			20,00 %		43 504,09	

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**261 024,55
21 613,36**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

()

()

Obiect: **Reparatia capitala a incaperilor OMF cu schimbarea acoperisului din s.Boltun, rl Nisporeni**

Catalog de prețuri unitare № 2-1-1
Lucrari de reparatie a acoperisului
(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Briu antiseismic				
1	CA04F	Beton M200 turnat in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (Briu antiseismic)	m3			1 527,939 143,100
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	27,00	130,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	27,00	12,153
	26631021000002	Beton M200	m3	1.0250	1 200,00	1 266,839
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	400,00	112,000
2	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			64,511 32,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	27,00	5,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	27,00	27,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	21,25	0,106
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	18,00	0,900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	16,00	0,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100,00	13,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 100,00	3,163
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 100,00	3,163
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	18,90	2,268
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	400,00	8,000
3	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			26,490 4,590
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1700	27,00	4,590
	4011106202741	Energie electrica	kw	2.5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0.8000	25,00	21,000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0900	10,00	0,900
4	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,633 2,673
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	27,00	2,565
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	27,00	0,108
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	13,00	13,325
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16,50	0,165
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	400,00	0,400
5	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,850 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0650	27,00	1,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0070	27,00	0,185
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1.0250	13,00	13,325
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16,50	0,165



1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
		2. Suport beton				
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (M200 - suport beton)	m3			1 528,300 143,100
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	27,00	130,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	27,00	12,150
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 200,00	1 267,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
7	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,851 1,890
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	27,00	1,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	27,00	0,135
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,325
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,165
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,401
8	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			72,391 35,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	27,00	29,700
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	20,00	1,600
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,25	0,106
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,599
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,901
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,399
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	100,00	14,993
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,078
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 100,00	4,837
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,90	2,268
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
		3. Elemente acoperis				
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 981,882 650,428
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	27,00	585,359
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	27,00	65,069
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	3 100,00	496,051
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 100,00	186,051
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 100,00	2 573,026
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,50	54,750
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	5,00	16,900
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,50	36,260
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,016
	29522700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	10,00	4,400
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			74,888 22,951
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	27,00	22,951
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	8,00	13,600
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	3,00	20,100
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,421
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0080	400,00	2,012
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	10,00	0,600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	100,00	1,204
11	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			1 717,925



1	2	3	4	5	6	7
						594.000
	7124010010700	Dulgher	h-om	20.0000	27,00	540.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.0000	27,00	54.000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1.0000	3 100,00	3 100.000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0.2500	3 100,00	775.000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5.0000	16,00	80.000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5.0000	20,00	100.000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3.5000	1,50	5.250
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3.5000	0,55	1.925
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3.5000	0,50	1.750
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5.0000	12,00	60.000
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			74,950 22,950
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	27,00	22.950
	1212121212121	apa	m3	0.2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	8,00	13.600
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	3,00	20.100
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	35,00	0.420
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	14,00	14.000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	400,00	2.080
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	10,00	0.600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	100,00	1.200
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			27,030 6,750
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.2500	27,00	6.750
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1.9600	10,00	19.600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010	400,00	0.480
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0020	100,00	0.200
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profilele cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			553.816 174.079
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6.4400	27,00	174.079
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	7.8000	28,00	218.105
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3.9000	27,50	107.105
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.5500	22,00	12.158
	2320166200676	White spirit	kg	1.9500	20,00	38.947
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.9750	3,50	3.421
		4. Elementelor planseului cota 0.000				
15	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			4 717,925 594.000
	7124010010700	Dulgher	h-om	20.0000	27,00	540.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.0000	27,00	54.000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1.0000	3 100,00	3 100.000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0.2500	3 100,00	775.000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5.0000	16,00	80.000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5.0000	20,00	100.000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3.5000	1,50	5.250
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3.5000	0,55	1.925
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3.5000	0,50	1.750
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5.0000	12,00	60.000
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			74,874 22,950
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	27,00	22.950
	1212121212121	apa	m3	0.2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	8,00	13.600
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	3,00	20.100
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	35,00	0.421
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	14,00	14.000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	400,00	2.000
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	10,00	0.600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	100,00	1.200
17	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			26,959 6,750



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor				
	2462106110601	Paste antiseptice	h-om	0.2500	27.00	6.750
	2410520006700	Automacara	kg	1.9600	10.00	19.600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0010	400,00	0.406
			h-ut	0.0020	100,00	0.203
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (D11)	kg			28,390
						5,670
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	27.00	5.670
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	21,008
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	24,66	0,498
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,00	0,363
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	10,00	0,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,050

Intocmit

_____ ()

Verificat

_____ ()



Reparatia capitala a incaperilor OMF cu schimbarea
acoperisului din s.Boltun, rl Nisporeni

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Borderoul de resurse № 2-1-1
Lucrari de reparatie a acoperisului

Valoarea de deviz 261 024,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera :						
1.	7123010010200	Betonist	h-om	47,802	27,00	1 290,654
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	46,753	27,00	1 262,331
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	333,355	27,00	9 000,585
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	262,978	27,00	7 100,406
5.	7136080025001	Montator	h-om	11,403	27,00	307,881
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,245	27,00	6,615
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,817	27,00	1 912,059
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	27,141	27,00	732,807
Total manopera						21 613,36
Materiale:						
1.	1212121212121	apa	m3	6,309	0,00	0,000
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,037	3,50	0,130
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	15,30	3 100,00	47 430,000
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,031	3 100,00	96,100
5.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	10,068	3 100,00	31 210,800
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,027	3 100,00	83,700
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,825	3 100,00	11 857,500
8.	2010102908737	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,728	3 100,00	2 256,800
9.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	1,941	3 100,00	6 017,100
10.	2010237318750	Distantieri	buc	182,40	0,25	45,600
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,605	100,00	360,500
12.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	46,631	8,00	373,048
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,074	20,00	1,480
14.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	27,43	14,00	384,020
15.	2320187315789	Decofrol	kg	3,198	18,90	60,442
16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,097	24,66	27,052
17.	2414216109482	Pasta antisepetica	kg	23,775	18,50	439,837
18.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	76,50	12,00	918,000
19.	2430116100000	Email ПФ-115	kg	0,296	28,00	8,288
20.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,33	35,00	11,550
21.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	183,781	3,00	551,343
22.	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	0,148	27,50	4,070
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,021	22,00	0,462
24.	2462106110601	Paste antisepetice	kg	29,988	10,00	299,880
25.	26631021000002	Beton M200	m3	5,965	1 200,00	7 158,000
26.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	40,999	5,00	204,995
27.	2710602000121	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	53,129	12,50	664,112
28.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	150,675	13,00	1 958,775
29.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	517,04	13,00	6 721,520



30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,333	18,00	23,994
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,514	16,50	107,481
32.	2811236309900	Confectii metalice	kg	57,037	20,00	1 140,740
33.	2811236832352	Burghiu widia	buc	100,80	25,00	2 520,000
34.	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,564	20,00	11,280
35.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	460,94	20,00	9 218,800
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	77,166	16,00	1 234,656
37.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,548	36,00	19,728
38.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,995	1,20	9,594
39.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	53,55	1,50	80,325
40.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,995	0,50	3,998
41.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	53,55	0,55	29,452
42.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,133	21,25	2,827
43.	2874125883079	Saibe M 16	buc	53,55	0,50	26,775
44.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	87,336	20,00	1 746,720
45.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	77,299	20,00	1 545,980
46.	4011106202741	Energie electrica	kw	315,00	0,00	0,000
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,872	0,00	0,000
Total materiale de constructii						136 867,44

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,154	400,00	61,600
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,82	400,00	728,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,543	5,00	2,715
4.	2922140007000	Macara	h-ut	2,234	400,00	893,600
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	10,80	10,00	108,000
6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,646	10,00	16,460
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,39	10,00	33,900
8.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дрѹмба, бензопила)	h-ut	5,337	10,00	53,370
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,344	10,00	43,440
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,533	400,00	213,200
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,361	100,00	36,100
Total utilaje de constructii						2 190,39

Total:

Прямые затраты	lei	160 671,19
Fondul social	22,50 %	4 863,01
Transport material	10,00 %	13 686,74
Total	100,00 +	179 220,94
Cheltuieli de regie	14,50 %	25 987,04
Total	100,00 +	205 207,98
Beneficiu de deviz	6,00 %	12 312,48
Total	100,00 +	217 520,46
TVA	20,00 %	43 504,09

Total deviz:

261 024,5

5

Intocmit

_____ ()

Verificat

_____ ()



Reparatia capitala a incaperilor OMF cu schimbarea
acoperisului din s.Boltun, rl Nisporeni

WinCmera2000
Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ № 2-1-2
Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 438 965,45 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demontare						
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de blocuri de calcar	m3	8,600	104,480	898,528
2	RplzC45B	Desfacerea stratului de ceramzit din pod	m3	19,300	103,680	891,648
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	9,600	30,400	586,720
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	11,970	27,540	531,522
5	RpCH32E	Desfacerea scindurii de fronton	m3	1,000	11,340	108,864
6	RpCH32E	Desfacerea carcasului din lemn	m3	11,970	11,340	108,864
7	RpCH32B	Desfacerea sindurii de tavan - 100 mm	m2	194,800	11,340	135,740
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - placi de azbest	m2	13,370	11,340	135,740
9	RplzC45B	Desfacerea incalzitor lut expandat (ceramzit) 120-150 mm	m3	1,000	65,880	65,880
10	TrIIAA01C 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	47,260	65,880	65,880
11	TsI50A5	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km	t	47,260	65,880	880,816
12	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,670	65,880	880,816
Total Lucrari de demontare						12 765,553
Inclusiv salariu						11 858,881
2. Acoperisul						
2.1. Plan pod						
13	CE17A	Strat suplimentar pelicula anticondens	m2	205,000	16,400	3 361,918
14	Izf10B	Placi rigide din vata minerala bazaltica 70 mm	m2	161,500	6,750	1 383,750
15	CE17A	Strat suplimentar pelicula antivapori	m2	205,000	3,240	523,260
16	CE30C	Astera la le invelitori din OSB	m2	197,500	16,400	3 361,918
					6,750	1 383,750
					93,710	18 507,725

1	2	3	4	5	6	7
17	CE31C k=0.5	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	42,600	7,560 207.885 54.810	1 493,100 8 855,901 2 334,906
Total Plan pod					57 888,522	
Inclusiv salariu					7 118,766	
2.2. Plan acoperis						
18	CE30A	Astera le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (2,4 m3)	m2	319,600	33.794 7,965	10 800,594 2 545,614
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,400	159,110 22,950	381,864 55,080
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,400	32,830 6,750	78,792 16,200
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica)	m2	319,600	184,023 31,050	58 813,591 9 923,580
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	31,500	127,268 8,100	4 008,944 255,150
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,000	147,480 9,450	4 129,440 264,600
24	CK26B	Parazapada	m	25,500	61,450 10,800	1 566,975 275,400
25	CL17B	Bariera de protectie pe acoperis	kg	113,570	32,404 5,670	3 680,120 643,942
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,110	551,604 173,880	60,676 19,127
Total Plan acoperis					83 520,997	
Inclusiv salariu					13 998,693	
2.3. Nodul A, B, C						
27	CR03A	Schelet din lemn (scindura de fronton 25-200, bara 50*50, scindura 25*25)	m3	0,270	4 727,850 594,000	1 276,520 160,380
28	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,270	159,165 22,950	42,974 6,197
29	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,270	32,860 6,750	8,872 1,823
30	CE05A	Sortul de protectie. Tabla cu acoperire polimerica	m2	6,000	167,705 21,600	1 006,230 129,600
31	CE31C	Lambriu din lemn	m2	67,600	415,770 109,620	28 106,052 7 410,312
32	CE05A	Tabla cu acoperis de profil cu acoperire polimerica	m2	21,600	167,705 21,600	3 622,428 466,560
33	CK26D	Lacrimar 200 mm	m	34,000	93,650 2,700	3 184,100 91,800
34	IzF10B	Incalzitor vata minerala 50 mm	m2	2,300	117,079 3,240	269,282 7,452
Total Nodul A, B, C					37 516,458	
Inclusiv salariu					8 274,123	



1	2	3	4	5	6	7
Total Acoperisul						178 925,977
Inclusiv salariu						29 391,582
3. Tavan						
35	CK20F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	94,500	199,975 59,400	18 897,638 5 613,300
36	08-03-594-2	Corp de iluminare	100 buc	0,230	53 029,965 3 132,000	12 196,892 720,360
Total Tavan						31 094,530
Inclusiv salariu						6 333,660
4. Ferestre						
37	CK57D	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	5,040	1 523,965 29,943	7 680,784 150,914
38	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	9,120	1 515,161 22,046	13 818,273 201,055
39	CK26A	Pervaz din plastic	m	4,800	102,182 9,720	490,474 46,656
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы	m	4,800	106,450 10,800	510,960 51,840
Total Ferestre						22 500,491
Inclusiv salariu						450,465
5. Usi						
41	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1, U-2, U-3)	m2	11,970	1 462,750 48,600	17 509,119 581,742
42	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi (Наличники)	m	65,000	55,160 2,160	3 585,400 140,400
43	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000	368,400 67,500	2 210,400 405,000
Total Usi						23 304,918
Inclusiv salariu						1 127,142
Прямые затраты			lei		268 591,47	
Contributii asigurari sociale si medical			22,50 %		11 061,39	
Cheltuieli de transport			10,00 %		21 743,32	
Total			100,00 +		301 396,18	
Cheltuieli de regie			14,50 %		43 702,45	
Total			100,00 +		345 098,63	
Beneficii de deviz			6,00 %		20 705,92	
Total			100,00 +		365 804,54	
TVA			20,00 %		73 160,91	

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**438 965,45
49 161,73**

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura)

(functia, semnatura)

0

0

Obiect: **Reparatia capitala a incaperilor OMF cu schimbarea acoperisului din s.Boltun, rl Nisporeni**

Catalog de prețuri unitare № 2-1-2

Lucrari generale de constructie

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demontare						
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de blocuri de calcar	m3			104,480
	7122050013400	Zidar				103,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	27,00	12,150
	4100126202818	Apa	h-om	3,3900	27,00	91,530
	2922140006702	Macara de fereastră	m3	0,1200	0,00	0,000
			h-ut	0,0800	10,00	0,800
2	RplzC45B	Desfacerea stratului de ceramzit din pod	m3			30,400
	7141020013400	Vopsitor industrial				27,540
	1711317306661	Bumbac de sters	h-om	1,0200	27,00	27,540
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	kg	0,0200	3,00	0,060
			h-ut	0,2800	10,00	2,800
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar				11,340
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,670
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,340
	7422010060100	Timplar				11,340
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,670
5	RpCH32E	Desfacerea scindurii de fronton	m3			65,880
	7124010010700	Dulgher				65,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	27,00	54,000
6	RpCH32E	Desfacerea carcasului din lemn	m3			65,880
	7124010010700	Dulgher				65,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	27,00	54,000
			h-om	0,4400	27,00	11,880
7	RpCH32B	Desfacerea sindurii de tavan - 100 mm	m2			11,230
	7124010010700	Dulgher				10,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	27,00	7,560
	2922140006702	Macara de fereastră	h-om	0,1100	27,00	2,970
			h-ut	0,0700	10,00	0,700
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - placi de azbest	m2			19,640
	7213050013100	Tinichigiu				19,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	27,00	9,720
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-om	0,3600	27,00	9,720
			h-ut	0,0200	10,00	0,200
9	RplzC45B	Desfacerea incalzitor lut expandat (ceramzit) 120-150 mm	m3			30,400
	7141020013400	Vopsitor industrial				27,540
	1711317306661	Bumbac de sters	h-om	1,0200	27,00	27,540
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	kg	0,0200	3,00	0,060
			h-ut	0,2800	10,00	2,800
10	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			9,450
						9,450



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3500	27.00	9.450
11	Ts150A5	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km	t			10.600
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0.1060	100.00	0.000
12	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			10.600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3800	27.00	10.260
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0050	250.00	1.269
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4200	250.00	105.000
		2. Acoperisul				
		2.1. Plan pod				
13	CE17A	Strat suplimentar pelicula anticondens	m2			16.400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	27.00	5.400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	27.00	1.350
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica (pelicula anticondens)	m2	1.1500	8.00	9.476
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.01	0.124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.050
14	IzF10B	Placi rigide din vata minerala bazaltica 70 mm	m2			147.375
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1200	27.00	3.240
	25213026029021	Placi vata minerala 70 mm	m2	1.0100	120.00	121.200
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.2800	2.00	0.560
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1.4000	15.00	21.000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.00047	500.00	0.235
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0.9300	1.00	0.930
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0010	10.00	0.010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0100	20.00	0.200
15	CE17A	Strat suplimentar pelicula antivapori	m2			16.400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	27.00	5.400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	27.00	1.350
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica (pelicula antivapori)	m2	1.1500	8.00	9.476
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.01	0.124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.050
16	CE30C	Asterala le invelitori din OSB	m2			93.710
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2300	27.00	6.210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	27.00	1.350
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1000	20.00	2.000
	20201329205271	Placi OSB	m2	1.0500	80.00	84.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.150
17	CE31C k=0,5	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			207.885
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0600	27.00	0.810
	71240100107001	Dulgher	h-om	3.7000	27.00	49.950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	27.00	4.050
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0.0400	3 100.00	62.000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0.0400	3 100.00	62.000
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5.0000	10.00	25.000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.4000	20.00	4.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.075
		2.2. Plan acoperis				
18	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (2,4 m3)	m2			33.794
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2250	27.00	6.075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	27.00	1.890
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 100.00	23.279
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	20.00	2.400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.150
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			159.110
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	97.00	22.950
	1212121212121	apa	m3	0.2300	0.00	0.000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	10.00	17.000



1	2	3	4	5	6	7
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	15.00	100.500
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	30.00	0.360
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	14.50	14.500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	400.00	2.000
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	10.00	0.600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	100.00	1.200
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			32.830
						6,750
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	27,00	6,750
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	13,00	25,480
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	100,00	0,200
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica)	m2			184,023
						31,050
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	27,00	24,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,00	6,750
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	114,712
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,750
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,10	10,395
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	80,00	8,400
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	70,00	2,940
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,525
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,250
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			127,268
						8,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	27,00	8,100
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	42,00	45,423
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,050
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	40,00	8,240
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,575
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	40,00	8,240
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	80,00	16,480
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			147,480
						9,450
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	27,00	9,450
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	55,00	58,905
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,00	33,150
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,925
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,100
	2874115830000	Pilni de curatire	buc	0,2500	65,00	16,575
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	35,00	8,925
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
24	CK26B	Parazapada	m			61,450
						10,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	27,00	8,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,160
	2743123549026	Parazapada	m	1,0000	50,00	50,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
25	CL17B	Bariera de protectie pe acoperis	kg			32,404
						5,670
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	27,00	5,130
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,270
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	27,00	0,270
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	26,00	26,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	33,00	0,330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,15	0,029
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		0,200
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			551,604
						173,880
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	27,00	173,880
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	27,00	210,600



1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3.9000	28,00	109,200
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.5500	22,00	12,100
	2320166200676	White spirit	kg	1.9500	22,00	42,900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.9750	3,00	2,924
		2.3. Nodul A, B, C				
27	CR03A	Schelet din lemn (scindura de fronton 25-200, bara 50*50, scindura 25*25)	m3			4 727,850
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	27,00	540,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	27,00	54,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 100,00	3 100,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 100,00	775,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	20,00	100,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	18,65	93,250
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	1,20	4,200
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,20	0,700
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,20	0,700
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	12,00	60,000
28	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			159,165
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	27,00	22,950
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,00	17,000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,500
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	30,00	0,356
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,50	14,500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,074
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	10,00	0,600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	100,00	1,185
29	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			32,860
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	27,00	6,750
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	13,00	25,480
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,444
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	100,00	0,185
30	CE05A	Sortul de protectie. Tabla cu acoperire polimerica	m2			167,705
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	27,00	20,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,350
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	30,00	140,175
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,630
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
31	CE31C	Lambriu din lemn	m2			415,770
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	27,00	1,620
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	27,00	99,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,100
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 100,00	124,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 100,00	124,000
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	10,00	50,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	20,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
32	CE05A	Tabla cu acoperis de profil cu acoperire polimerica	m2			167,705
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	27,00	20,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,350
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	30,00	140,175
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,630
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
33	CK26D	Lacrimar 200 mm	m			93,650
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	27,00	2,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00 S.R.L.	0,270
	27431235490271	Lacrimar 200 mm	m	1,0000	90,00	90,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
34	IzF10B	ncalzitor vata minerala 50 mm	m2			117,079



1	2	3	4	5	6	7
						3.240
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1200	27,00	3,240
	25213026029022	Placi vata minerala 50 mm	m2	1.0100	90,00	90,900
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.2800	2,00	0,560
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1.4000	15,00	21,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.00047	500,00	0,239
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0.9300	1,00	0,930
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	10,00	0,010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0100	20,00	0,200
		3. Tavan				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			199,975
						59,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	27,00	4,050
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	27,00	55,350
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	130,00	136,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	5,00	0,075
36	08-03-594-2	Corp de iluminare	100 buc			53 029,965
						5
						3 132,000
	1	Muncitor	h-om	116,0000	27,00	3 132,000
	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0.00315	13 000,00	39,565
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	50,00	102,000
	6578000	Corp de iluminat	buc	100,0000	460,00	46 000,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2.8000	33,00	92,400
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2.6800	400,00	1 072,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	50,00	2 120,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2.6800	100,00	268,000
		4. Ferestre				
37	CK57D	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2			1 523,965
						29,943
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.1090	27,00	29,943
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	1 450,00	1 450,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	1,50	9,750
	2513736621482	Banda izolanta	m	1.5900	2,00	3,180
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1.6300	10,00	16,300
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.5100	10,00	5,100
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1230	55,00	6,765
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0288	10,00	0,288
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1600	10,00	1,600
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.1039	10,00	1,039
38	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2			1 515,161
						22,046
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8165	27,00	22,046
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	1 450,00	1 450,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	1,50	9,750
	2513736621482	Banda izolanta	m	1.5400	2,00	3,080
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1.6100	10,00	16,100
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.5200	10,00	5,200
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1160	55,00	6,380
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0297	10,00	0,297
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1400	10,00	1,400
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.0909	10,00	0,909
39	CK26A	Pervaz din plastic	m			102,182
						9,720
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2800	27,00	7,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	27,00	2,160
	25211067183921	Pervaz din plastic	m	1.0000	20,00	20,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	95,00	380,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5,00	0,050
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы	m			106,450
						10,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	27,00	8,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	27,00	2,160
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	95,00	95,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0,15	0,600

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.050
		5. Usi				
41	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1, U-2, U-3)	m2			1 462,750 48,600
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	27.00	39,690
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	27.00	2,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	27.00	6,750
	20301129300001	Usi din MDF oarbe	m2	1.0000	1 400,00	1 400,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	20,00	1,700
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	3,00	1,350
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	50,00	11,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5,00	0,100
42	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi (Наличники)	m			55,160 2,160
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	27,00	2,160
	20102129460001	Pervazuri sau bagete pentru usi (Наличники)	m	1.0500	50,00	52,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0150	20,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.1500	1,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5,00	0,050
43	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			368,400 67,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	27,00	2,160
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	27,00	65,340
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1.0000	300,00	300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0,15	0,900

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

()

()

Reparatia capitala a incaperilor OMF cu schimbarea
acoperisului din s.Boltun, rl Nisporeni

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Borderoul de resurse № 2-1-2
Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 438 965,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera :						
1.	1	Muncitor	h-om	26,680	27,00	720,360
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,334	27,00	144,018
3.	7122050013400	Zidar	h-om	3,870	27,00	104,490
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	89,642	27,00	2 420,323
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	446,265	27,00	12 049,155
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	101,656	27,00	2 744,712
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	46,812	27,00	1 263,935
8.	7212030022700	Sudor	h-om	1,136	27,00	30,664
9.	7213050013100	Timichigiu	h-om	439,190	27,00	11 858,130
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	21,578	27,00	582,614
11.	7422010060100	Timplar	h-om	249,671	27,00	6 741,106
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,796	27,00	453,481
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	351,673	27,00	9 495,171
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,530	27,00	122,302
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,973	27,00	431,268
Total manopera						49 161,73
Materiale:						
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,271	10,00	22,714
2.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,001	13 000,00	9,100
3.	1212121212121	apa	m3	0,614	0,00	0,000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,003	250,00	0,850
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,011	3,00	3,034
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,270	3 100,00	837,000
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,400	3 100,00	7 440,000
8.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	3,556	3 100,00	11 023,600
9.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,623	3 100,00	11 232,850
10.	20102129460001	Pervazuri sau bagete pentru usi (Наличники)	m	68,250	50,00	3 412,500
11.	20201329205271	Placi OSB	m2	207,375	80,00	16 590,000
12.	20301129300001	Usi din MDF oarbe	m2	11,970	1 400,00	16 758,000
13.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	14,160	1 450,00	20 532,000
14.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	444,500	10,00	4 445,000
15.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	92,040	1,50	138,060
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	152,334	1,00	152,334
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,077	500,00	38,500
18.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,539	10,00	45,390
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,214	22,00	4,719
20.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,670	14,50	38,715
21.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	229,320	15,00	3 439,800
22.	2413217300010	Cleme	buc	14,280	10,00	142,800
23.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,678	85,00	142,730
24.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	1,350	12,00	16,200
25.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,858	27,00	23,166



26.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,032	30,00	0,960
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,136	33,00	37,478
28.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	17,889	15,00	268,335
29.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,429	28,00	12,012
30.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 AI	kg	0,061	22,00	1,331
31.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	5,233	13,00	68,032
32.	2513736621482	Banda izolanta	m	22,058	2,00	44,117
33.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	22,898	10,00	228,984
34.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	7,313	10,00	73,128
35.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	16,779	10,00	167,790
36.	2521106718392	Pervaz din plastic	m	4,896	90,00	440,640
37.	2521302602902	Placi vata minerala 70 mm	m2	163,115	120,00	19 573.800
38.	2521302602902	Placi vata minerala 50 mm	m2	2,323	90,00	209,070
39.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	33,558	80,00	2 684,640
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,271	1,45	3,293
41.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	45,864	2,00	91,728
42.	2666122800555	Element de inchidere	buc	6,489	40,00	259,560
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,750	1,00	9,750
44.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (pelicula anticondens)	m2	242,822	8,00	1 942,580
45.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (pelicula antivapori)	m2	242,822	8,00	1 942,580
46.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,387	3,00	16,160
47.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,633	50,00	131,670
48.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	167,790	30,00	5 033.700
49.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0.4 x 1000 x 650 mm	kg	128,961	30,00	3 868.830
50.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	385,917	95,00	36 662.115
51.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	13,423	70,00	939,624
52.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	29,988	55,00	1 649,340
53.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	34,067	42,00	1 430,827
54.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	99,225	130,00	12 899,250
55.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	4,800	95,00	456,000
56.	2743123549026	Parazapada	m	25,500	50,00	1 275,000
57.	2743123549027	Lacrimar 200 mm	m	34,000	90,00	3 060,000
58.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	113,570	26,00	2 952,820
59.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	6,000	300,00	1 800,000
60.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	97,004	20,00	1 940,090
61.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,869	20,00	17,388
62.	2873147300863	Agrafe	kg	7,245	20,00	144,900
63.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,568	35,00	19,873
64.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,945	1,20	1,134
65.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	380,784	0,15	57,118
66.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	7,140	65,00	464,100
67.	2874115837745	Suruburi	buc	324,450	0,20	64,890
68.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,945	0,20	0,189
69.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,945	0,20	0,189
70.	2874136313300	Diblu din metal	buc	378,000	1,00	378,000
71.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,385	25,00	259,613
72.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	6,489	80,00	519,120
73.	2875274000502	Cot burlan	buc	14,280	65,00	928,200
74.	2875274000503	Cot de capat	buc	7,140	35,00	249,900
75.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,140	35,00	249,900
76.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	6,489	40,00	259,560
77.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	45,423	25,00	1 135,575
78.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,350	18,65	25,177
79.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 020,220	1,00	3 020,220
80.	2875276312000	Шпильки (fise)	buc	5 067,600	0,01	50,676
81.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,909	0,00	0,000
82.	4100126202818	Apa	m3	1,032	0,00	0,000
83.	5009113	Prezoane	buc	46,920	0,00	46,920



84.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,469	50,00	23.460
85.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,644	33,00	21.252
86.	6578000	Corp de iluminat	buc	23,000	460,00	10 580.000
Total materiale de construcții						217 433,22

Utilaje de construcții:

1.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,616	400,00	246.560
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,016	400,00	6.440
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,740	10,00	147.401
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,364	10,00	63.638
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	12,656	10,00	126.560
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,083	10,00	20.832
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,584	5,00	212.919
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,281	250,00	70.350
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,160	10,00	1.602
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,638	20,00	32.760
11.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,353	10,00	13.527
12.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,752	50,00	487.600
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,037	100,00	3.730
14.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	5,010	100,00	500.960
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,616	100,00	61.640
Total utilaje de construcții						1 996,52

Total:

Прямые затраты	lei	268 591,47
Contributii asigurari sociale si medical	22,50 %	11 061,39
Cheltuieli de transport	10,00 %	21 743,32
Total	100,00 +	301 396,18
Cheltuieli de regie	14,50 %	43 702,45
Total	100,00 +	345 098,63
Beneficiu de deviz	6,00 %	20 705,92
Total	100,00 +	365 804,54
TVA	20,00 %	73 160,91

Total deviz:

438 965,4

5

Intocmit

()

Verificat

()

