

Lucrari de reparatie. Etajul 2, Biroul 207,208.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № **Lucrari de reparatie.**

Valoarea de deviz 169 774,36 lei

Intocmit in prețuri curente 09.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie. Etajul 2, Biroul 207,208.				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,200	128,64 126,40	154,37 151,68
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	26,000	13,44 13,44	349,44 349,44
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	35,000	15,68 14,72	548,80 515,20
4	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	3,000	51,39 51,20	154,16 153,60
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000	9,34 8,64	560,40 518,40
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,000	9,34 8,64	121,42 112,32
7	TsH92B	Incarcarea moluzolui in auto	t	3,500	35,52 35,52	124,32 124,32
8	TsI50B5	Transportarea disoului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,500	64,50 0,00	225,75 0,00

Digitally signed by Voinschi Sergiu
Date: 2020.09.29 18:31:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de reparatie. Etajul 2, Biroul 207,208.						2 238,66
Inclusiv salariu						1 924,96
		2. Usi,ferestre.				
9	CK11C	Vitrine (ferestre) gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitralliu din profil PVC necerculat, cu punte termica in doua rinduri de sticla transparenta, profil clasa (A) cu 5 camere, cu lacata)	m2	20,500	1 496,21 22,40	30 672,25 459,20
10	CL10B1	Confectii metalice (Grate de protectie la geam) gata confectionate, cu greutatea pina la 100 kg, asamblate cu suruburi	t	0,120	17 647,00 1 344,00	2 117,64 161,28
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic"sandich")	m2	3,780	1 536,30 25,91	5 807,20 97,95
12	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare doua rinduri de sticla calita, profil cu 1-2 camere, In patea de jos cu panou termic "sandich")	m2	2,900	2 184,10 29,12	6 333,88 84,45
13	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn .(ancadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.	m	10,000	41,78 9,60	417,79 96,00
14	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	12,000	94,78 2,88	1 137,36 34,56
15	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 250mm	m	12,000	79,14 11,52	949,73 138,24

1	2	3	4	5	6	7
16	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic	m2	7,000	220,18 13,12	1 541,26 91,84
Total Usi,ferestre.						48 977,11
Inclusiv salariu						1 163,52
3. Pardosele..						
17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	33,000	95,88 7,49	3 164,14 247,10
18	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	35,000	226,46 49,60	7 925,95 1 736,00
Total Pardosele..						11 090,09
Inclusiv salariu						1 983,10
4. Pereti interiori si exteriori.						
19	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	25,000	221,61 85,86	5 540,20 2 146,56
20	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti si tavane suspendate	m2	6,000	168,35 70,46	1 010,10 422,75
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,000	75,61 54,40	4 536,54 3 264,00
22	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	35,000	20,45 16,00	715,59 560,00
23	CK18C	Montarea coltar perforat din aluminiu	m	80,000	13,08 8,32	1 046,10 665,60
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,000	2,61	378,45

1	2	3	4	5	6	7
					0,96	139,20
25	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	3,000	269,69 91,20	809,07 273,60
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,000	52,53 39,04	7 617,28 5 660,80
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,000	16,22 6,40	162,24 64,00
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	145,000	22,47 17,60	3 258,81 2 552,00
29	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	10,000	33,53 21,76	335,30 217,60
30	RpCR07A 1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	145,000	31,51 22,08	4 568,80 3 201,60
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	10,000	13,12 3,84	131,20 38,40
32	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	12,000	36,57 17,60	438,85 211,20
33	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, -- pal melaminat 18mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de daza si culoarea.	m	30,000	47,03 9,60	1 410,88 288,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti interiori si exsteriori.						31 959,41
Inclusiv salariu						19 705,31
		5. Tavane suspendate.				
34	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	35,000	175,90 70,40	6 156,50 2 464,00
Total Tavane suspendate.						6 156,50
Inclusiv salariu						2 464,00
		6. Lucrari sanitare				
35	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte(vintelare) in plansee beton armat de 12 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	13,44 13,44	53,76 53,76
36	SC04A1-2	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.(in set comuflat pe mobilier din MDF) , avind teava de scurgere din material plastic,	buc	2,000	2 169,76 68,80	4 339,52 137,60
37	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	512,80 52,80	1 025,60 105,60
38	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,000	66,96 5,76	401,76 34,56
39	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	32,73 9,92	327,33 99,20
40	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	25,95 8,00	207,57 64,00
41	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	20,000	22,68 7,04	453,52 140,80
Total Lucrari sanitare						6 809,06
Inclusiv salariu						635,52
		7. Lucrari de ventelare				

1	2	3	4	5	6	7
42	RpCU05C 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	8,00 8,00	32,00 32,00
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,000	48,98 16,00	195,90 64,00
Total Lucrari de ventelare						227,90
Inclusiv salariu						96,00
		8. Lucrari de electricitate. Etajul 2. Biroul 207,208.				
44	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	8,000	21,76 21,76	174,08 174,08
45	RpEC16A	Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,000	29,44 29,44	58,88 58,88
46	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,000	29,44 29,44	176,64 176,64
47	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	30,000	6,40 6,40	192,00 192,00
48	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,000	13,29 9,60	398,70 288,00
49	RpED07A	Montarea cablurilor electrice VVG 4X1.5 mmp pu corp iluminat ,tavan suspendat.	m	20,000	29,42 3,84	588,44 76,80
50	RpEC04A	Montarea locului de intrerupatoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru 3x1.5mm in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri	buc	3,000	286,29 119,36	858,86 358,08
51	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru,(3x2.5mm), in tuburi de protectie IP-PVC-16 mmp, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc	24,000	149,93 51,52	3 598,20 1 236,48

1	2	3	4	5	6	7
52	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, pentru tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate(4 lampi 18w)	buc	7,000	259,28 34,88	1 814,96 244,16
53	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	34,21 9,60	68,42 19,20
54	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	35,04 9,92	350,39 99,20
55	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	1,000	75,85 45,44	75,85 45,44
56	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	35,04 9,92	140,16 39,68

**Total Lucrari de
electricitate. Etajil 2.
Biroul 207,208.**

8 495,58

Inclusiv salariu

3 008,64

Cheltuieli directe	lei	115 954,31
Asigurarea sociala si medecala	22,50 %	6 970,74
Cheltuieli de transport	5,00 %	4 212,48
Total	100,00 +	127 137,53
Cheltuieli de regie	7,00 %	8 899,62
Total	100,00 +	136 037,15
Beneficiu de deviz	4,00 %	5 441,48
Total	100,00 +	141 478,63
TVA	20,00 %	28 295,73

Total deviz:

169 774,36

Inclusiv salariu

37 951,79

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie. Etajul 2, Biroul 207,208.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de reparatie.
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod .resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie. Etajul 2, Biroul 207,208.				
1	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			128,64 126,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	32,00	14,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	32,00	112,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			13,44 13,44
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	32,00	6,72
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	32,00	6,72
3	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,68 14,72
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	32,00	7,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	32,00	7,36
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	10,00	0,30
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
4	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2			51,39 51,20
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	32,00	25,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	32,00	25,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
5	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,34 8,64
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	32,00	3,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	4,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
6	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,34 8,64
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	32,00	3,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	4,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
7	TsH92B	Incarcarea moluzolui in auto	t			35,52 35,52
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	32,00	35,52
8	TsI50B5	Transportarea disoului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		2. Usi, ferestre.				
9	CK11C	Vitrine (ferestre) gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata între 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitrăliu din profil PVC necerulat, cu punte termica in doua rinduri de sticla	m2			1 496,21 22,40

1	2	3	4	5	6	7
		transparenra, profil clasa (A) cu 5 camere, cu lacata)				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	32,00	20,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	32,00	1,60
	252314672 0300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 440,00	1 440,00
	268112600 14721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	60,00	0,60
	243022610 2111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	60,00	7,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	70,00	24,50
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,51
10	CL10B1	Confectii metalice (Grate de protectie la geam) gata confectionate, cu greutatea pina la 100 kg, asamblate cu suruburi	t			17 647,00 1 344,00
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	36,0000	32,00	1 152,00
	721203002 2700	Sudor	h-om	2,0000	32,00	64,00
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,0000	32,00	64,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	32,00	64,00
	281110630 1300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	14,60	14 600,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2000	32,00	6,42
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,60	2,42
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	0,60	2,42
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,20	0,83
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	5,00	1,50
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	12,00	5,42
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,2000	400,00	1 680,00
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2			1 536,30 25,91

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic"sandich")				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	32,00	23,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	32,00	2,56
	203011293 91501	Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic"sandich"	m2	1,0000	1 460,00	1 460,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,49
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,69	1,69
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
12	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare doua rinduri de sticla calita, profil cu 1-2 camere, In patea de jos cu panou termic "sandich")	m2			2 184,10 29,12
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8100	32,00	25,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,20
	203011293 9150	(Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare doua rinduri de sticla calita, profil cu 1-2 camere, In patea de jos cu panou termic "sandich"	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	70,00	38,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1930	60,00	11,59
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,69	1,69

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
13	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn .(ancadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.	m			41,78 9,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	32,00	9,60
	267011220 29001	pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm	m	1,0500	30,00	31,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	20,00	0,02
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	26,00	0,21
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0030	25,00	0,07
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	19,00	0,04
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	40,00	0,08
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	10,00	0,02
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
14	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m			94,78 2,88
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	32,00	2,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	32,00	0,32
	252110671 8393	Pervazuri 400	m	1,0000	90,00	90,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
15	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 250mm	m			79,14 11,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	32,00	8,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	32,00	2,56
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 250	m	1,0000	65,00	66,30
	287411582	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22

1	2	3	4	5	6	7
	9126					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
16	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic	m2			220,18 13,12
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4100	32,00	13,12
	172513735 5674	Tesetura pentru storuri	m2	1,1000	140,00	161,70
	205114630 8628	Rurou cu arc pentru storuri	buc	1,0000	30,00	31,50
	267011220 2900	Baghete din lemn	m	1,1000	12,00	13,86
		3. Pardosele..				
17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			95,88 7,49
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	32,00	7,49
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,00	1,72
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
18	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			226,46 49,60
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	32,00	44,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	32,00	5,44
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	145,00	153,77
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,20	7,64
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	15,00	15,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		4. Pereti interiori si exteriori.				
19	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu	m2			221,61 85,86

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie, cu inaltimea pina la 4 m				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,6832	32,00	85,86
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	27,00	56,98
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	1,1450	6,20	7,13
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	9,10	20,12
	252130260 2906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	26,00	26,91
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	3,00	3,68
	251320662 1601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,00	3,05
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,60	4,14
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	19,00	3,34
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,30	0,45
	287411583 3873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	268112600 1473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	20,00	0,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
20	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti si tavane suspendate	m2			168,35 70,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	32,00	70,46
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	27,00	28,49
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,20	5,73
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	9,10	20,12
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	26,00	26,91
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	3,00	7,08
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,60	2,07
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	205114295	Dibluri pentru fixarea profilurilor	buc	1,6500	0,30	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	0711	metalice				
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,61 54,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	32,00	44,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	32,00	9,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
22	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			20,45 16,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	32,00	10,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	32,00	5,76
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	3 000,00	2,40
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	190,00	0,93
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
23	CK18C	Montarea coltar perforat din	m			13,08

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiiu				8,32
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	32,00	8,32
	274312354 9025	coltar perforat din aluminiiu	m	1,0500	2,60	2,73
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,61 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,00	0,96
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
25	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			269,69 91,20
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,5500	32,00	81,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	32,00	9,60
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	140,00	147,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	14,00	4,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	190,00	5,13
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	12,00	0,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0080	20,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,53 39,04
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,00	39,04
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,22 6,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	32,00	6,40
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,47 17,60
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,00	14,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
29	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			33,53 21,76

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	32,00	21,76
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1000	40,00	4,00
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	30,00	3,60
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0800	22,00	1,76
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	5,00	0,85
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
30	RpCR07 A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,51 22,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	32,00	22,08
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,75	0,10
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,12 3,84
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	32,00	3,84
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
32	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			36,57 17,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,00	17,60
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	25,00	18,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,45	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
33	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, -- pal melaminat 18mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de daza si culoarea.	m			47,03 9,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	32,00	9,60
	267011220 29002	pal melaminat 18mm x 150mm x1000mm	m	1,0500	35,00	36,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	20,00	0,02
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	26,00	0,21
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0030	25,00	0,07
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	19,00	0,04
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	40,00	0,08
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	10,00	0,02
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
		5. Tavane suspendate.				
34	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			175,90 70,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	4,80
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	32,00	65,60
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,40	5,60
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,00	99,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		6. Lucrari sanitare				
35	RpCU05 F1	Executarea strapungerilor pentru conducte(vintelare) in plansee beton armat de 12 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			13,44 13,44

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0600	32,00	1,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	32,00	11,52
36	SC04A1- 2	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.(in set comuflat pe mobilier din MDF) , avind teava de scurgere din material plastic,	buc			2 169,76 68,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,1500	32,00	68,80
	262210243 8000	Lavoar set comuflat pe mobilier din MDF	buc	1,0100	1 900,00	1 976,95
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	40,00	41,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	46,35
	274616333 6606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,6000	19,00	11,74
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,72
37	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			512,80 52,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	32,00	52,80
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	30,00	60,00
38	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			66,96 5,76
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	32,00	5,76
	287527420 1000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	60,00	61,20
39	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			32,73 9,92
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	32,00	9,92
	252121671	Teava din material plastic Dn-20	m	1,0200	17,20	17,54

1	2	3	4	5	6	7
	7050					
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	3,10	0,62
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	2,90	0,61
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,20	0,13
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	3,00	3,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	100,00	0,20
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	20,00	0,41
40	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			25,95 8,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	32,00	8,00
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare Dn-50	m	1,0300	17,00	17,51
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	100,00	0,40
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
41	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			22,68 7,04
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	32,00	7,04
	252315672 1037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare Dn-50	buc	1,0000	14,60	14,60
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	100,00	1,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
		7. Lucrari de ventelare				
42	RpCU05 C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,00 8,00
	712205001	Zidar	h-om	0,0300	32,00	0,96

43	CT.204	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			48,98 16,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	32,00	15,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	32,00	0,96
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	281123630 6200	Grila ventilatie	buc	1,0000	30,00	30,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
		8. Lucrari de electricitate. Etajul 2. Biroul 207,208.				
44	RpEC15 A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			21,76 21,76
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	32,00	16,00
45	RpEC16 A	Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			21,76 21,76
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	32,00	16,00
46	RpEC17 A	Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			21,76 21,76
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	32,00	16,00
47	RpEC18 A	Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			21,76 21,76
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	32,00	16,00
48	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			15,29 9,60
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	32,00	9,60
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,75	2,98

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	190,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
49	RpED07 A	Montarea cablurilor electrice VVG 4X1.5 mmp pu corp iluminat ,tavan suspendat.	m			29,42 3,84
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	32,00	3,84
	313013481 7405	VVG 4X1.5 mmp	m	1,0300	10,79	11,67
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	19,00	9,97
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,94
50	RpEC04 A	Montarea locului de intrerupatoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru 3x1.5mm in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri	buc			286,29 119,36
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	3,7300	32,00	119,36
	252121670 4506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	7,5000	2,60	19,50
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	15,00	15,00
	287527402 1005	Curbe, coturi	buc	1,0000	2,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	1,75	9,63
	272210310 7001	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5mm	m	15,0000	7,64	114,60
	287527631 1722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,00	2,00
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1800	19,00	3,42
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0200	19,00	0,38
	251373662 1480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	4,00	0,40
51	RpEC09 A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru,(3x2.5mm), in tuburi de	buc			149,93 51,52

1	2	3	4	5	6	7
		protectie IP-PVC-16 mmp, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,6100	32,00	51,52
	252121670 4506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	3,0000	2,60	7,80
	272210310 70012	Conductor de aluminiu sau cupru VVG 3x2.5mm	m	6,0000	11,40	68,40
	251373662 1480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,0500	4,00	0,20
	241412610 9481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0010	2,00	0,00
	274412590 4771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0010	40,00	0,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	1,75	3,50
	287527402 1005	Curbe, coturi	buc	1,0000	2,00	2,00
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	15,00	15,00
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0070	19,00	0,13
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0700	19,00	1,33
52	RpEF02 A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, pentru tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate(4 lampi 18w)	buc			259,28 34,88
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	32,00	34,88
	287527440 0501	Corp de iluminat (4 lampi 18w)	buc	1,0000	220,00	224,40
53	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			34,21 9,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	32,00	9,60
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	22,00	22,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,20	2,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,75	0,88
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
54	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita	buc			35,04 9,60

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	32,00	9,92
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	20,00	20,40
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,20	2,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,75	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,90	1,80
55	RpEE15 D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc			75,85 45,44
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	32,00	45,44
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	22,00	22,00
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	3,00	6,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
56	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			35,04 9,92
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	32,00	9,92
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	20,00	20,40
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,20	2,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,75	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,90	1,80

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie. Etajul 2,
Biroul 207,208.**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie.

Valoarea de deviz 169 774,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	97,540	32,00	3 121,28
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	65,250	32,00	2 088,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	197,100	32,00	6 307,20
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,433	32,00	589,86
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	10,050	32,00	321,60
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,722	32,00	247,10
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	56,350	32,00	1 803,20
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,180	32,00	581,76
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	85,020	32,00	2 720,64
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	117,800	32,00	3 769,60
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,200	32,00	38,40
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,240	32,00	7,68
13.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,240	32,00	7,68
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,320	32,00	138,24
15.	7422010060100	Timplar	h-om	117,200	32,00	3 750,40
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,885	32,00	124,32
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	81,877	32,00	2 620,06
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,460	32,00	174,72
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	80,291	32,00	2 569,31
		Total manopera				37 951,79

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	3,000	22,00	66,00
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	37,117	7,20	267,24
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,120	190,00	22,80
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,052	190,00	389,88
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,015	190,00	2,85
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,225	2,00	16,45
7.	1725137355674	Tesetura pentru storuri	m2	8,085	140,00	1 131,90
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	60,000	0,03	1,80
9.	2030112939150	(Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare doua rinduri de sticla calita, profil cu 1-2 camere, In patea de jos cu panou termic "sandich"	m2	2,900	2 100,00	6 090,00

10.	20301129391501	Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic"sandich"	m2	3,780	1 460,00	5 518,80
11.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	35,350	15,00	530,25
12.	2051142950700	Dibluri	buc	28,000	0,35	9,80
13.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	47,636	0,30	14,29
14.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	1,20	2,40
15.	2051146308628	Rurou cu arc pentru storuri	buc	7,350	30,00	220,50
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,536	3,00	1,61
17.	2320166200729	Parchetin	l	1,130	10,00	11,30
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,054	12,00	0,65
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,036	5,00	0,18
20.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,024	2,00	0,05
21.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,660	70,00	746,20
22.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,750	10,00	217,50
23.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	58,000	19,00	1 102,00
24.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	9,000	25,00	225,00
25.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,000	40,00	40,00
26.	24302261000001	Fuga	kg	0,990	14,00	13,86
27.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,200	30,00	36,00
28.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	4,150	22,00	91,30
29.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,910	19,00	150,28
30.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,080	19,00	1,52
31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,221	60,00	73,26
32.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,460	60,00	147,60
33.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,700	5,00	8,50
34.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	15,252	7,60	115,92
35.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,120	25,00	3,00
36.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,800	22,00	17,60
37.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,080	40,00	3,20
38.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,232	100,00	23,20
39.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,040	20,00	0,80
40.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,500	20,00	30,00
41.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,320	26,00	8,32
42.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,020	100,00	2,00
43.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,400	2,00	0,80
44.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rostrurilor de ghips-carton	m	38,064	2,00	76,13
45.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rostrurilor	m	4,568	2,00	9,14
46.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	30,00	120,00
47.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	1,500	4,00	5,00
48.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 250	m	12,240	65,00	795,60
49.	2521106718393	Pervazuri 400	m	12,000	90,00	1 080,00
50.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	94,500	2,60	245,70
51.	2521216717050	Teava din material plastic Dn-20	m	10,200	17,20	175,44
52.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare Dn-50	m	8,240	17,00	140,08
53.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	6,211	26,00	161,49
54.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	25,879	26,00	672,85
55.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	20,500	1 440,00	29 520,00
56.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,400	3,20	1,28
57.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,000	3,10	6,20
58.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,100	2,90	6,09
59.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,400	3,00	1,20

60.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	10,000	3,00	30,00
61.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	44,822	3,00	134,47
62.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Dn-50	buc	20,000	14,60	292,00
63.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	11,000	6,20	68,20
64.	2622102438000	Lavoar set comuflat pe mobilier din MDF	buc	2,081	1 900,00	3 953,90
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	691,500	1,45	1 002,67
66.	2652102100713	Var pasta	m3	0,034	3 000,00	102,00
67.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	507,424	5,60	2 841,57
68.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	124,280	1,75	217,50
69.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 035,300	1,75	1 811,77
70.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	152,960	4,60	703,62
71.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	59,093	27,00	1 595,51
72.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,140	0,00	0,00
73.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,509	0,00	0,00
74.	2670112202900	Baghete din lemn	m	8,085	12,00	97,02
75.	26701122029001	pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm	m	10,500	30,00	315,00
76.	26701122029002	pal melaminat 18mm x 150mm x1000mm	m	31,500	35,00	1 102,50
77.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	3,150	140,00	441,00
78.	2670112204051	Placi din laminat	m2	37,117	145,00	5 381,96
79.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,008	3,00	27,02
80.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,205	60,00	12,30
81.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,402	20,00	8,04
82.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	34,310	6,20	212,72
83.	2710703520285	Profil de suport	m	68,541	9,10	623,72
84.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5mm	m	45,000	7,64	343,80
85.	27221031070012	Conductor de aluminiu sau cupru VVG 3x2.5mm	m	144,000	11,40	1 641,60
86.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	36,750	95,00	3 491,25
87.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,220	19,00	42,18
88.	2743123549025	coltar perforat din aluminiu	m	84,000	2,60	218,40
89.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,024	40,00	0,96
90.	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	1,236	19,00	23,48
91.	2746167335100	Priza	buc	14,280	20,00	285,60
92.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	120,000	14,60	1 752,00
93.	2811236306200	Grila ventilatie	buc	4,000	30,00	120,00
94.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	10,500	19,00	199,50
95.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	16,000	2,20	35,20
96.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	32,250	15,00	483,75
97.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,024	32,00	0,77
98.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,480	0,60	0,29
99.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	627,680	0,30	188,31
100.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	97,626	0,20	19,53
101.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	739,429	0,30	221,83
102.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	28,000	0,90	25,20
103.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	3,00	6,00
104.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,480	0,60	0,29
105.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,480	0,20	0,10
106.	2874136313300	Diblu din metal	buc	140,000	1,40	196,00

107.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,228	19,00	4,33
108.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600	15,00	9,00
109.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,060	40,00	82,40
110.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,060	45,00	92,70
111.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,120	12,00	49,44
112.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	27,000	2,00	54,00
113.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	6,120	60,00	367,20
114.	2875274400501	Corp de iluminat (4 lampi 18w)	buc	7,140	220,00	1 570,80
115.	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buč	3,000	2,00	6,00
116.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	72,500	3,00	217,50
117.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	400,00	800,00
118.	3130134817405	VVG 4X1.5 mmp	m	21,630	10,79	233,39
119.	3220137315778	Decapant	kg	0,060	20,00	1,20
120.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,680	1,69	11,29
121.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,418	12,00	65,02
122.	4100126202818	Apa	m3	1,481	12,00	17,78
123.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,750	3,00	23,25
Total materiale de construcții						88 462,12

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,103	300,00	30,90
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,631	10,00	26,31
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,375	10,00	13,75
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,206	20,00	4,12
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,482	10,00	144,82
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,706	10,00	37,06
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,989	20,00	19,78
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,905	10,00	19,05
9.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,024	20,00	0,48
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,504	400,00	201,60
11.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,903	250,00	225,75
Total utilaje de construcții						723,62

Total:

Cheltuieli directe	lei	115 954,31
Asigurarea sociala si medecala	22,50 %	6 970,74
Cheltuieli de transport	5,00 %	4 212,48
Total	100,00 +	127 137,53
Cheltuieli de regie	7,00 %	8 899,62
Total	100,00 +	136 037,15
Beneficiu de deviz	4,00 %	5 441,48
Total	100,00 +	141 478,63
TVA	20,00 %	28 295,73

169 774,3

Total deviz:

6

Intocmit

0

(funcția, semnătura)

IMSP Institutul de Cardiologie- Dispensar-Clinica

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № Amenajarea accesului pietonal

Valoarea de deviz 45 900,385 lei

Intocmit in prețuri curente 09.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari la desfacerea pavajului existent.				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	30,000	10,240 10,240	307,200 307,200
2	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2	85,000	5,440 5,440	462,400 462,400
3	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, executate la trotuare sau fundatii de drumuri.	m3	1,000	132,160 108,160	132,160 108,160
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,080	1 432,500 0,000	114,600 0,000
5	TrB01A2-9	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	10,000	54,720 54,720	547,200 547,200
6	TrI1AC07 B1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind peste 100 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1	t	10,000	16,000 16,000	160,000 160,000
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	15,000	64,500 0,000	967,500 0,000
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu	t	5,000	19,000	95,000

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta la distanta de 3 km			0,000	0,000

**Total Lucrari la
desfacerea pavajului
exzistent.**

2 786,060

Inclusiv salariu

1 584,960

		2. Lucrari la aminajarea trotuarului				
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,500	298,480 31,680	2 537,080 269,280
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton 1000x 50 x 200, pentru trotuare cm, pe fundatie de beton 15x15 cm	m	40,000	117,166 18,880	4 686,640 755,200
11	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 180x120x60mm	m2	90,000	235,256 78,720	21 173,040 7 084,800

**Total Lucrari la
aminajarea trotuarului**

28 396,760

Inclusiv salariu

8 109,280

Cheltuieli directe	lei	31 182,820
Asigurarea sociala si medecala	22,50 %	2 181,204
Cheltuieli de transport	5,00 %	1 009,019
Total	100,00 +	34 373,043
Cheltuieli de regie	7,00 %	2 406,112
Total	100,00 +	36 779,155
Beneficiu de deviz	4,00 %	1 471,166
Total	100,00 +	38 250,321
TVA	20,00 %	7 650,064

Total deviz:

45 900,385

Inclusiv salariu

11 875,444

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**IMSP Institutul de Cardiologie-Dispensar-Clinica****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Amenajarea accesului pietonal
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari la desfacerea pavajului exzistent.				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			10,240
						10,240
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	32,00	10,240
2	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2			5,440
						5,440
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	32,00	5,440
3	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, executate la trotuare sau fundatii de drumuri.	m3			132,160
						108,160
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	32,00	108,160
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	295227000 3380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	20,00	12,000
4	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 432,500
						0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 432,500
5	TrB01A 2-9	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe	t			54,720
						54,720

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 90 m				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7100	32,00	54,720
6	Tr11AC0 7B1	Încărcarea materialelor din grupa C - ambalate, având peste 100 kg -, cu transport de până la 10 m, materiale normale- prin așezare - de pe rampă, în vagon categoria 1	t			16,000 16,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	32,00	16,000
7	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 15 km	t			64,500 0,000
	341054000 0006	Autobasculantă	h-ut	0,2580	250,00	64,500
8	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 3 km	t			19,000 0,000
	341054000 0006	Autobasculantă	h-ut	0,0760	250,00	19,000
		2. Lucrări la amenajarea trotuarului				
9	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			298,480 31,680
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	32,00	31,680
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,200
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8,400
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton 1000x 50 x 200, pentru trotuare cm, pe fundație de beton 15x15 cm	m			117,166 18,880
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	32,00	4,800
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	32,00	14,080
	266310210 0001	Beton clasă...(pt.informație)	m3	0,0450	0,00	0,000
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,45	4,234
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	190,00	1,520
	266612280	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	1,0050	92,00	92,460

1	2	3	4	5	6	7
	0285	1000 x 250 x 200				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
11	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 180x120x60mm	m2			235,256 78,720
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6000	32,00	51,200
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	32,00	27,520
	266111280 0654	Placi de trotuare din beton prefabricat 180x120x60mm	m2	1,0150	140,00	142,100
	265112210 0023	Ciment portland	kg	1,6000	1,45	2,320
	142110220 0548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	190,00	10,640
	410012620 2818	Apa	m3	0,0230	12,00	0,276
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,00	1,200

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

DEVIZ LOCAL №

Amenajarea accesului pietonal

Valoarea de deviz 45 900,385 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	161,600	32,00	5 171,200
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,945	32,00	2 046,240
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	77,400	32,00	2 476,800
		Total manopera				11 875,444

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	9,775	220,00	2 150,500
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,320	190,00	60,800
3.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	5,040	190,00	957,600
4.	2651122100023	Ciment portland	kg	144,000	1,45	208,800
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	116,800	1,45	169,360
6.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat 180x120x60mm	m2	91,350	140,00	12 789,000
7.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,800	0,00	0,000
8.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	40,200	92,00	3 698,400
9.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,800	60,00	108,000
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,240	12,00	2,880
11.	4100126202818	Apa	m3	2,920	12,00	35,040
		Total materiale de construcții				21 189,399

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,570	20,00	71,400
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,785	20,00	35,700
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,600	20,00	12,000
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,382	300,00	114,600
5.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,600	20,00	12,000
6.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	4,250	250,00	1 062,500
		Total utilaje de construcții				1 308,200

Total:

Cheltuieli directe	lei	31 182,820
Asigurarea sociala si medecala	22,50 %	2 181,204

Cheltuieli de transport	5,00 %	1 009,019
Total	100,00 +	34 373,043
Cheltuieli de regie	7,00 %	2 406,112
Total	100,00 +	36 779,155
Beneficiu de deviz	4,00 %	1 471,166
Total	100,00 +	38 250,321
TVA	20,00 %	7 650,064

Total deviz:

**45 900,38
5**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)