



Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a Scoalii Sportive "Speranta"

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie				
		Capitolul 1.1. Timplarie				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 307,00		
2	RpCO56 A	Demontari: ferestre	m2	72,20		
3	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 Ferestrele din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm,nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere,clasa incendiara - clasa "A", Low-E	m2	72,20		
4	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	169,00		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	50,70		
6	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	50,70		
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	37,62		
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	50,70		
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,70		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	50,70		
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,70		
		Capitolul 1.2. Lucrari metalice				
12	RpCP44 A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (gard)	kg	380,00		
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,	m3	0,70		

1	2	3	4	5	6	7
		sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice				
14	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard zincat fixata pe stilpi din metal montati la 2.5 m distanta, cu inaltimea pin la 1,85 m	m	21,40		
15	CK13A1	Usi sau porti de plasa din panouri zincate inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	13,14		
		Capitolul 1.3. Terenn de volei				
16	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatunii teren usor	m3	0,50		
17	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	3,90		
18	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	1,44		
19	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,35		
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	50,50		
21	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent pentru plasa	kg	220,00		
22	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,50		
		Capitolul 1.4. Lucrari diverse				
23	TsI50B5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,00		
24	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	18,00		
25	TrB05A 2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	12,00		
		Cheltuieli directe	lei			
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			
		Transportarea materialelor	7,00 %			
		Cheltuieli de regie	14,50 %			
		Beneficiu de deviz	6,00 %			
		Capitolul 2. Lucrari electrice				
26	RpED20 A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	350,00		
27	RpEF23	Demontari de corpuri de iluminat orice	buc	90,00		

1	2	3	4	5	6	7
	A	tip, inclusiv tije si globurile				
28	08-02-39 6-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,10		
29	Pret material	Canal metalic zincat 50*50mm	m	10,00		
30	RpEA09 B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	250,00		
31	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	350,00		
32	RpEF13 A	Montarea corpurilor Eco Beast 100 N 4000K / 100W / 12000 Lm Ip 66 (corp iluminat material beneficiar)	buc	32,00		
33	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00		
34	Pret Piata	Automat triplar 25 A	buc	4,00		