


1	2	3	4	5	6	7
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,10		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	9,01		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	1,16		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	32,95		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	29,17		
	2320322600036 1	Gudron	kg	25,00		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	29,07		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	14,05		
50	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил сечением 180*60 мм с антисептированием)	m3	3,15	4 929,83	15 528,98
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	68,29		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,50		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,19		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,61		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	22,68		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	13,80		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	10,65		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	6,17		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	119,70		
51	CE17A	(Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	985,00	21,55	21 223,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	197,00		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 166,73		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	12 174,60		
52	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	9,69	226,30	2 192,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,24		
	1212121212121	apa	m3	2,23		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	16,47		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	64,92		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,12		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	9,69		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor	h-ut	0,58		



1	2	3	4	5	6	7
		(fara tractor)				
53	CE30A	(Обрешетка кровли и контробрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), для обычных сооружений - сечением 120*30 мм= 10,15 м3 = 2 820 м/п)	m2	985,00	42,76	42 115,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	221,62		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,15		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	118,20		
54	CN50C	(Огнестойкая обработка деревянных изделий, обрешетки 120*30 мм= 2 820 м/п площадь пиломатериала)	100 m2	8,46	792,02	6 700,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	26,73		
	1212121212121	apa	m3	6,68		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	50,76		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	194,58		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,34		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	33,84		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,96		
55	CN51K	. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2	8,46	607,25	5 137,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	37,14		
	2462106110602	Natriu fluor	kg	76,14		
	1212121212121	apa	m3	67,68		
56	CE07A	(Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider) RAL 3009 - согласно проекта цвет согласовать)	m2	985,00	168,76	166 229,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	886,50		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla RAL 3009	m2	1 189,39		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	517,12		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9 308,25		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	103,43		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	41,37		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	51,71		
57	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" ф 125 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009)	m	100,00	197,89	19 788,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	30,00		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 125 mm	m	108,15		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	144,20		
	2666122800555	Elemente de inchidere	buc	20,60		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,30		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	20,60		
	2875274000501	Cof de jgheab	buc	20,60		



1	2	3	4	5	6	7
	2874115837745	Suruburi	buc	1 030,00		
58	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" ф 100 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009 в комплекте с воронками)	m	50,00	217,67	10 883,48
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	17,50		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass ф 100 в комплекте с воронками	m	53,55		
	2875274000502	Cot burlan	buc	25,50		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	12,75		
	2875274000503	Cot de capat	buc	12,75		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,75		
59	CK26B	(Снегозадержатели 20 шт длиной 2 м/шт)	m	40,00	52,43	2 097,22
	7422010060100	Timplar	h-om	12,80		
	2743123549026	Снегозадержатели	m	40,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	160,00		
60	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон с деревянными жалюзьями)	buc	4,00	1 139,06	4 556,24
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	23,88		
	2863146310808 1	Balamale (петли)	buc	16,00		
	2863146311270 1	Cremon (ручка оконная)	buc	4,00		
	2010102901014 2	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,24		
	2010102904169 3	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,24		
	2010102904169 4	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,40		
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,00		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	5,60		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,44		

Всего Кровля

339 666,50

3.3. Утепление перекрытия						
61	CE17A	(Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный для защиты минваты)	m2	544,20	16,69	9 080,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	108,84		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	644,60		
62	IzF14D	(Утепление перекрытия, выполненная из минераловатных базальтовых плит толщиной 150 мм, просто закрепленных по внешней поверхности) Минвата базальтовая OBIO LS-100*60*15 см Плотность материала: 25 кг/м3	m2	544,20	77,28	42 053,29



1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	76,19		
	2682162611371	Placi vata minerala OBIO LS 100*60*15 cm	m2	555,08		
63	CR09A	Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase (Настил по балкам чердаков из хвойных досок толщиной 30 мм) снять 15 % от общего объема (544,2 м2* 15 %)	m2	462,57	78,42	36 272,84
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	92,51		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,18		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	92,51		

**Всего Утепление
перекрытия**

87 406,34

Всего Галерея 2

471 148,14

В том числе зарплата

125 946,50

Прямые затраты	lei.	1 357 003,76
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	81 454,92
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	19 759,25
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	1 458 217,93
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 2 %	2,00 %	29 164,37
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	1 487 382,30
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	29 747,66
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	1 517 129,96
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	303 425,98

**Всего по смете:
в том числе зарплата**

1 820 555,9

4

362 021,86

Составил



(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)

Инвестор
Объект

Reconstructia acoperisului cladiri Liceul theoretic s. Tomai UTA Gagauzia

Каталог единичных расценок к объекту

Ремонт (развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Блок В				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента - 560 шт)	m2			15,11
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	41,97	15,11
2	RpCH 32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)- балки 6,9 м3	m2			11,75
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2800	41,97	11,75
3	RpCH 32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли без повторного использования материалов)- 4,6 м3	m2			3,78
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0900	41,97	3,78
4	RpIzC 45D	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatiiilor (Разборка изоляционных и защитных материалов: кровли для защиты изоляции- глина перемешанная с соломой - 62 м3)	m2			27,28
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,6500	41,97	27,28
5	TrI1A A01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые,	t			18,89



1	2	3	4	5	6	7
		транспортировкой до 10 м -)- старый пиломатериал, глина с соломой и шифер				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	41,97	18,89
6	TsI50 A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз строительных отходов (пиломатериал, глина с соломой и шифер) автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			15,20
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	200,00	15,20
		1.2. Кровля				
7	CE40 A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием- стойки 0,9 м3+ раскосы. затяжки- 0,85 м3 + балки - 11,1 м3))	m3			4 459,70
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	41,97	849,88
	28741158 254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,51
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,35
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 789,88
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 000,00	359,53
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,00	51,00
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,15
	23203226 000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	24,00	34,80
8	CE41 A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил сечением 180*60 мм с антисептированием)	m3			4 932,70
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	21,6800	41,97	909,91
	20101029 087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	480,00
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029 041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 485,71
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	27106020 001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,00	52,56
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	24,00	81,12
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	15,00	29,40
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,00	570,00



1	2	3	4	5	6	7
9	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			21,55
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
10	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3			226,32
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,68
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	13,50	3,10
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,51
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,00	120,61
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,43
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	18,00	18,00
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	100,00	5,99
11	CE30 A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли и контробрешетка кровли, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), для обычных сооружений - сечение 120*30 мм = 9,1 м3 = 2520 м/п)	m2			44,73
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2250	41,97	9,44
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3		3 000,00	32,89
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
12	CN50 C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий - обрешетки 120*30 мм= 2 520 м/п площадь пиломатериала)	100 m2			792,05
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,1600	41,97	132,63
	12121212 12121	apa	m3	0,7900	13,50	10,66
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	25,00	150,00
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	18,00	414,00
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	35,00	1,39



1	2	3	4	5	6	7
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	18,00	72,00
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	100,00	11,38
13	CN51 K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2			607,26
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3900	41,97	184,26
	24621061 10602	Natriu fluor	kg	9,0000	35,00	315,00
	12121212 12121	apa	m3	8,0000	13,50	108,00
14	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider))RAL 3009 - согласно проекта, цвет согласовать	m2			168,76
	72130500 13100	Tinichiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla RAL 3009	m2	1,1500	90,00	108,67
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	7,88
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	25,00	2,63
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	25,00	1,05
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
15	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" ф 125 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009)	m			197,89
	72130500 13100	Tinichiu	h-om	0,3000	41,97	12,59
	27104063 11800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 125 mm	m	1,0500	62,00	67,05
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	41,00	59,12
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	37,00	7,62
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	40,00	4,12
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	35,00	7,21
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	145,00	29,87
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
16	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" ф 100 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009 в комплекте с воронками)	m			218,42



1	2	3	4	5	6	7
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	41,97	14,69
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass φ 100 в комплекте с воронками	m	1,0500	130,00	139,24
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	70,00	35,70
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	30,00	7,65
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
17	СК26 В	(Снегозадержатели 48 шт длиной 2м/шт)	m			52,43
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,3200	41,97	13,43
	27431235 49026	Снегозадержатели	m	1,0000	35,00	35,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
18	СЕ42 А	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон с деревянными жалюзиями)	buc			1 100,56
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	5,9700	41,97	250,56
	28631463 108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	25,00	100,00
	28631463 112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	30,00	30,00
	20101029 010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamnelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029 041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029 041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 000,00	300,00
	26821326 00001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	50,00	25,00
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	25,00	35,00
		1.3. Утепление перекрытия				
19	СЕ17 А	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка уложенная для защиты минваты)	m2			16,69
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,29
20	IzF14 D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Утепление перекрытия, выполненная из минераловатных базальтовых плит толщиной 150 мм, просто	m2			77,28



1	2	3	4	5	6	7
		закрепленных по внешней поверхности) Минвата базальтовая OBIO LS 100*60*15 см Плотность материала : 25 кг/м3				
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1400	41,97	5,88
	26821626 11371	Placi vata minerala OBIO LS 100*60*15 см	m2	1,0200	70,00	71,40
21	CR09 A	Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase (Настил по балкам чердаков, из хвойных досок толщиной 30 мм) Снять 15 % от общего объема(541,1 м2 * 15 %)	m2			78,39
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2000	41,97	8,39
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0220	3 000,00	66,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2000	20,00	4,00
		2. Блок С 2.1. Демонтажные работы				
22	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента 520 шт)	m2			15,11
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	41,97	15,11
23	RpCH 32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов) - балки - 5,4 м3	m2			11,75
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2800	41,97	11,75
24	RpCH 32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли без повторного использования материалов)- 4,1 м3	m2			3,78
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0900	41,97	3,78
25	RpIzC 45D	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatilor (Разборка изоляционных и защитных материалов: кровли для защиты изоляции - глина перемешанная с соломой - 52 м3)	m2			27,28
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,6500	41,97	27,28
26	TrIIA A01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10	t			18,88



1	2	3	4	5	6	7
		m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - старый пиломатериал, глина с соломой и шифер)				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	41,97	18,88
27	TsI50 A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз строительных отходов(пиломатериал, глина с соломой и шифер) автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			15,20
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	200,00	15,20
		2.2. Кровля				
28	CE40 A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием - стойки 0,9 м3 + раскосы, затяжки- 0,7 м3 + балки - 9,6 м3)	m3			4 459,41
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	41,97	849,89
	28741158 254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,50
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	29,46
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 791,07
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 000,00	358,93
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,00	51,00
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,15
	23203226 000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,61
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	24,00	34,80
29	CE41 A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил сечением 180*60 мм с антисептированием)	m3			4 936,99
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	21,6800	41,97	909,91
	20101029 087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	480,00
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029 041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 490,00
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	27106020 001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,2800	12,00	52,56
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	24,00	81,12
	24142161	Pasta antiseptica	kg	1,9600	15,00	29,40

