

S.R.L. «SULNOR»

CENTRALIZATOR

Obiect Nr.

Obiect: Amenajarea unor parcare auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 0100510.233 situat in mun. Chisinau, strada Codrilor

Intocmit in preturi curente, anului 2025



In valoare de **exclusiv TVA** 13 207 402,00 lei

In valoare de **inclusiv TVA** 15 848 882,40 lei

№	Lucrari si cheltuieli	Deviz Local №	Total exclusiv TVA lei	Total inclusiv TVA lei
1	2	3	4	4
1	Lucrari de amenajare parcare	3627-2-1	9 990 521	11 988 625
2	Indicatoare si marcaj rutier	3627-2-2	110 480	132 576
3	Iluminat electric exterior	3627-4-1	1 172 298	1 406 758
4	Rețele exterioare de canalizare pluviala	3627-6-1	1 310 851	1 573 021
5	Inverzirea teritoriului	3627-7-1	272 946	327 535
6	Mobilier urban.	3627-7-2	350 306	420 367
	Total		13 207 402	15 848 882

Director

Nicanor Sula



**Amenajarea unor parcuri auto
de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 0100510.233 situat in
mun. Chisinau, strada Codrilor**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 3627-2-1

Lucrari de amenajare parcare

Valoarea de deviz 9 990 521 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3627-2-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	3 601,16	94,60	340 669,74
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	878,15	94,60	83 072,99
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 221,32	94,60	115 536,87
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	442,08	94,60	41 820,77
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,11	94,60	3 321,41
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 006,05	94,60	95 172,34
		Total manopera				679 597

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	148,10	158,33	23 448,67
2.	11110001000131026	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari - -BAD-22.4	t	1 405,77	1 701,17	2 391 453,75
3.	11110001000131128	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte - BAPC-11.2	t	1 171,47	1 855,00	2 173 076,85
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	164,23	265,40	43 586,65
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 532,38	265,40	672 093,65
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,24	290,40	69,70
7.	1421102200000*0	Nisip bitumat	t	67,30	0,01	0,67
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	132,41	200,00	26 482,00
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,05	200,00	1 010,00
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	43,23	200,00	8 646,00
11.	23203226000401	Bitum	t	10,27	14,17	145,52
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 616,00	5,33	8 613,28
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 948,70	5,33	42 366,57
14.	265310200000023	Amestec optimal din agregate - strat de fundatie din amestec: piatra concasata-prundis-nisip) h=150mm	m3	1 507,46	225,00	339 178,50
15.	266111280065532	Placi din beton, pentru trotuare - pavele din beton vibropresat h=60mm tip „Caramida”	m2	1 025,15	145,83	149 497,62

		dim. 100x200mm, 50buc/m2 x1010=50500 buc.				
16.	266310210000115	Beton clasa. B 15/M200	m3	138,06	1 155,00	159 459,30
17.	266612280028433	Bordura beton pentru trotuare BR1000x300x150mm	m	1 989,90	144,17	286 883,88
18.	266612280032534	Bordura beton pentru trotuare bordura tip 1000x200x80mm	m	693,45	76,67	53 166,81
19.	2710603420379*0	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	296,61	24,40	7 237,29
20.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	20,20	55,03	1 111,61
21.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	255,51	0,00	0,00
22.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	13,95	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				6 387 528

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	344,49	150,00	51 673,50
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,99	250,00	747,50
3.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	102,86	350,00	36 001,00
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	144,81	300,00	43 443,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	941,91	300,00	282 573,00
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	14,75	260,00	3 835,00
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	66,73	300,00	20 019,00
8.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	115,15	280,00	32 242,00
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	144,81	280,00	40 546,80
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	144,53	350,00	50 585,50
11.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	6,13	150,00	919,50
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	89,01	280,00	24 922,80
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	153,65	280,00	43 022,00
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	25,13	280,00	7 036,40
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	344,49	35,00	12 057,15
16.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	66,73	200,00	13 346,00
17.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	6,13	200,00	1 226,00
18.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	651,04	223,00	145 181,92
19.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	39,76	223,23	8 875,62
		Total utilaje de construcții				818 253

Total:

Cheltuieli directe	lei	7 885 378
Asigurarea socială	24,00 %	163 103
Cheltuieli de transport	4,00 %	255 501
Total cheltuieli directe	100,00 +	8 303 982
Cheltuieli de regie	13,50 %	1 121 038
Total	100,00 +	9 425 020
Beneficiu de deviz	6,00 %	565 501
Total	100,00 +	9 990 521

Total deviz:

9 990 521

Intocmit		0
	(funcția, semnătura)	
Verificat		0
	(funcția, semnătura)	

Investitor
Obiect

**Amenajarea unor parcuri auto de uz public pe
terenul cu nr. cadastral 0100510.233 situat in mun.
Chisinau, strada Codrilor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3627-2-1
Lucrari de amenajare parcare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (8890,0m2x0.05m=444,5m3)	m3			301,42
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,69
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (8890,0m2x0.05m=444,5m3)	m3			26,72
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	350,00	8,36
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	150,00	2,07
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	200,00	2,76
3	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare in auto deseuri)	100 m3			909,84
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	909,84
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiale in urma demontarilor: asfalt la depozit sau uzina de prelucrare)	t			16,95
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	223,00	16,95

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiale in urma demontarilor: resturi de pietris)	t			16,95 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	223,00	16,95
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			154,75 35,97
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,97
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0050	290,40	1,31
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	280,00	117,48
		2. Lucrari de terasamente				
7	TsC18B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea pamintului dupa cartograma cu impingerea lui la 20m in rezerva)	100 m3			767,26 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	280,00	767,26
8	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			450,77 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	280,00	450,77
9	TsC26A 1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (stramutare din rezerva pamint necesar pentru umplutura)	100 m3			369,68 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	280,00	369,68
10	TsC27A 1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3			621,53 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7400	280,00	621,53
11	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura cu pamint dupa cartograma)	100 m3			305,19 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	280,00	305,19
12	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80	100 m3			305,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura cu pamint la albi de drum)				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	280,00	305,71
13	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 041,23 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	280,00	445,21
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,41
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare in auto pamint pentru umplutura)	100 m3			787,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
15	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			12,73 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	223,00	12,73
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			147,27 34,06
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	290,40	1,18
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,03
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare in auto pamint vegetal)	100 m3			682,53 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,53
18	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			12,73 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	223,00	12,73
19	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			121,27 28,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,41
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	290,40	0,52
	295226000	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	280,00	92,34

1	2	3	4	5	6	7
	3554					
20	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime	m2			17,03 17,03
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1800	94,60	17,03
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 082,95 455,98
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,98
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	158,33	626,97
22	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			148,61 62,43
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,43
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	223,23	86,19
		3. Acoperire din beton asfaltic (S=9970,0m2)				
23	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere mecanica (strat de fundatie din amestec: piatra concasata-prundis-nisip) h=150mm	m3			348,40 29,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3100	94,60	29,33
	265310200 000023	Amestec optimal din agregate - strat de fundatie din amestec: piatra concasata-prundis-nisip) h=150mm	m3	1,0080	225,00	226,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	300,00	69,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	223,23	1,12
	295224000 5000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	280,00	21,56
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (h=20cm)	m3			446,65 28,38
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	265,40	337,06
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	223,23	1,12
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t			89,47 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	14,17	14,60
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	74,87
26	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica -BAD-22.4	m2			252,88 5,68
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010 00131026	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari - -BAD-22.4	t	0,1410	1 701,17	239,86
	142110220 0000*0	Nisip bitumat	t	0,0030	0,01	0,00
	271060342 0379*0	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	24,40	0,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	280,00	2,21
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t			89,82 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	14,17	14,59
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,23
28	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC-11.2 (total 5,0cm)	m2			230,04 5,91
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,91
	111100010 00131128	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte - BAPC-11.2	t	0,0940	1 855,00	217,96
	142110220 0000*0	Nisip bitumat	t	0,0030	0,01	0,00
	271060342 0379*0	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	24,40	0,34
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,99
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,99
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	280,00	1,85
		4. Acoperire trotuar din dale de beton (S=1010,0m2)				
29	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si	m3			422,01 108,79

1	2	3	4	5	6	7
		anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm)				
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,20
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,89
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	223,23	5,13
30	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			75,42 24,22
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,22
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	265,40	46,18
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,00	0,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	260,00	3,80
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	223,23	1,23
31	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			5,58 2,55
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0135	94,60	2,55
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	265,40	3,02
32	DE18A kman=2. 2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip „Caramida” dim. 100x200mm, 50buc/m2)	m2			333,19 124,04
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	120,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	3,29
	266111280 065532	Placi din beton, pentru trotuare - pavele din beton vibropresat h=60mm tip „Caramida” dim. 100x200mm, 50buc/m2 x1010=50500 buc.	m2	1,0150	145,83	148,02
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	5,33	8,53
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	5,33	41,95
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,00
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,56
	288111600	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	55,03	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	2701					
		5. Borduri				
33	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm - bordura tip BR1000x300x150mm	m			270,43 64,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	266310210 000115	Beton clasa. B 15/M200	m3	0,0530	1 155,00	61,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	266612280 028433	Bordura beton pentru trotuare BR1000x300x150mm	m	1,0050	144,17	144,89
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 15x22 cm - bordura tip 1000x200x80mm	m			160,87 28,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	266310210 000115	Beton clasa. B 15/M200	m3	0,0480	1 155,00	55,44
	266612280 032534	Bordura beton pentru trotuare bordura tip 1000x200x80mm	m	1,0050	76,67	77,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00

Intocmit _____
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)

**Amenajarea unor parcarii auto
de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 0100510.233 situat in
mun. Chisinau, strada Codrilor**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3627-2-1
Lucrari de amenajare parcare

Valoarea de deviz 9 990 521 lei

Intocmit in prețuri curente 28.01.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (8890,0m2x0.05m=444,5m3)	m3	444,50	301,42 151,36	133 981,67 67 279,52
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (8890,0m2x0.05m=444,5m3)	m3	444,50	26,72 13,53	11 875,28 6 012,78
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare in auto deseuri)	100 m3	8,89	909,84 0,00	8 088,50 0,00
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiale in urma demontarilor: asfalt la depozit sau uzina de prelucrare)	t	1 053,50	16,95 0,00	17 855,61 0,00
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiale in urma demontarilor: resturi de pietris)	t	600,10	16,95 0,00	10 171,03 0,00
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	8,89	154,75 35,97	1 375,77 319,75
Total Lucrari de demontare						183 347,86

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						73 612,05
		2. Lucrari de terasamente				
7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea pamintului dupa cartograma cu impingerea lui la 20m in rezerva)	100 m3	11,74	767,26 0,00	9 007,60 0,00
8	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	11,74	450,77 0,00	5 292,00 0,00
9	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (stramutare din rezerva pamint necesar pentru umplutura)	100 m3	11,74	369,68 0,00	4 340,00 0,00
10	TsC27A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	11,74	621,53 0,00	7 296,80 0,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura cu pamint dupa cartograma)	100 m3	54,02	305,19 0,00	16 486,40 0,00
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura cu pamint la albii de drum)	100 m3	1,96	305,71 0,00	599,20 0,00
13	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	55,98	1 041,23 0,00	58 287,80 0,00
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare in auto pamint pentru umplutura)	100 m3	44,24	787,50 0,00	34 839,00 0,00
15	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	7 742,00	12,73 0,00	98 581,61 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	44,24	147,27 34,06	6 515,25 1 506,98
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	11,22	682,53	7 658,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I (încărcare în auto pământ vegetal)			0,00	0,00
18	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t	1 458,60	12,73 0,00	18 573,67 0,00
19	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	11,22	121,27 28,41	1 360,61 318,80
20	TsH05D	Asternerea uniformă a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu pantă de 20%, cu păstrarea structurii, în straturi de 30 cm grosime	m2	3 740,00	17,03 17,03	63 684,72 63 684,72
21	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2	37,40	1 082,95 455,98	40 502,21 17 053,54
22	TsH12B	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisternă	100m2	37,40	148,61 62,43	5 558,17 2 334,73
Total Lucrări de terasamente						378 583,04
Incluziv salariu						84 898,77
		3. Acoperire din beton asfaltic (S=9970,0m2)				
23	DA18B	Strat de fundație din agregate în amestecuri optime, executat cu asternere mecanică (strat de fundație din amestec: piatră concasată-prundis-nisip) h=150mm	m3	1 495,50	348,40 29,33	521 035,77 43 857,51
24	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire (h=20cm)	m3	1 994,00	446,65 28,38	890 628,47 56 589,72
25	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	6,979	89,47 0,00	624,38 0,00
26	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică -BAD-22.4	m2	9 970,00	252,88 5,68	2 521 244,8 6 56 589,72
27	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	2,991	89,82 0,00	268,64 0,00
28	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în	m2	9 970,00	230,04	2 293 493,3 7

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC-11.2 (total 5,0cm)			5,91	58 947,15
Total Acoperire din beton asfaltic (S=9970,0m2)						6 227 295,49
Incluziv salariu						215 984,10
		4. Acoperire trotuar din dale de beton (S=1010,0m2)				
29	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm)	m3	101,00	422,01 108,79	42 622,68 10 987,79
30	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1 010,00	75,42 24,22	76 175,11 24 459,78
31	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	- 1 010,00	5,58 2,55	-5 634,49 -2 579,74
32	DE18A kman=2.2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip „Caramida” dim. 100x200mm, 50buc/m2)	m2	1 010,00	333,19 124,04	336 524,81 125 279,73
Total Acoperire trotuar din dale de beton (S=1010,0m2)						449 688,11
Incluziv salariu						158 147,56
		5. Borduri				
33	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm - bordura tip BR1000x300x150mm	m	1 980,00	270,43 64,33	535 459,02 127 369,44
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 15x22 cm - bordura tip 1000x200x80mm	m	690,00	160,87 28,38	111 002,61 19 582,20
Total Borduri						646 461,63
Incluziv salariu						146 951,64
Cheltuieli directe			lei			7 885 378

Asigurarea sociala	24,00 %	163 103
Cheltuieli de transport	4,00 %	255 501
Total cheltuieli directe	100,00 +	8 303 982
Cheltuieli de regie	13,50 %	1 121 038
Total	100,00 +	9 425 020
Beneficiu de deviz	6,00 %	565 501
Total	100,00 +	9 990 521

Total deviz:
Incluziv salariu

9 990 521
679 597

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Amenajarea unor parcare auto
de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 0100510.233 situat in
mun. Chisinau, strada Codrilor**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 3627-2-2
Indicatoare si marcaj rutier

Valoarea de deviz 110 480 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3627-2-2:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,22	94,60	1 061,41
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,99	94,60	566,65
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	62,04	94,60	5 868,98
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,95	94,60	2 927,88
		Total manopera				10 425

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	225,00	0,00
2.	2320166200676	White spirit	kg	1,45	21,63	31,37
3.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	2,18	14,17	30,89
4.	24301261087201	Email - Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	91,28	68,33	6 237,16
5.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	4,47	35,00	156,45
6.	26631021000007.5	Beton C6/7.5	m3	3,40	1 091,67	3 711,69
7.	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	66,46	20,63	1 371,07
8.	28111063017941.45	Stilp metalic stilp tip CKM 1.45, d40mm, l=4,5m, 12,3kg	buc	28,00	688,33	19 273,24
9.	28111063017942.45	Stilp metalic (stilp tip CKM 2.45, d50mm, l=4,5m, 16,7kg	buc	5,00	889,90	4 449,50
10.	28111063017943.45	Stilp metalic (stilp tip CKM 3.45, d76mm, l=4,5m, 22,3kg	buc	1,00	1 103,21	1 103,21
11.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	94,00	0,15	14,10
12.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,94	24,00	22,56
13.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	94,00	0,50	47,00
14.	810007	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1)	buc	16,00	825,00	13 200,00
15.	810008	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 3.27)	buc	6,00	825,00	4 950,00
16.	810009	Indicator de circulatie din tabla de otel sau	buc	12,00	825,00	9 900,00

		aluminiiu, produs industrial tip B600 (5.50.1, 5.50.2, cu pelicula galben acida)				
17.	810010	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiiu, produs industrial tip B600 (5.34, 5.48.1)	buc	6,00	825,00	4 950,00
18.	810011	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiiu, produs industrial tip BH 600x900mm (5.6.1)	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
19.	810012	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiiu, produs industrial tip 600x300mm (6.19, 6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)	buc	6,00	825,00	4 950,00
		Total materiale de construcții				75 648

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,52	110,00	57,20
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,84	204,00	171,36
		Total utilaje de construcții				228

Total:

Cheltuieli directe	lei	86 301
Asigurarea sociala	24,00 %	2 502
Cheltuieli de transport	4,00 %	3 026
Total cheltuieli directe	100,00 +	91 829
Cheltuieli de regie	13,50 %	12 397
Total	100,00 +	104 226
Beneficiu de deviz	6,00 %	6 254
Total	100,00 +	110 480

Total deviz:

110 480

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Amenajarea unor parcuri auto de uz public pe
terenul cu nr. cadastral 0100510.233 situat in mun.
Chisinau, strada Codrilor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3627-2-2
Indicatoare si marcaj rutier
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Indicatoare rutiere				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (stîlp tip CKM 1.45, d40mm, l=4,5m, 12,3kg)	buc			900,61 103,11
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	266310210 00007.5	Beton C6/7.5	m3	0,1000	1 091,67	109,17
	281110630 17941.45	Stîlp metalic stîlp tip CKM 1.45, d40mm, l=4,5m, 12,3kg	buc	1,0000	688,33	688,33
2	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (stîlp tip CKM 2.45, d50mm, l=4,5m, 16,7kg)	buc			1 102,18 103,11
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	266310210 00007.5	Beton C6/7.5	m3	0,1000	1 091,67	109,17
	281110630 17942.45	Stîlp metalic (stîlp tip CKM 2.45, d50mm, l=4,5m, 16,7kg)	buc	1,0000	889,90	889,90
3	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (stîlp tip CKM 3.45, d76mm, l=4,5m, 22,3kg)	buc			1 315,50 103,12
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	266310210 00007.5	Beton C6/7.5	m3	0,1000	1 091,67	109,17
	281110630 17943.45	Stîlp metalic (stîlp tip CKM 3.45, d76mm, l=4,5m, 22,3kg)	buc	1,0000	1 103,21	1 103,21

1	2	3	4	5	6	7
4	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (sol sapat la fundatii de stilpi)	t			105,09 105,09
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,09
5	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			37,25 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	204,00	37,25
6	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (montare)	buc			155,82 124,87
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	94,60	124,87
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	0,15	0,30
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	24,00	0,48
	271040370 7840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	20,63	29,17
7		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1)	buc			825,00 0,00
	810007	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1)	buc	1,0000	825,00	825,00
8		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 3.27)	buc			825,00 0,00
	810008	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 3.27)	buc	1,0000	825,00	825,00
9		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.50.1, 5.50.2, cu pelicula galben acida)	buc			825,00 0,00
	810009	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.50.1, 5.50.2, cu pelicula galben acida)	buc	1,0000	825,00	825,00
10		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.34, 5.48.1)	buc			825,00 0,00
	810010	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.34, 5.48.1)	buc	1,0000	825,00	825,00
11		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip BH 600x900mm (5.6.1)	buc			1 250,00 0,00
	810011	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip BH 600x900mm (5.6.1)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
12		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm (6.19, 6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)	buc			825,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	810012	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm (6.19, 6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)	buc	1,0000	825,00	825,00
		2. Marcaj rutier				
13	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (marcaj 1.1.1, S=247m2)	1 km			3 911,91 313,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	3,3100	94,60	313,04
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	225,00	0,00
	232032260 0192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	14,17	17,04
	243012610 87201	Email - Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,4300	68,33	3 445,96
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	35,00	86,49
	232016620 0676	White spirit	kg	0,8000	21,63	17,33
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	110,00	32,06
14	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (marcaj 1.5, S=17m2)	1 km			3 907,17 309,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	3,3100	94,60	309,73
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	225,00	0,00
	232032260 0192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	14,17	17,52
	243012610 87201	Email - Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,4300	68,33	3 446,73
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	35,00	86,73
	232016620 0676	White spirit	kg	0,8000	21,63	17,26
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	110,00	29,20
15	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (marcaj 1.11, S=7,5m2)	1 km			3 905,80 321,60
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	3,3100	94,60	321,60
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	225,00	0,00
	232032260 0192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	14,17	17,00
	243012610 87201	Email - Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,4300	68,33	3 443,80
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	35,00	84,00

1	2	3	4	5	6	7
	232016620 0676	White spirit	kg	0,8000	21,63	17,40
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	110,00	22,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Amenajarea unor parcuri auto
de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 0100510.233 situat in
mun. Chisinau, strada Codrilor**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3627-2-2**Indicatoare si marcaj rutier****Valoarea de deviz 110 480 lei**

Intocmit in prețuri curente 28.01.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Indicatoare rutiere				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (stîlp tip CKM 1.45, d40mm, l=4,5m, 12,3kg)	buc	28,00	900,61 103,11	25 217,11 2 887,19
2	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (stîlp tip CKM 2.45, d50mm, l=4,5m, 16,7kg)	buc	5,00	1 102,18 103,11	5 510,91 515,57
3	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (stîlp tip CKM 3.45, d76mm, l=4,5m, 22,3kg)	buc	1,00	1 315,50 103,12	1 315,50 103,12
4	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (sol sapat la fundatii de stîlpi)	t	4,60	105,09 105,09	483,41 483,41
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,60	37,25 0,00	171,36 0,00
6	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulație rutiera pe stîlpi tip IDEB, ITB etc. (montare)	buc	47,00	155,82 124,87	7 323,71 5 868,98
7		Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1)	buc	16,00	825,00 0,00	13 200,00 0,00
8		Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 3.27)	buc	6,00	825,00 0,00	4 950,00 0,00
9		Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.50.1, 5.50.2, cu pelicula galben acida)	buc	12,00	825,00 0,00	9 900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
10		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.34, 5.48.1)	buc	6,00	825,00 0,00	4 950,00 0,00
11		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip BH 600x900mm (5.6.1)	buc	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
12		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm (6.19, 6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)	buc	6,00	825,00 0,00	4 950,00 0,00

Total Indicatoare rutiere						79 222,00
----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Incluziv salariu						9 858,27
-------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

		2. Marcaj rutier				
13	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (marcaj 1.1.1, S=247m2)	1 km	1,647	3 911,91 313,04	6 442,92 515,57
14	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (marcaj 1.5, S=17m2)	1 km	0,113	3 907,17 309,73	441,51 35,00
15	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (marcaj 1.11, S=7,5m2)	1 km	0,05	3 905,80 321,60	195,29 16,08

Total Marcaj rutier						7 079,72
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

Incluziv salariu						566,65
-------------------------	--	--	--	--	--	---------------

Cheltuieli directe	lei	86 301
Asigurarea sociala	24,00 %	2 502
Cheltuieli de transport	4,00 %	3 026
Total cheltuieli directe	100,00 +	91 829
Cheltuieli de regie	13,50 %	12 397
Total	100,00 +	104 226
Beneficiu de deviz	6,00 %	6 254
Total	100,00 +	110 480

Total deviz: **110 480**
Incluziv salariu **10 425**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Amenajarea unor parcare auto
de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 0100510.233 situat in
mun. Chisinau, strada Codrilor**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 3627-4-1
Iluminat electric exterior

Valoarea de deviz 1 172 298 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3627-4-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	848,36	94,60	80 254,87
2.	7123010010200	Betonist	h-om	60,00	94,60	5 676,00
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	121,93	94,60	11 534,58
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	45,51	94,60	4 305,24
5.	7136080025001	Montator	h-om	41,85	94,60	3 959,01
6.	7137010011500	Electrician	h-om	67,56	94,60	6 391,18
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	940,18	94,60	88 941,02
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,99	94,60	1 418,05
		Total manopera				202 481

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,03	28 333,00	849,99
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,01	24 400,00	244,00
3.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00	24 400,00	0,00
4.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,08	24 400,00	1 952,00
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01	24 400,00	244,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	35 000,00	0,00
7.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,05	66,85	3,34
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,20	24,00	172,80
9.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,01	24 000,00	240,00
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	290,40	0,00
11.	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm - pentru umplutura	m3	69,92	225,00	15 732,00
12.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,11	4 200,00	4 662,00
13.	2010237318750	Distantieri	buc	301,39	0,01	3,02
14.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,05	24 400,00	1 220,00
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,99	35,00	139,65
16.	25212167010010 50	Teava din polietilena 50 mm PE100 SDR17	m	314,24	37,54	11 796,57

17.	266310210000025	Beton C25/30XC2	m3	15,42	1 325,00	20 431,50
18.	266310210000030	Beton C30/37XC3	m3	2,41	1 450,00	3 494,50
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	585,33	27,61	16 160,96
20.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 474,15	27,61	40 701,28
21.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	20,09	24,33	488,79
22.	2811236309900	Confectii metalice	kg	207,25	24,14	5 003,02
23.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,99	66,85	133,03
24.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,07	0,00	0,00
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,74	0,00	0,00
26.	4100126202818	Apa	m3	6,36	0,00	0,00
27.	5009031	Scoabe	10 buc	3,44	2,00	6,88
28.	5009062	Papuci de cablu	buc	286,70	0,80	229,36
29.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	47,00	0,50	23,50
30.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,50	50,00	75,00
31.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,20	50,00	10,00
32.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	4,15	183,33	760,83
33.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,56	85,00	47,60
34.	7110001.5	Cablu VVng-3*1,5mm2	m	603,00	11,83	7 133,49
35.	7110025	Cablu АBBГнг 4*25	m	2,00	49,17	98,34
36.	7110510	Cablu АBB6ПВ 5*10	m	1 155,00	39,17	45 241,35
37.	841000021	Caramida	buc	6 620,00	6,33	41 904,60
38.	841000025	Intrerupator automat BA-47-3P 6A tip B	buc	2,00	92,50	185,00
39.	8410000251	Intrerupator automat BA47-29/1P/B1A	buc	47,00	37,50	1 762,50
40.	84100002510	DIN рейка 7cm	buc	47,00	8,25	387,75
41.	8410000255	Зажим ответвительный У734М	buc	141,00	9,88	1 393,08
42.	841000026	Sina N	buc	1,00	22,92	22,92
43.	841000027	Sina PE	buc	1,00	22,92	22,92
44.	841000028	Intrerupator automat BA-47-3P 16A tip B	buc	1,00	87,50	87,50
45.	841000030	Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market volta	buc	67,00	1 618,33	108 428,11
46.	841000032	Console metalice WPS 1/1.5/10 Eurocoles	buc	27,00	1 075,00	29 025,00
47.	8410000322	Console metalice WPS 1/1.5/10 Eurocoles ***** p/u 2 corp ilum	buc	20,00	1 798,33	35 966,60
48.	8410002	Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1buc=54kg	buc	47,00	5 032,50	236 527,50
49.	91100007	Dulap metalic ЦМП- IP54 (280h*220*116)	buc	1,00	628,33	628,33
		Total materiale de constructii				633 640

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	11,28	50,00	564,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	11,28	150,00	1 692,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,14	350,00	399,00
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	11,28	350,00	3 948,00
5.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	7,82	5,00	39,10
6.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	54,17	5,00	270,85
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96	h-ut	54,17	5,00	270,85

		(16) kN (t)				
8.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	53,60	200,00	10 720,00
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	67,11	200,00	13 422,00
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,16	110,00	17,60
11.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	34,30	7,55
12.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	7,79	350,00	2 726,50
13.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	50,29	250,00	12 572,50
14.	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	11,01	234,03	2 576,67
15.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	2,64	350,00	924,00
16.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,70	77,42	2 067,11
17.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,35	290,00	3 871,50
18.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,99	10,00	19,90
19.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	3,56	75,50	268,77
20.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,44	396,00	966,24
21.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,30	340,00	102,00
22.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,43	18,26	190,46
23.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	9,29	10,00	92,90
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	15,94	110,00	1 753,40
25.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,88	25,00	47,00
26.	3410520006752*0	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,35	300,00	1 305,00
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,99	200,00	4 398,00
28.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	7,37	200,00	1 474,00
29.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,14	200,00	228,00
30.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	4,70	200,00	940,00
		Total utilaje de constructii				67 874

Total:

Total deviz:

1 172 298

Intocmit

0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Amenajarea unor parcuri auto de uz public pe
terenul cu nr. cadastral 0100510.233 situat in mun.
Chisinau, strada Codrilor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3627-4-1
Iluminat electric exterior
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructie				
1	33-01-016-1	Montarea stîlpilor din oțel LEA 35-500 kV, de susținere, autoportanți, cu un picior, masa pînă la 2 t	t			5 594,23
	1	Muncitor	h-om	29,1200	94,60	2 754,88
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	5,00	15,41
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	350,00	1 074,27
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	234,03	1 015,24
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	350,00	364,07
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pînă la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	200,00	370,37
2		Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1buc=54kg	buc			5 032,50
						0,00
	8410002	Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1buc=54kg	buc	1,0000	5 032,50	5 032,50
3	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a susținerilor din beton armat cu un singur picior	buc			173,62
	1	Muncitor	h-om	0,4400	94,60	41,62
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	50,00	12,00
	010410	Tractoare cu roți pneumatice la lucrări în alte domenii de construcții (cu excepția gospodăririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	150,00	36,00
	021141	Automacara la lucrări în alte domenii de construcții (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
4		Fundatie pentru piloni (Fm2b-12buc, Fm2a-24buc, Fm2-11buc)	buc			0,00
						0,00
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala	m3			1 808,68
						364,25

1	2	3	4	5	6	7
		de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30XC2(Etapa I)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,87
	26631021000025	Beton C25/30XC2	m3	1,0250	1 325,00	1 358,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,95
	3410520006752*0	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37XC3(Etapa II)	m3			1 937,61 364,31
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	26631021000030	Beton C30/37XC3	m3	1,0250	1 450,00	1 487,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	3410520006752*0	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,32
7	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17(instalata in fundatie piloni)	m			68,27 13,91
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	94,60	13,91
	2521216701001050	Teava din polietilena 50 mm PE100 SDR17	m	1,0150	37,54	38,10
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 200,00	15,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	75,50	0,87
8	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			36,02 7,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	94,60	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	27,61	28,30
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,33	0,24
9	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			34,13 5,58
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0550	94,60	5,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	27,61	28,30
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,33	0,24
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			55,24 19,87
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,14	25,11
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,70
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,85	0,67
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
11	21	Caramida	buc			6,33 0,00
	841000021	Caramida	buc	1,0000	6,33	6,33
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17	m			68,18 13,90
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	94,60	13,90
	252121670 1001050	Teava din polietilena 50 mm PE100 SDR17	m	1,0150	37,54	38,10
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 200,00	15,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	75,50	0,87
		1.2. Lucrari de terasamente				
13	33-01-	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi	buc			364,94

1	2	3	4	5	6	7
	007-2	din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2				97,44
	1	Muncitor	h-om	1,0300	94,60	97,44
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,0700	250,00	267,50
14	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II ((incarcarea pamintului)	100 m3			1 263,83 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	396,00	1 263,83
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			36,44 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	200,00	36,44
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			184,89 40,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	40,21
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	290,40	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	340,00	144,68
17	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			250,69 250,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	94,60	227,99
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	94,60	22,71
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip sub cablu	m3			426,08 85,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,13
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm - pentru umplutura	m3	1,1000	225,00	247,51
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	290,00	60,91
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	77,42	32,52
19	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			91,76 91,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	94,60	91,76
	410011620	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,1000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
20	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II (incarcarea pamintului surplus)	100 m3			1 280,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	396,00	1 280,49
21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			36,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	200,00	36,40
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			167,82 33,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	33,39
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	290,40	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	340,00	134,43
		2. Lucrari de montare				
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			234,15 224,20
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	24,00	2,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	34,30	7,55
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			106,43 105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	24,00	0,48
25		Intrerupator automat BA-47-3P 6A tip B	buc			92,50 0,00
	841000025	Intrerupator automat BA-47-3P 6A tip B	buc	1,0000	92,50	92,50
26		Sina N	buc			22,92 0,00
	841000026	Sina N	buc	1,0000	22,92	22,92
27		Sina PE	buc			22,92 0,00
	841000027	Sina PE	buc	1,0000	22,92	22,92
28		Intrerupator automat BA-47-3P 16A tip B	buc			87,50 0,00
	841000028	Intrerupator automat BA-47-3P 16A tip B	buc	1,0000	87,50	87,50
29	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi Street Light SMD Bridgelux, LED Market	buc			398,63

1	2	3	4	5	6	7
						216,63
	1	Muncitor	h-om	2,2900	94,60	216,63
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	200,00	160,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
30		Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc			1 618,33 0,00
	841000030	Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market volta	buc	1,0000	1 618,33	1 618,33
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			622,97 322,59
	1	Muncitor	h-om	3,4100	94,60	322,59
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	28 333,00	20,99
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	24,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	200,00	266,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
32		Console metalice WPS 1/1.5/10 Eurocoles	buc			1 075,00 0,00
	841000032	Console metalice WPS 1/1.5/10 Eurocoles	buc	1,0000	1 075,00	1 075,00
33	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc			775,50 430,43
	1	Muncitor	h-om	4,5500	94,60	430,43
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	28 333,00	14,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	24,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	350,00	10,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,5600	200,00	312,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	200,00	6,00
34		Console metalice WPS 1/1.5/10 Eurocoles	buc			1 798,33 0,00
	841000032 2	Console metalice WPS 1/1.5/10 Eurocoles ***** p/u 2 corp ilum	buc	1,0000	1 798,33	1 798,33
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc			183,10 147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	24,00	1,17
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24 400,00	25,96
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-	buc	1,0000	0,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		50"				
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	85,00	1,01
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
36		Intrerupator automat BA47-29/1P/B1A	buc			37,50 0,00
	841000025 1	Intrerupator automat BA47-29/1P/B1A	buc	1,0000	37,50	37,50
37		DIN рейка 7cm	buc			8,25 0,00
	841000025 10	DIN рейка 7cm	buc	1,0000	8,25	8,25
38		Зажим ответвительный У734М	buc			9,88 0,00
	841000025 5	Зажим ответвительный У734М	buc	1,0000	9,88	9,88
39	08-02- 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 295,49 1 173,01
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,01
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	28 333,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,17
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	183,33	91,82
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	5,00	15,00
40		Cablu VVng-3*1,5mm2	m			11,83 0,00
	7110001.5	Cablu VVng-3*1,5mm2	m	1,0000	11,83	11,83
41	08-02- 472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (fisie 40*4= 1,26kg/m)	100 m			6 789,20 1 570,40
	1	Muncitor	h-om	16,6000	94,60	1 570,40
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037	35 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	66,85	66,80
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	24 000,00	4 800,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	110,00	352,00
42	08-02- 141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 621,20 1 296,02
	1	Muncitor	h-om	13,7000	94,60	1 296,02
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0	t	0,00004	28 333,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	24 400,00	29,05
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCY3KП2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	24 400,00	232,38
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3CП", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	24 400,00	29,05
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	50,00	2,02
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,48
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	5,00	16,10
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	5,00	16,10
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 295,20 1 172,74
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 172,74
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	28 333,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	24 400,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,40
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,5000	183,33	91,67
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	5,00	15,00
44	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			1 182,93 1 097,56
	1	Muncitor	h-om	11,6000	94,60	1 097,56
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	28 333,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	24 400,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,00011	24 400,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	50,00	4,97
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	50,00	1,31
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,2600	183,33	47,99
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	5,00	13,74
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	5,00	13,74
45		Cablu ABBΓ _{HT} 4*25	m			49,17 0,00
	7110025	Cablu ABBΓ _{HT} 4*25	m	1,0000	49,17	49,17
46		Cablu AB56IIIВ 5*10	m			39,17

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	7110510	Cablu ABБ6IIIБ 5*10	m	1,0000	39,17	39,17
47	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			615,84 615,84
	1	Muncitor	h-om	6,5100	94,60	615,84
		3. Utilaj				
48	Pretul firmei	Dulap metalic ЩМП- IP54 (280h*220*116)	buc			628,33 0,00
	91100007	Dulap metalic ЩМП- IP54 (280h*220*116)	buc	1,0000	628,33	628,33

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Amenajarea unor parcuri auto
de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 0100510.233 situat in
mun. Chisinau, strada Codrilor**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3627-4-1**Iluminat electric exterior****Valoarea de deviz 1 172 298 lei**

Intocmit in prețuri curente 28.01.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructie				
1	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	2,5380	5 594,23 2 754,88	14 198,16 6 991,89
2		Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1buc=54kg	buc	47,0000	5 032,50 0,00	236 527,50 0,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	47,0000	173,62 41,62	8 160,33 1 956,33
4		Fundatie pentru piloni (Fm2b-12buc,Fm2a-24buc, Fm2-11buc)	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30XC2(Etapa I)	m3	15,0400	1 808,68 364,25	27 202,49 5 478,28
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37XC3(Etapa II)	m3	2,3500	1 937,61 364,31	4 553,38 856,13
7	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100	m	183,6000	68,27 13,91	12 535,23 2 553,25

1	2	3	4	5	6	7
		SDR17(instalata in fundatie piloni)				
8	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	571,0500	36,02 7,47	20 568,15 4 267,41
9	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 438,20 00	34,13 5,58	49 080,12 8 026,81
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	199,2800	55,24 19,87	11 008,01 3 959,01
11	21	Caramida	buc	6 620,00 00	6,33 0,00	41 904,60 0,00
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17	m	126,0000	68,18 13,90	8 590,25 1 751,99
Total Constructie						434 328,22
Incluziv salariu						35 841,10
		1.2. Lucrari de terasamente				
13	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc	47,0000	364,94 97,44	17 152,09 4 579,59
14	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II ((incarcarea pamintului)	100 m3	0,0470	1 263,83 0,00	59,40 0,00
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	7,5200	36,44 0,00	274,00 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0470	184,89 40,21	8,69 1,89
17	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	281,4800	250,69 250,69	70 564,98 70 564,98
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip sub cablu	m3	63,5600	426,08 85,13	27 081,73 5 411,12
19	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	210,6600	91,76 91,76	19 330,56 19 330,56
20	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,7082	1 280,49	906,84

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II (incarcarea pamintului surplus)			0,00	0,00
21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	113,3100	36,40 0,00	4 124,00 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7082	167,82 33,39	118,85 23,65
Total Lucrari de terasamente						139 621,14
Incluziv salariu						99 911,79
Cheltuieli directe			lei		573 949,36	
Asigurarea sociala			24,00 %		32 580,69	
Cheltuieli de transport			4,00 %		15 887,14	
Total cheltuieli directe			100,00 +		622 417,19	
Cheltuieli de regie			13,50 %		84 026,32	
Total			100,00 +		706 443,51	
Beneficiu de deviz			6,00 %		42 386,61	
Total Lucrari de constructie						748 830,12
Incluziv salariu						135 752,89
		2. Lucrari de montare				
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	234,15 224,20	234,15 224,20
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,0000	106,43 105,95	532,16 529,76
25		Intrerupator automat BA-47-3P 6A tip B	buc	2,0000	92,50 0,00	185,00 0,00
26		Sina N	buc	1,0000	22,92 0,00	22,92 0,00
27		Sina PE	buc	1,0000	22,92 0,00	22,92 0,00
28		Intrerupator automat BA-47-3P 16A tip B	buc	1,0000	87,50 0,00	87,50 0,00
29	33-04-	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi Street Light SMD Bridgelux,	buc	67,0000	398,63	26 708,48

1	2	3	4	5	6	7
	014-2	LED Market			216,63	14 514,48
30		Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	67,0000	1 618,33 0,00	108 428,11 0,00
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	27,0000	622,97 322,59	16 820,28 8 709,82
32		Console metalice WPS 1/1.5/10 Eurooles	buc	27,0000	1 075,00 0,00	29 025,00 0,00
33	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc	20,0000	775,50 430,43	15 509,93 8 608,60
34		Console metalice WPS 1/1.5/10 Eurooles	buc	20,0000	1 798,33 0,00	35 966,60 0,00
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	47,0000	183,10 147,58	8 605,73 6 936,07
36		Intrerupator automat BA47-29/1P/B1A	buc	47,0000	37,50 0,00	1 762,50 0,00
37		DIN рейка 7cm	buc	47,0000	8,25 0,00	387,75 0,00
38		Зажим ответвительный У734М	buc	141,0000	9,88 0,00	1 393,08 0,00
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,0300	1 295,49 1 173,01	7 811,80 7 073,24
40		Cablu VVng-3*1,5mm2	m	603,0000	11,83 0,00	7 133,49 0,00
41	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (fisie 40*4=1,26kg/m)	100 m	0,0500	6 789,20 1 570,40	339,46 78,52
42	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	8,4000	1 621,20 1 296,02	13 618,07 10 886,57
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,2600	1 295,20 1 172,74	1 631,95 1 477,65
44	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de	100 m	1,9100	1 182,93 1 097,56	2 259,39 2 096,34

1	2	3	4	5	6	7
		cablu, pina la: 1 kg				
45		Cablu ABBΓHR 4*25	m	2,0000	49,17 0,00	98,34 0,00
46		Cablu ABB6IIIБ 5*10	m	1 155,00 00	39,17 0,00	45 241,35 0,00
47	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	9,0800	615,84 615,84	5 591,81 5 591,81
Cheltuieli directe			lei			329 417,77
Asigurarea sociala			24,00 %			16 014,49
Cheltuieli de transport			4,00 %			9 433,35
Total cheltuieli directe			100,00 +			354 865,61
Cheltuieli de regie			66,00 %			44 039,86
Total			100,00 +			398 905,47
Beneficiu de deviz			6,00 %			23 934,33
Total Lucrari de montare						422 839,80
Incluziv salariu						66 727,06
		3. Utilaj				
48	Pretul firmei	Dulap metalic III(MPI- IP54 (280h*220*116)	buc	1,0000	628,33 0,00	628,33 0,00
Total Utilaj						628,33
Incluziv salariu						0,00

Total deviz:
Incluziv salariu

1 172 298
202 481

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Amenajarea unor parcuri auto
de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 0100510.233 situat in
mun. Chisinau, strada Codrilor**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 3627-6-1
Retele exterioare de canalizare pluviala

Valoarea de deviz 1 310 851 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3627-6-1:				

Manopera :

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	57,91	94,60	5 478,29
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,60	94,60	245,96
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	434,40	94,60	41 094,24
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	56,21	94,60	5 317,47
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	527,62	94,60	49 912,85
6.	7137010011500	Electrician	h-om	4,61	94,60	436,11
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,27	94,60	593,14
8.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	298,03	94,60	28 193,64
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	287,60	94,60	27 206,95
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	95,38	94,60	9 022,94
11.	9312040019600	Sapator	h-om	7,60	94,60	718,96
		Total manopera				168 218

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,04	290,40	11,62
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,40	200,00	3 280,00
3.	1421102200525* 1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm sub teava	m3	56,98	115,00	6 552,70
4.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	2 943,00	0,30	882,90
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,22	4 200,00	5 124,00
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,02	125,00	377,50
7.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	3,91	4 200,00	16 422,00
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,57	21,63	12,33
9.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,97	41,33	40,09
10.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,59	18,50	10,91
11.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,29	15,00	4,35
12.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,63	35,00	22,05
13.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	52,87	3,50	185,04
14.	25212167160026 95	Teava de canalizare PP multistrat corugata dext=695mm/dint=600mm	m	15,04	1 503,33	22 610,08

15.	2523156701800*	Teava de canalizare PP multistrat corugata d=315mm/dint=300mm	m	69,00	336,11	23 191,59
16.	2523156701800695**	Teava de canalizare PP multistrat corugata d=695mm/dint=600mm	m	242,00	1 493,33	361 385,86
17.	26511221004022	Ciment M-400	kg	18,10	5,33	96,48
18.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	40,00	200,00	8 000,00
19.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,00	300,00	600,00
20.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	12,00	583,33	6 999,96
21.	26611264331010a	Placi prefabricate pt. camine KИД-10a	buc	26,00	563,33	14 646,58
22.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	11,00	650,00	7 150,00
23.	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6	buc	8,00	500,00	4 000,00
24.	2661126433101163	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3	buc	24,00	400,00	9 600,00
25.	26611264331011b	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9b	buc	26,00	620,00	16 120,00
26.	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2	buc	12,00	800,00	9 600,00
27.	266112643310142310	Placi prefabricate pt. camine KИП3-10	buc	26,00	550,00	14 300,00
28.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
29.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00	1 166,67	1 166,67
30.	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6	buc	3,00	816,67	2 450,01
31.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
32.	2663102100000200	Beton M200	m3	5,31	1 225,00	6 504,75
33.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	9,58	1 150,00	11 017,00
34.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,77	950,00	1 681,50
35.	2664102101207	Mortar M100-T	t	0,03	1 000,00	30,00
36.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,14	4,50	5,13
37.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	2,46	250,00	615,00
38.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	27,22	12,00	326,64
39.	28752742000011	Capac cu rama din fonta tip G	buc	13,00	1 499,17	19 489,21
40.	28752742000015	Scara metalica pentru camine	kg	161,70	24,40	3 945,48
41.	28752742036241	gratar din fonta tip ДБ 400x800	buc	26,00	2 652,08	68 954,08
42.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,03	0,00	0,00
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,52	0,00	0,00
44.	4100126202818	Apa	m3	54,23	0,00	0,00
45.	70001110	Nisip	m3	681,40	160,00	109 024,00
46.	91100010	STANDARTPARK Separator de hidrocarburi RAINPARK OLSH 200-30, cu debit Q=30,0 l/sec., dotat cu bypass interior https://www.vodaland.md/catalog/114-separator-hidrocarburi-oilbase-pentru-evacuarea-apelor-in-retelele-de-canalizare-ale-localitatilor	buc	1,00	28 333,33	28 333,33
Total materiale de construcții						787 270

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	21,76	77,42	1 684,66
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,88	290,00	3 155,20
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	22,22	396,00	8 799,12
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,02	340,00	3 066,80

5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,60	340,00	1 224,00
6.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	57,91	250,00	14 477,50
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	4,32	45,00	194,40
8.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	3,10	18,26	56,61
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04	35,00	1,40
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	78,75	35,00	2 756,25
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,18	10,00	11,80
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	57,55	250,00	14 387,50
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	89,82	200,00	17 964,00
		Total utilaje de constructii				67 780

Total:

Total deviz:

1 310 851

Intocmit _____ ()
 (funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
 (funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Amenajarea unor parcare auto de uz public pe
terenul cu nr. cadastral 0100510.233 situat in mun.
Chisinau, strada Codrilor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3627-6-1
Rețele exterioare de canalizare pluviala
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente, sapaturi				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (canale, fintini)	100 m3			891,11 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	396,00	891,11
2	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (canale, fintini)	100 m3			812,41 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	396,00	812,41
3	TsA16E 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			250,69 250,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	94,60	227,98
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,2400	94,60	22,71
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (corectie profil canal, fintini)	m3			194,88 194,88
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (pat de nisip sub tevi h=150mm)	m3			305,07

1	2	3	4	5	6	7
						85,14
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	142110220 0525*1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm sub teava	m3	1,1000	115,00	126,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	290,00	60,91
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	77,42	32,52
6	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm ((astupare transee cu nisip)	100 m3			370,46 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	340,00	370,46
7		Nisip	m3			160,00 0,00
	70001110	Nisip	m3	1,0000	160,00	160,00
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (la intersectii de retele)	m3			262,75 57,75
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,75
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	200,00	205,00
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (compactare manuala deasupra tevilor)	m3			82,30 82,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	94,60	82,30
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 198,00 834,37
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	35,00	363,63
11	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare timpane la camine cu pamint)	100 m3			370,07 0,00
	295226000	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	340,00	370,07

1	2	3	4	5	6	7
	3553					
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 198,24 834,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,67
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	35,00	363,57
13	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (pamint surplus)	t			11,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	200,00	11,42
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,54 34,09
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,09
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	290,40	1,29
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	340,00	136,15
15	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			40,37 28,38
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	281123682 7395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	250,00	0,42
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	4 200,00	11,34
	287314588 7001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	12,00	0,23
		1.2. Tevi si armaturi				
16	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 500-600 mm x 6 m (Teava de canalizare PP multistrat corugata d=695mm/dint=600mm)	m			1 619,48 95,55
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0100	94,60	95,55
	252315670 1800695**	Teava de canalizare PP multistrat corugata d=695mm/dint=600mm	m	1,0000	1 493,33	1 493,33
	251373660 1500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,1700	3,50	0,59
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0040	4 200,00	16,83
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	341052000	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	250,00	12,50

1	2	3	4	5	6	7
	1373					
17	AcA14D 1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			28,38 28,38
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	94,60	28,38
18	AcA14C	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 250-400 mm x 6 m (Teava de canalizare PP multistrat corugata d=315mm/dint=300mm)	m			437,71 72,84
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7700	94,60	72,84
	252315670 1800**	Teava de canalizare PP multistrat corugata d=315mm/dint=300mm	m	1,0000	336,11	336,11
	251373660 1500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,1700	3,50	0,59
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 200,00	15,22
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	250,00	12,50
19	AcA14C 1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			21,76 21,76
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2300	94,60	21,76
20	GD59F	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 421-520 mm (Teava de canalizare PP multistrat corugata dext=695mm/dint=600mm - metoda inchisa)	m			4 180,63 1 814,43
	811310007 0200	Sondor mecanic	h-om	15,9800	94,60	1 511,71
	421434002 6831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	3,2000	94,60	302,72
	252121671 6002695	Teava de canalizare PP multistrat corugata dext=695mm/dint=600mm	m	1,0030	1 503,33	1 507,34
	410012620 2818	Apa	m3	3,2700	0,00	0,00
	142210220 5642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	196,2000	0,30	58,86
	295227000 1813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	3,2000	250,00	800,00
21	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm	buc			8 933,01 6 455,51
	811310007 0200	Sondor mecanic	h-om	58,3300	94,60	5 518,02
	421434002	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,9100	94,60	937,49

1	2	3	4	5	6	7
	6831					
	295227000 1813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,9100	250,00	2 477,50
22	RpAcA3 2A	Taierea in sant, manuala, cu dalta si ciocanul, a conductelor din beton armat, centrifugat si precomprimat (PREMO) avind diametrul de 400-600 mm (executarea strapungerii in fintina existenta d=695mm)	buc			411,51 411,51
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	4,3500	94,60	411,51
23	RpAcH2 0D	Refacerea etansarilor la trecerea prin pereti a conductelor de alimentare cu apa potabila, fara presetupa, fara izolatie hidrofuga, conductele avind diametrul de 700 mm	buc			524,82 491,92
	712205001 3400	Zidar	h-om	2,6000	94,60	245,96
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,6000	94,60	245,96
	266410210 1207	Mortar M100-T	t	0,0250	1 000,00	30,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		1.3. Camine				
24	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 382,68 1 312,09
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,57
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,53
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	472,15
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	125,00	16,26
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	950,00	73,37
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	200,00	31,98
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,8000	5,33	4,26
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	250,00	472,56
25	AcD21B 1	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m, pentru beton procurat din statii centralizate (beton M200 turnat in jgheab suplimentar la norma AcE14A)	m3			1 765,46 491,88
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	5,2000	94,60	491,88
	266310210	Beton M200	m3	1,0300	1 225,00	1 260,61

1	2	3	4	5	6	7
	0000200					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	295227000 3799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	18,26	10,97
26	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, - KIQI-10	buc			583,33 0,00
	266112643 31010	Placi prefabricate pt. camine KIQI-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	583,33	583,33
27	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, - KIQ10-6	buc			500,00 0,00
	266112643 310116	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-6	buc	1,0000	500,00	500,00
28	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, - KIQ10-9	buc			650,00 0,00
	266112643 31011	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
29	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, - KIQPI-10-2	buc			800,00 0,00
	266112643 310142	Placi prefabricate pt. camine KIQPI-10-2	buc	1,0000	800,00	800,00
30	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, - KIQO-1	buc			200,00 0,00
	266112643 30911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
31	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, - KIQ7-3	buc			300,00 0,00
	266112643 30913	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
32	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 912,02 914,12
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	94,60	639,58
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	94,60	274,54
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 150,00	600,00
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	125,00	19,70
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	950,00	77,45
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,1450	200,00	29,35
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,7000	5,33	3,74

1	2	3	4	5	6	7
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	250,00	267,66
33	AcE14A 1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQI-15	buc			1 250,00 0,00
	266112643 31520	Placi prefabricate pt. camine KIQI-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
34	AcE14A 1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQ15-6	buc			816,67 0,00
	266112643 315216	Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-6	buc	1,0000	816,67	816,67
35	AcE14A 1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQ15-9	buc			1 166,67 0,00
	266112643 31521	Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 166,67	1 166,67
36	AcE14A 1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQII-15-2	buc			1 250,00 0,00
	266112643 31523	Placi prefabricate pt. camine KIQII-15- 1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
37		Capac cu rama din fonta tip G	buc			1 499,17 0,00
	287527420 00011	Capac cu rama din fonta tip G	buc	1,0000	1 499,17	1 499,17
38		Scara metalica pentru camine	kg			24,40 0,00
	287527420 00015	Scara metalica pentru camine	kg	1,0000	24,40	24,40
39	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			120,70 104,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,06
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	18,50	1,91
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	35,00	3,87
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	15,00	0,76
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	41,33	7,03
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,50	0,90
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	21,63	2,16
		1.4. Receptoare de scurgere RS-1... RS10				
40	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (executare receptoare de apa	m3			2 381,44 1 312,05

1	2	3	4	5	6	7
		pluviala din elemente din beton prebabricat, inclusiv pat din beton B15)				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,52
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	471,30
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	125,00	16,22
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	950,00	73,13
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	200,00	31,96
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,8000	5,33	4,26
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	250,00	472,51
41	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, - KИД-10a	buc			563,33 0,00
	266112643 31010a	Placi prefabricate pt. camine KИД-10a	buc	1,0000	563,33	563,33
42	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, - KИ10-3	buc			400,00 0,00
	266112643 3101163	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3	buc	1,0000	400,00	400,00
43	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, - KИ10-6	buc			500,00 0,00
	266112643 310116	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6	buc	1,0000	500,00	500,00
44	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, - KИ10-9	buc			650,00 0,00
	266112643 31011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
45	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, - KИ10-9b	buc			620,00 0,00
	266112643 31011b	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9b	buc	1,0000	620,00	620,00
46	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, - KИП3-10	buc			550,00 0,00
	266112643 310142310	Placi prefabricate pt. camine KИП3-10	buc	1,0000	550,00	550,00
47	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (gratar din fonta tip ДБ 400x800)	buc			2 758,98 106,90
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	94,60	106,90
	287527420 36241	gratar din fonta tip ДБ 400x800	buc	1,0000	2 652,08	2 652,08

1	2	3	4	5	6	7
48	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (pat de nisip sub fundatie la receptoare h=100mm)	m3			262,45 57,55
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,55
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	200,00	204,90
		2. Lucrari de montare				
49	AcC07E	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de peste 700 mm (Montare la pozitie a separatorului de hidrocarburi masa pina la 1t, d=2.4m)	buc			893,29 818,29
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	8,6500	94,60	818,29
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	250,00	75,00
		3. Utilaj				
50	STAND ARTPA RK	Separator de hidrocarburi RAINPARK OLSH 200-30, cu debit Q=30,0 l/sec., dotat cu bypass interior	buc			28 333,33 0,00
	91100010	STANDARTPARK Separator de hidrocarburi RAINPARK OLSH 200-30, cu debit Q=30,0 l/sec., dotat cu bypass interior https://www.vodaland.md/catalog/114-separator-hidrocarburi-oilbase-pentru-evacuarea-apelor-in-retelele-de-canalizare-ale-localitatilor	buc	1,0000	28 333,33	28 333,33

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Amenajarea unor parcuri auto
de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 0100510.233 situat in
mun. Chisinau, strada Codrilor**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3627-6-1
Retele exterioare de canalizare pluviala

Valoarea de deviz 1 310 851 lei

Intocmit in prețuri curente 28.01.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente, sapaturi				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (canale, fintini)	100 m3	8,99	891,11 0,00	8 011,08 0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (canale, fintini)	100 m3	0,97	812,41 0,00	788,04 0,00
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	19,20	250,69 250,69	4 813,25 4 813,25
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (corectie profil canal, fintini)	m3	30,80	194,88 194,88	6 002,37 6 002,37
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (pat de nisip sub tevi h=150mm)	m3	51,80	305,07 85,14	15 802,81 4 410,25
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm ((astupare transee cu nisip)	100 m3	6,81	370,46 0,00	2 522,80 0,00
7		Nisip	m3	681,40	160,00 0,00	109 024,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (la intersectii de retele)	m3	9,60	262,75 57,75	2 522,36 554,36
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (compactare manuala deasupra tevilor)	m3	70,30	82,30 82,30	5 785,74 5 785,74
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,11	1 198,00 834,37	7 319,79 5 097,99
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare timpene la camine cu pamint)	100 m3	1,47	370,07 0,00	544,00 0,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,47	1 198,24 834,67	1 761,41 1 226,96
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (pamint surplus)	t	1 573,00	11,42 0,00	17 964,00 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,99	171,54 34,09	1 542,12 306,50
15	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	1 448,00	40,37 28,38	58 457,88 41 094,24
Total Lucrari de terasamente, sapaturi						242 861,65
Incluziv salariu						69 291,66
		1.2. Tevi si armaturi				
16	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 500-600 mm x 6 m (Teava de canalizare PP multistrat corugata d=695mm/dint=600mm)	m	242,00	1 619,48 95,55	391 914,33 23 122,13
17	AcA14D1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	1,00	28,38	28,38

1	2	3	4	5	6	7
					28,38	28,38
18	AcA14C	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 250-400 mm x 6 m (Teava de canalizare PP multistrat corugata d=315mm/dint=300mm)	m	69,00	437,71 72,84	30 202,29 5 026,10
19	AcA14C1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	1,00	21,76 21,76	21,76 21,76
20	GD59F	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 421-520 mm (Teava de canalizare PP multistrat corugata dext=695mm/dint=600mm - metoda inchisa)	m	15,00	4 180,63 1 814,43	62 709,40 27 216,42
21	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm	buc	1,00	8 933,01 6 455,51	8 933,01 6 455,51
22	RpAcA32 A	Taierea in sant, manuala, cu dalta si ciocanul, a conductelor din beton armat, centrifugat si precomprimat (PREMO) avind diametrul de 400-600 mm (executarea strapungerii in fintina existenta d=695mm)	buc	1,00	411,51 411,51	411,51 411,51
23	RpAcH20 D	Refacerea etansarilor la trecerea prin pereti a conductelor de alimentare cu apa potabila, fara presetupa, fara izolatie hidrofuga, conductele avind diametrul de 700 mm	buc	1,00	524,82 491,92	524,82 491,92
Total Tevi si armaturi						494 745,50
Incluziv salariu						62 773,73
		1.3. Camine				
24	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	7,38	2 382,68 1 312,09	17 584,21 9 683,26
25	AcD21B1	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m, pentru beton procurat din statii centralizate (beton M200 turnat in jgheab suplimentar la norma AcE14A)	m3	5,16	1 765,46 491,88	9 109,78 2 538,12
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, - KIQI-10	buc	12,00	583,33 0,00	6 999,96 0,00
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, - KIQ10-6	buc	6,00	500,00 0,00	3 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, - KI10-9	buc	9,00	650,00 0,00	5 850,00 0,00
29	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, - KI11-10-2	buc	12,00	800,00 0,00	9 600,00 0,00
30	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, - KI0-1	buc	40,00	200,00 0,00	8 000,00 0,00
31	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, - KI7-3	buc	2,00	300,00 0,00	600,00 0,00
32	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,84	1 912,02 914,12	3 518,11 1 681,98
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KI1-15	buc	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
34	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KI15-6	buc	3,00	816,67 0,00	2 450,01 0,00
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KI15-9	buc	1,00	1 166,67 0,00	1 166,67 0,00
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KI11-15-2	buc	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
37		Capac cu rama din fonta tip G	buc	13,00	1 499,17 0,00	19 489,21 0,00
38		Scara metalica pentru camine	kg	161,70	24,40 0,00	3 945,48 0,00
39	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	5,70	120,70 104,06	688,00 593,14
Total Camine						
						94 501,43
Incluziv salariu						
						14 496,50
		1.4. Receptoare de scurgere RS-1... RS10				
40	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (executare receptoare de apa	m3	13,64	2 381,44 1 312,05	32 482,82 17 896,42

1	2	3	4	5	6	7
		pluviala din elemente din beton prebabricat, inclusiv pat din beton B15)				
41	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, - KIQI-10a	buc	26,00	563,33 0,00	14 646,58 0,00
42	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, - KIQ10-3	buc	24,00	400,00 0,00	9 600,00 0,00
43	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, - KIQ10-6	buc	2,00	500,00 0,00	1 000,00 0,00
44	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, - KIQ10-9	buc	2,00	650,00 0,00	1 300,00 0,00
45	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, - KIQ10-9b	buc	26,00	620,00 0,00	16 120,00 0,00
46	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, - KIQI3-10	buc	26,00	550,00 0,00	14 300,00 0,00
47	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (gratar din fonta tip ДБ 400x800)	buc	26,00	2 758,98 106,90	71 733,43 2 779,35
48	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (pat de nisip sub fundatie la receptoare h=100mm)	m3	2,86	262,45 57,55	750,60 164,60
Total Receptoare de scurgere RS-1... RS10						161 933,43
Incluziv salariu						20 840,37
Cheltuieli directe						lei 994 042,01
Asigurarea sociala						24,00 % 40 176,54
Cheltuieli de transport						4,00 % 30 357,42
Total cheltuieli directe						100,00 + 1 064 575,97
Cheltuieli de regie						13,50 % 143 717,76
Total						100,00 + 1 208 293,73
Beneficiu de deviz						6,00 % 72 497,62
Total Lucrari de constructie						1 280 791,35
Incluziv salariu						167 402,26
		2. Lucrari de montare				
49	AcC07E	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de peste 700	buc	1,00	893,29 818,29	893,29 818,29

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Montare la pozitie a separatorului de hidrocarburi masa pina la 1t, d=2.4m)				
Cheltuieli directe			lei			893,29
Asigurarea sociala			24,00 %			196,39
Total cheltuieli directe			100,00 +			1 089,68
Cheltuieli de regie			66,00 %			540,07
Total			100,00 +			1 629,75
Beneficiu de deviz			6,00 %			97,78
Total Lucrari de montare						1 727,53
Incluziv salariu						818,29
		3. Utilaj				
50	STANDA RTPARK	Separator de hidrocarburi RAINPARK OLSH 200-30, cu debit Q=30,0 l/sec., dotat cu bypass interior	buc	1,00	28 333,33 0,00	28 333,33 0,00
Total Utilaj						28 333,33
Incluziv salariu						0,00

Total deviz:
Incluziv salariu

1 310 851
168 218

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Amenajarea unor parcare auto
de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 0100510.233 situat in
mun. Chisinau, strada Codrilor**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 3627-7-1
Inverzirea teritoriului

Valoarea de deviz 272 946 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3627-7-1:						

Manopera:

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	191,74	94,60	18 138,60
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	280,91	94,60	26 574,08
Total manopera						44 712

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	98,52	120,00	11 822,40
2.	11110001000011	Artar cu frunze ascutite,,Drummondii")	buc	228,00	618,00	140 904,00
3.	11110001000024	Ienuparul mediu „Pfitzeriana Aurea"	buc	61,00	179,33	10 939,13
4.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	9,73	45,00	437,85
5.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	9,73	75,00	729,75
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,58	0,00	0,00
Total materiale de construcții						164 833
Total utilaje de construcții						0

Total:

Cheltuieli directe	lei	209 545
Asigurarea sociala	24,00 %	10 731
Cheltuieli de transport	4,00 %	6 593
Total cheltuieli directe	100,00 +	226 869
Cheltuieli de regie	13,50 %	30 627
Total	100,00 +	257 496
Beneficiu de deviz	6,00 %	15 450
Total	100,00 +	272 946

Total deviz:

272 946

Intocmit		0
	(funcția, semnătura)	
Verificat		0
	(funcția, semnătura)	

Investitor
Obiect

**Amenajarea unor parcare auto de uz public pe
terenul cu nr. cadastral 0100510.233 situat in mun.
Chisinau, strada Codrilor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3627-7-1
Inverzirea teritoriului
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH238 E	Săparea manuală a gropilor pentru plantarea arborilor și arbuștilor în sol neînghețat, adâncime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu (arbori)	buc			101,22 101,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	94,60	101,22
2	TsH226 A	Încărcarea sau descărcarea materialului săditor - arbori lungime 2-3 m	100 buc			75,51 75,51
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	94,60	75,51
3	TsH24C	Plantări puieți de arbori foioși, fără balot (Artar cu frunze ascuțite, „Drummondii”)	buc			745,53 74,73
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	94,60	3,78
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	111100010 00011	Artar cu frunze ascuțite, „Drummondii”)	buc	1,0000	618,00	618,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,00	0,00
	022110720 4203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	120,00	48,00
	171422732 2897	Fringhie cinăpa 9-16 mm	kg	0,0400	45,00	1,80
	205215734 3803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	75,00	3,00
4	TsH238 A	Săparea manuală a gropilor pentru plantarea arborilor și arbuștilor în sol neînghețat, adâncime până la 0,4 m:- sol ușor (arbuști)	buc			37,84 37,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	94,60	37,84
5	TsH226 C	Încărcarea sau descărcarea materialului săditor - arbuști	100 buc			60,48

1	2	3	4	5	6	7
						60,48
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	94,60	60,48
6	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Ienuparul mediu „Pfizeriana Aurea”)	buc			228,99
						34,06
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	111100010 00024	Ienuparul mediu „Pfizeriana Aurea”	buc	1,0000	179,33	179,33
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,00	0,00
	022110720 4203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	120,00	14,40
	171422732 2897	Fringhie cină 9-16 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	205215734 3803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	75,00	0,75

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Amenajarea unor parcuri auto
de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 0100510.233 situat in
mun. Chisinau, strada Codrilor**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3627-7-1
Inverzirea teritoriului

Valoarea de deviz 272 946 lei

Intocmit in prețuri curente 28.01.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu (arbori)	buc	228,00	101,22 101,22	23 078,62 23 078,62
2	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori lungime 2-3 m	100 buc	2,28	75,51 75,51	172,17 172,17
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Artar cu frunze ascutite,,Drummondii")	buc	228,00	745,53 74,73	169 981,75 17 039,35
4	TsH238A	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol usor (arbusti)	buc	61,00	37,84 37,84	2 308,24 2 308,24
5	TsH226C	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbusti	100 buc	0,61	60,48 60,48	36,89 36,89
6	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Ienuparul mediu „Pfizeriana Aurea")	buc	61,00	228,99 34,06	13 968,14 2 077,41
Cheltuieli directe			lei		209 545	
Asigurarea sociala			24,00 %		10 731	
Cheltuieli de transport			4,00 %		6 593	
Total cheltuieli directe			100,00 +		226 869	

Cheltuieli de regie	13,50 %	30 627
Total	100,00 +	257 496
Beneficiu de deviz	6,00 %	15 450
Total	100,00 +	272 946

Total deviz:
Incluziv salariu

272 946
44 712

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

**Amenajarea unor parcare auto
de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 0100510.233 situat in
mun. Chisinau, strada Codrilor**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 3627-7-2
Mobilier urban.

Valoarea de deviz 350 306 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3627-7-2:				

Manopera:

1.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,28	94,60	1 634,69
2.	7422010060100	Timplar	h-om	32,40	94,60	3 065,04
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,31	94,60	1 353,73
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,92	94,60	181,63
		Total manopera				6 235

Materiale:

1.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,20	20,83	25,00
2.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,10	16,50	1,65
3.	2430226102800	Chit de miniu	kg	0,24	10,00	2,40
4.	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,72	2,50	1,80
5.	28741363133001	Diblu din metal - Ancora LM 12/10x100mm	buc	162,00	10,67	1 728,54
6.	93300001	Banca stradala tip „Artmet” nr.20	buc	28,00	4 550,00	127 400,00
7.	93300003	Urna pentru gunoi nr.42 „Artmet”	buc	25,00	2 350,00	58 750,00
8.	93300005	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic „Ecostyle lux” https://coleso.md/ro/hoztovari/bio_veceuri/tual-etnaya-plastikovaya-kabinka-wc-lux-umyvalinik-6013-58704.html	buc	2,00	14 000,00	28 000,00
9.	93300007	Statie de asteptare (model tip UMMM451, in complex cu sistemul de ancorare) https://www.urban-market.ro/prețuri/statie-de-autobuz-cu-banca-umm451	buc	2,00	62 000,00	124 000,00
		Total materiale de construcții				339 910

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,44	220,00	316,80
2.	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	1,44	120,00	172,80
		Total utilaje de construcții				490

Total:

Total deviz:

350 306

Intocmit		0
	(funcția, semnătura)	
Verificat		0
	(funcția, semnătura)	

Investitor
Obiect

**Amenajarea unor parcuri auto de uz public pe
terenul cu nr. cadastral 0100510.233 situat in mun.
Chisinau, strada Codrilor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3627-7-2
Mobilier urban.
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Mobilier urban.				
		1.1. Lucrări de construcție				
1	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc			25,54
						25,54
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	94,60	25,54
2	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (urne de gunoi)	buc			25,54
						25,54
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	94,60	25,54
3	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Fixare in suprafata suport a elementelor de ancorare pentru urne si banci, 4buc p/u banci, 2buc p/u urne, Ancora LM 12/10x100mm)	buc			29,59
						18,92
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	287413631 33001	Diblu din metal - Ancora LM 12/10x100mm	buc	1,0000	10,67	10,67
4	CL07A	Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla (montare prin fixarea sistemului de ancorare a statiei de asteptare, 12buloanex2statii=24buc, exclusiv cost elemente de fixare)	buc			97,37
						75,68
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7200	94,60	68,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	268112600 1874	Pinza de slefuit	buc	0,0300	2,50	0,07
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	20,83	1,04
	243022610	Chit de miniu	kg	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2800					
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0040	16,50	0,07
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	220,00	13,20
	295227000 2815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,0600	120,00	7,20
		1.2. Utilaj				
5	pret de piata	Banca stradala tip „Artmet” nr.20	buc			4 550,00 0,00
	93300001	Banca stradala tip „Artmet” nr.20	buc	1,0000	4 550,00	4 550,00
6	pret de piata	Urna pentru gunoi nr.42 „Artmet”	buc			2 350,00 0,00
	93300003	Urna pentru gunoi nr.42 „Artmet”	buc	1,0000	2 350,00	2 350,00
7	pret de piata	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic „Ecostyle lux”	buc			14 000,00 0,00
	93300005	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic „Ecostyle lux” https://coleso.md/ro/hoztovari/bio_veceuri/tualetnaya-plastikovaya-kabinka-wc-lux-umyvalinik-6013-58704.html	buc	1,0000	14 000,00	14 000,00
8	pret de piata	Statie de asteptare (model tip UMMM451, in complet cu sistemul de ancorare)	buc			62 000,00 0,00
	93300007	Statie de asteptare (model tip UMMM451, in complet cu sistemul de ancorare) https://www.urban-market.ro/preturi/statie-de-autobuz-cu-banca-umm451	buc	1,0000	62 000,00	62 000,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Amenajarea unor parcarii auto
de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 0100510.233 situat in
mun. Chisinau, strada Codrilor**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3627-7-2
Mobilier urban.

Valoarea de deviz 350 306 lei

Intocmit in prețuri curente 28.01.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Mobilier urban.				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc	28,00	25,54 25,54	715,18 715,18
2	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (urne de gunoi)	buc	25,00	25,54 25,54	638,55 638,55
3	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Fixare in suprafata suport a elementelor de ancorare pentru urne si banci, 4buc p/u banci, 2buc p/u urne, Ancora LM 12/10x100mm)	buc	162,00	29,59 18,92	4 793,58 3 065,04
4	CL07A	Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla (montare prin fixarea sistemului de ancorare a statiei de asteptare, 12buloanex2statii=24buc, exclusiv cost elemente de fixare)	buc	24,00	97,37 75,68	2 336,77 1 816,32
Cheltuieli directe			lei	8 484,08		
Asigurarea sociala			24,00 %	1 496,42		
Cheltuieli de transport			7,00 %	123,16		
Total cheltuieli directe			100,00 +	10 103,66		
Cheltuieli de regie			13,50 %	1 363,99		
Total			100,00 +	11 467,65		

1	2	3	4	5	6	7
Beneficiu de deviz			6,00 %		688,06	
Total Lucrari de constructie						12 155,71
Incluziv salariu						6 235,09
		1.2. Utilaj				
5	pret de piata	Banca stradala tip „Artmet" nr.20	buc	28,00	4 550,00 0,00	127 400,00 0,00
6	pret de piata	Urna pentru gunoi nr.42 „Artmet"	buc	25,00	2 350,00 0,00	58 750,00 0,00
7	pret de piata	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic „Ecostyle lux"	buc	2,00	14 000,00 0,00	28 000,00 0,00
8	pret de piata	Statie de asteptare (model tip UMMM451, in complet cu sistemul de ancorare)	buc	2,00	62 000,00 0,00	124 000,00 0,00
Total Utilaj						338 150,00
Incluziv salariu						0,00
Total Mobilier urban.						350 305,71
Incluziv salariu						6 235,09

Total deviz:
Incluziv salariu

350 306
6 235

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)